MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Placa de la obra	un	1,00		
1.2	Replanteo de obra	m2	15,70		
1.3	Limpieza y preparación del terreno	gl	1,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72131601-003	Cimiento	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
2.1	Cimiento PBC	m3	6,60		
2.2	Relleno de suelo y compactación	m3	7,30		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
3.1	Encadenado superior de H°A° 15x30	m	22,90		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
4	72131601-005	Mamposteria	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
4.1	Mamposteria de elevación 015 m. visto	m2	34,70		
4.2	Mamposteira de elelvación 015 m. común	m2	18,70		
4.3	Mamposteria de nivelacion 030 m.	m2	11,30		
4.4	Aislación horizontal	ml	27,80		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
5	72131601-007	Colocacion de Techo	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
5.1	Techo cerámico c/ tirantes de H°A° 2"x6", tejuelones y tejas --- españolas.	m2	25,70		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
6	72131601-008	Revoques	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
6.1	Revoque interior / ext.	m2	83,60		

6.2	Revestido cerámico blanco h=1,20 mts.	m2	29,80		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
7	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
7.1	Contrapiso de cascotes e= 10 cms.	m2	15,70		
7.2	Carpeta alisada	m2	15,70		
7.3	Piso alisada guarda obra de 60 cms. e=10 cms.	m	15,90		
7.4	Piso cerámico PI-4 antideslizante	m2	15,70		
7.5	Rampa peatonal	un	1,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
8	72131601-010	Aberturas	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
8.1	Puerta metálica 070x210	un	2,00		
8.2	Ventana tipo balancin 060x040 c/ vidrios	un	2,00		
8.3	Puerta placa box 060x160 c/ parantes y pasadores	un	3,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
9	72131601-012	Servicio de Pintura	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
9.1	Pintura latex interior /exterior	m2	73,60		
9.2	Pintura aberturas	m2	16,20		
9.3	Pintura techo	m2	25,70		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
10	72131601-011	Instalaciones sanitarias	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
10.1	Inst. agua cte. (bachas, inhodoros, mingitorios)	un	7,00		
10.2	Inst. desague cloacal (por aterf)	un	7,00		
10.3	Artef. Sanitarios bachas	un	2,00		
10.4	Artef. Sanitarios inhodoros	un	3,00		
10.5	Artef. Sanitarios mingitorios	un	2,00		
10.6	Regiatro cloacal 40x40	un	1,00		
10.7	Camara septica	un	1,00		
10.8	Pozo absorvente	un	1,00		
10.9	Caño PVC 100 desague	m	9,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio

					General
11	72131601-001	Construccion e Instalaciones Electricas	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
11.1	Inst. electrica	un	8,00		
11.2	Alimentación al tablero	un	1,00		
11.3	Artef. Eléctricos 1x20	un	5,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
12	72131601-013	Limpieza de obra	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
12.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL				

2.- Planos

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas ANEXO I (www.dncp.gov.py).