EJÉRCITO PARAGUAYO
CENTRO FINANCIERO N° 2
Unidad Operativa de Contrataciones N° 2

ADENDA N° 02

LPN (SBE) N° 19/2012 PARA LA "CONSTRUCCIÓN, REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SECTOR ARMERÍA DEL CUARTEL GENERAL DEJÉRCITO (PLURIANUAL).-

El presente Adenda modifica los datos del llamado a Licitación Publica Nacional (SBE) N° 19/12, para la **"CONSTRUCCIÓN, REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SECTOR ARMERÍA DEL CUARTEL GENERAL DEJÉRCITO" - (PLURIANUAL)**, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012-2013 del Comando del Ejército, a fin de ajustarse a las disposiciones legales que regulan el procedimiento Decreto N° 21.909/03 que reglamenta la Ley 2051/03 **"DE CONTRATACIONES PUBLICAS".**

CONSTRUCCIÓN, REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SECTOR ARMERÍA DEL CUARTEL GENERAL DEJÉRCITO (PLURIANUAL) - ID N° 245.365 - EXP: N° 339.902.

En La Sección VII. Formularios, queda establecida la siguiente manera:

FORMULARIO N° 3

Formulario de Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones al contenido de este formulario ni se aceptarán substituciones y deberá estar firmada en todas sus hojas. La Convocante podrá además solicitar, si así lo indicare en los datos de la Subasta, la presentación de la Lista de precios en formato magnético.]

En el Siguiente Punto;

J) Ofrecemos proveer los siguientes servicios de "**LCO (SBE) N° 19/2012** para la **"CONSTRUCCIÓN, REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SECTOR ARMERÍA DEL CUARTEL GENERAL DEJÉRCITO" - (PLURIANUAL),** de conformidad con los Documentos de la Licitación y nos comprometemos a que estos servicios cumplan a cabalidad con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, siendo el precio de nuestra oferta el que se indica en la siguiente Lista de Precios:

Obra: Construcción y Refacción de la Armería del Cuartel General del Ejército
PROPIETARIO: COMANDO DEL EJERCITO.-
UBICACIÓN: CAMPO GRANDE - ASUNCION
Dirección: Avda. Madame Lynch y Via Ferrea - **Teléfono:** 296-265/294-118

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio total (IVA Incluido)
1	72131601-997	Construcción, Refacción y Ampliación de la Armeria del Cuartel General del Ejército.-	Unidad	1	**Indicar**
TOTAL GENERAL ----------					

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO N° 2 UOC

Construcción, Refacción y Ampliación de la Armería del Cuartel General del Ejército.-					
Nº	Descripcion y/o Servicioas	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)
1. TRABAJOS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN;					
1.1	Instalación de Obrador	M2	60,00	**Indicar**	**Indicar**
1.2	Instalación de Sanitarios móviles para el personal (Disal)	Unidad	12,00	**Indicar**	**Indicar**
1.3	Instalación Eléctrica móviles para la Obras	Unidad	1,00	**Indicar**	**Indicar**
1.4	Alquiler de contenedores para escombros	Unidad	20,00	**Indicar**	**Indicar**
1.5	Alquiler de andamios metálicos para desmonte de techos	Unidad	3,00	**Indicar**	**Indicar**
1.6	Extracción de escombros	M3	100,00	**Indicar**	**Indicar**
1.7	Demolición de techo de tejas, incluido estructura de madera	M2	240,00	**Indicar**	**Indicar**
1.8	Demolición de piso	M2	170,00	**Indicar**	**Indicar**
1.9	Demolición de alisada de cemento	M2	51,00	**Indicar**	**Indicar**
1.10	Demolición de contrapiso	ML	70,00	**Indicar**	**Indicar**
1.11	Demolición revoque deteriorado	M2	55,00	**Indicar**	**Indicar**
1.12	Demolición de pared de 0,15 m	M2	32,00	**Indicar**	**Indicar**
1.13	Demoloción de pared de 0,30 m para abertura de vanos	M2	18,00	**Indicar**	**Indicar**
1.14	Demolición de azulejos	M2	22,00	**Indicar**	**Indicar**
1.15	Retiro de artefactos sanitarios, caños de agua corriente y desague cloacal	GL	1,00	**Indicar**	**Indicar**
1.16	Retiro de instalación eléctrica	GL	1,00	**Indicar**	**Indicar**
1.17	Retiro de artefactos eléctricos.	GL	1,00	**Indicar**	**Indicar**
1.18	Retiro de aberturas puerta 1,20x2,10	Unidad	1,00	**Indicar**	**Indicar**
1.19	Retiro de aberturas puerta 0,80x2,10	Unidad	4,00	**Indicar**	**Indicar**
1.20	Retiro de aberturas puerta 0,70x2,10	Unidad	2,00	**Indicar**	**Indicar**
1.21	Retiro de aberturas ventanas	Unidad	3,00	**Indicar**	**Indicar**
1.22	Sanitación de tirantes y vigas de madera contra cupi'i, gorgojo y otros insectos xilófagos	GL	1,00	**Indicar**	**Indicar**
2. TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, QUE INCLUYEN;					
2.1	Envarillado de mampostería de 0,30 m 4Ø8mm	ML	28,00	**Indicar**	**Indicar**
2.2	Dintel prefabricado de Hº Aº de 2 m (D-12)	Unidad	2,00	**Indicar**	**Indicar**
2.3	Cimiento de piedra bruta	M3	14,00	**Indicar**	**Indicar**
2.4	Mampostería de nivelación de 0,30	M2	17,00	**Indicar**	**Indicar**
2.5	Mampostería de nivelación de 0,45	M2	2,00	**Indicar**	**Indicar**
2.6	Aislación hidrófuga de muro de nivelación de0,30 y 0,45 en 3 caras	M2	57,00	**Indicar**	**Indicar**
2.7	Mampostería de elevación de 0,15	M2	67,46	**Indicar**	**Indicar**
2.8	Mampostería de elevación de 0,30	M2	21,58	**Indicar**	**Indicar**
2.9	Cerramiento de vanos de 0,30 m	M2	10,71	**Indicar**	**Indicar**
2.10	Reparación de fisuras en mamposteria con varillas Ø8mm	ML	12,00	**Indicar**	**Indicar**
2.11	Pilares de ladrillos comunes de 0,30 x 0,30 m	ML	5,20	**Indicar**	**Indicar**
2.12	Losa Rap en zona de Armamento mayor, armamento menor, mantenimiento, reparaciones y depósito de municiones	M2	111,85	**Indicar**	**Indicar**
3. REVOQUE/REVESTIMIENTOS, QUE INCLUYEN;					
3.1	Azotada 1:3 de muros con hidrófugo	M2	55,00	**Indicar**	**Indicar**
3.2	Revoque interior filtrado de muros.	M2	220,00	**Indicar**	**Indicar**
3.3	Revoque exterior con hidrófugo	M2	10,71	**Indicar**	**Indicar**
3.4	Revoque de mochetas de aberturas	ML	120,00	**Indicar**	**Indicar**
3.5	Revestimiento de Azulejos en zona de baños y bacha en zona de mantenimiento	M2	35,00	**Indicar**	**Indicar**
4. CONTRAPISOS / PISOS / ZÓCALOS, QUE INCLUYEN;					
4.1	Contrapiso de hormigón de cascotes de e= 7 cm	M2	180,00	**Indicar**	**Indicar**
4.2	Carpeta base para piso cerámico.	M2	200,00	**Indicar**	**Indicar**
4.3	Piso cerámico PEI 5. Alto trafico.	M2	200,00	**Indicar**	**Indicar**
4.4	Zócalo cerámico.	ML	196,00	**Indicar**	**Indicar**
5. REPARACIÓN DE TECHO, QUE INCLUYEN;					
5.1	Reconstrucción de estructura de madera con vigas y tirantes	M2	170,00	**Indicar**	**Indicar**
5.2	Reconstruccción de estructura de madera con vigas y tirantes nuevos	M2	87,00	**Indicar**	**Indicar**
5.3	Cobertura de chapas trapezoidales acanaladas dobles con aislante térmico de núcleo de poliuretano de 30 mm	M2	257,00	**Indicar**	**Indicar**

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO
UOC

6. INSTALACIÓNES ELECTRICAS, QUE INCLUYEN;					
6.1	Alimentación subterránea de tablero general / 4x16mm tipo NYY on electroducto rígido de PVC	ML	20,00	**Indicar**	**Indicar**
6.2	Sistema de puesta a tierra.	GL	1,00	**Indicar**	**Indicar**
6.3	Tablero principal para 12 llaves, con TM europeas	GL	1,00	**Indicar**	**Indicar**
6.4	Bocas de lámparas	Unidad	45,00	**Indicar**	**Indicar**
6.5	Bocas de tomas de electricidad	Unidad	39,00	**Indicar**	**Indicar**
6.6	Bocas de tomas especiales	Unidad	2,00	**Indicar**	**Indicar**
6.7	Bocas de ventiladores de techo	Unidad	16,00	**Indicar**	**Indicar**
6.8	Provisión y colocación de artefactos flourescentes de 2x40 w	Unidad	45,00	**Indicar**	**Indicar**
6.9	Provisión y colocación de ventiladores de techo de 56 " motor pesado	Unidad	8,00	**Indicar**	**Indicar**
6.10	Circuitos independientes para AA (no incluye provisión ni colocación de equipos)	Unidad	3,00	**Indicar**	**Indicar**
6.11	Circuito independiente para duchas eléctricas	Unidad	2,00	**Indicar**	**Indicar**
6.12	Provisión y Montaje de Sistema de Extracción con ducto en chapa galvanizada, extractor motor a prueba de explosión.	Unidad	1,00	**Indicar**	**Indicar**
6.13	Provisión y colocación de llaves especiales	Unidad	8,00	**Indicar**	**Indicar**
7. TRABAJO DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO; QUE INCLUYEN;					
7.1	Ventana de vidrio templado aumado de 8 mm (1,50 x 1,20)	Unidad	8,00	**Indicar**	**Indicar**
7.2	Ventana de vidrio templado aumado de 8 mm (1,50 x 0,60)	Unidad	2,00	**Indicar**	**Indicar**
7.3	Ventana de vidrio templado aumado de 8 mm (0,90x1,20)	Unidad	1,00	**Indicar**	**Indicar**
8. TRABAJO DE CARPINTERÍA METÁLICA, QUE INCLUYEN;					
8.1	Balancín de 0,80x0,40	Unidad	1,00	**Indicar**	**Indicar**
8.2	Puerta metálica de chapa ciega N° 20 doble hoja (1,40 x 2,10 m) incluído el marco, y cerradura con llave.	Unidad	3,00	**Indicar**	**Indicar**
8.3	Puerta metálica de chapa ciega N° 20 hoja simple (0,80 x 2,10 m) incluído el marco, y cerradura con llave.	Unidad	4,00	**Indicar**	**Indicar**
8.4	Puerta metálica de chapa ciega N° 20 hoja simple (0,70 x 2,10 m)	Unidad	3,00	**Indicar**	**Indicar**
8.5	Rejas de 1,50x1,20, con varillas lisas de 12 mm	Unidad	8,00	**Indicar**	**Indicar**
8.6	Rejas de 1,50x0,60,con varillas lisas de 12 mm	Unidad	2,00	**Indicar**	**Indicar**
8.7	Reja de 0,90x1,20, con varillas lisas de 12 mm	Unidad	1,00	**Indicar**	**Indicar**
8.8	Puerta corta fuego de 1,40x2,10	Unidad	3,00	**Indicar**	**Indicar**
8.9	Puerta corta fuego de 0,90x2,10	Unidad	1,00	**Indicar**	**Indicar**
9. INSTALACIÓN SANITARIAS, QUE INCLUYEN;					
9.1	Instalación de agua corriente para baños	GL	1,00	**Indicar**	**Indicar**
9.2	Instalación de agua corriente para pileta de lavar	GL	1,00	**Indicar**	**Indicar**
9.3	Desague cloacal para baños y pileta	GL	1,00	**Indicar**	**Indicar**
9.4	Inodoro deca con cisterna alta.	Unidad	2,00	**Indicar**	**Indicar**
9.5	Lavatorio con pedestal	Unidad	2,00	**Indicar**	**Indicar**
9.6	Juego griferías y accesorios, para lavatorios, duchas, llaves de paso	GL	1,00	**Indicar**	**Indicar**
9.7	Ducha eléctrica con brazo metálico	Unidad	2,00	**Indicar**	**Indicar**
9.8	Pileta de acero inoxidable de una bacha	Unidad	1,00	**Indicar**	**Indicar**
10. TRABAJO DE PINTURAS, QUE INCLUYEN;					
10.1	Al látex interior de paredes	M2	850,00	**Indicar**	**Indicar**
10.2	Al látex exterior de paredes	M2	175,00	**Indicar**	**Indicar**
10.3	Al barniz de maderamen	M2	240,00	**Indicar**	**Indicar**
11. COLOCACIÓN DE CERCADOS EXTERIOR, QUE INCLUYEN;					
11.1	Cercado con postes de caños galvanizados de 3", cada 3 m, alambre tejido N° 14 de 4 cm de malla, de 2 m de altura y media sombra doble, muro perimetral de h=0,30	ML	88,00	**Indicar**	**Indicar**
11.2	Portón de 2 hojas de 2m cada una de materiales idem a rubro anterior	Unidad	1,00	**Indicar**	**Indicar**
11.3	Alambre de púas tipo fish hoock Razor Wire de 45 cm de diámetro	ML	88,00	**Indicar**	**Indicar**
11.4	Sistema de electrificación con 5 hilos, baterías auxiliares, alarma acústica	ML	88,00	**Indicar**	**Indicar**
12.LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRAQUE INCLUYEN;					
12.1	Contenedores para retiro de escobros y limpieza periódica y final de obra.	Unidad	4,00	**Indicar**	**Indicar**
TOTAL GENERAL				**Indicar**	**Indicar**

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO
UOC

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]
En calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
Nombre:
[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

El día _[_____]del mes [_____] del año[_____] [indicar la fecha de la firma]

LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA
MY DCEM– Jefe de UOC - C F N° 2