MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES
Siempre, cerca de la Gente
San Roque González de Santa Cruz y Mcal. López
Telf. 078223 2446 - Fax: 078223 2581
Correo: municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com
www.sanignacioguazu.gov.py – seguinos en
Periodo 2015-2020

San Ignacio Guazú - Misiones, 12 de Octubre de 2.021.-

Señor:
ABOG. PABLO SEITZ ORTIZ, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción, Paraguay

REF: COMUNICAR ADENDA. –
CORREO ELECTRONICO: lorna92@outllok.es
TELEF. CELULAR: (0985) 824 553

En representación de la Municipalidad de la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones, en tiempo y forma, y en un todo; me dirijo a Usted a fin de dar cumplimiento a las observaciones realizadas.-

En relación al punto 1:

Documento respaldatorio	Planilla de Estimación
 VARIOS A) CARTEL DE OBRA Chapa galv.24 bastidor20x20, Ploteado-4 colores-2 x 1 m COSTO sin coloc. gs/global 375.000 B) CASILLA OBRADOR – VALLADO 1) MONTAJE Y DESARMADO Casilla obrador Madera Timbo 1x6" 7,00 m2 22.800 159.600 Montaje 6,50 hs 15.000 97.500 Desarme 5,00 hs 10.000 50.000 Varios 20 % 307.100 61.420 COSTO MAT+MDO GS/M2 368.520 2) VALLADO DE OBRA Tablas de 1" y tirantes 2 x 2" Altura 2,20 mts. (HS. oficial y ayudante)	Revista Costos 1.4 d – Obrador – 368.520 Gs
 Destronque de árboles (solo como base - Hay que ver) 01 Árbol chico un 92.000 02 Árbol mediano un 299.000 03 Árbol grande un 460.000 04 Árbol extragrande un 632.000 Casilla de obrador 01 Casilla habitable, baños y vestuarios m² 161.000 02 Barraca para depósito, m² 69.000 Vallados, cercos, alambrados 01 Vallado de obra (armado), m² 18.000	Revista Mandua´a 1.4 d – Obrador – 161.000 Gs
Documento respaldatorio	Planilla de Estimación

COSTO MATERIAL GS/ML 7.476 MAMPOSTERIA A : EN NIVELACION 1) NIVELACIÓN EN ANCHO DE 0.30 M. Con ladrillos comunes Dosificación 1 : 1 :10 MAT/MDO CANT. P.UN TOTAL Ladrillo común 125 un 620 77.500 Cemento tipo I 16 kg 1.340 21.440 Murokal 0,064 ml 10.000 640 Arena lavada 0,11 m3 70.000 7.700 Mano de Obra 1 m2 33.000 33.000 COSTO MAT+MDO GS/M2 140.280 2) NIVELACIÓN EN ANCHO DE 0.45 M. Con ladrillos comunes Dosificación 1 : 1 :10	Revista Costos 4.1 a- De nivelación 0,30 140.280 Gs
Ladrillo común un 122 600 73.200 Cemento tipo 1 kg 14,1 1.500 21.150 Cal triturada kg 13,3 1.225 16.293 Arena lavada m3 0,1 52.786 5.279 Mano de obra m2 1 39.600 39.600 Total por: m2 155.521 De 0.30 m cimiento (1:4) con cemento Tipo 1	Revista Mandua´a 4.1 a- De nivelación 0,30 155.521 Gs

En relación a los demás Items; en cuanto a sus documentos respaldatorios la convocante ha verificado ítems por ítems ubicando cada uno de sus documentos respaldatorios. En la Adenda N° 3 fue remitida los Antecedentes de Estimación de costos, donde en los documentos respaldatorios (revista costos/revista mandu´a) fueron identificados los Ítems utilizados.-

En relación al Punto 2: la convocante ya ha remitido a la DNCP el Anexo 1 correspondiente a la Resolución DNC 472/11, esperando de esa forma la activación de la responsable de presupuesto.-

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

Lic. Yolanda Servin
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Yolanda Servin
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Mnes.