PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - AULAS

Item	Descripción CODIGO DE CATALOGO - 72131601-9999	Unid.	Cantidad	P. Unitario	Total Gs.
1.1	Replanteo y marcación de la obra	m2	61,50		
1.2	Encadenado de hormigón armado inferior	ml.	37,50		
1.3	Viga de hormigón armado superior	ml.	26,40		
1.4	Envarillado inferior y superior de aberturas	ml.	12,70		
1.5	Muro de nivelación 0,30 m.	m2.	15,00		
1.6	Relleno y apisonado interiores	m3.	5,00		
1.7	Aislación asfaltica de muros	ml.	37,50		
1.8	Muro de elevación de 0,15 m.	m2.	85,00		
1.9	Pilar de hormigón armado	ml.	26,20		
1.10	Pilar de 0,30 X 0,30 m. visto	ml.	6,50		
1.11	Techo de tejas romana y cielorraso de pino	m2.	84,00		
1.12	Cumbrera de estructura metalica	ml.	8,10		
1.13	Revoque de pared	m2.	70,60		
1.14	Revoque de pilares de hº Aº (2 Caras)	ml.	24,00		
1.15	Revoque de alfeizar de ventanas	ml.	40,00		
1.16	Contrapiso de hormigón pobre	m2.	57,00		
1.17	Piso cerámico	m2.	57,00		
1.18	Zocalos cerámico	ml.	32,50		
1.19	Puerta tablero con marco y accesorios	un.	1,00		
1.20	Aberturas metálicas tipo balancín	un.	3,00		
1.21	Pintura de pared a látex	m2.	50,80		
1.22	Pintura de pizarrón con base acrílica	m2.	4,50		
1.23	Pintura de maderamen al barniz	ml.	240,00		
1.24	Pintura de puertas al barniz	m2.	2,00		
1.25	Pintura de abertura metálica	m2.	4,50		
1.26	Vidrio común 3 mm	m2.	4,50		
1.27	Instalación eléctrica	gl.	1,00		
1.28	Limpieza final de la obra	gl.	1,00		