DICTAMEN N° 53/2021

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DE LOS PRECIOS REFERENCIALES CONFORME RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020.

Descripción del Llamado: Concurso de Ofertas N° 18/21 - con ID N° 403.445 - "Construcción de pavimento tipo empedrado con cordón cuneta y badenes de H° A° y bicisenda en el distrito de Hohenau - Plurianual".-

Visto:

Lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Considerando:

Que, conforme lo dispuesto en el Art. 2 de la mencionada Resolución en cuanto a la Publicación de la Estimación de los Costos y sus Antecedentes, la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Itapúa elabora el presente Dictamen.

Que, en cuanto a la metodología utilizada para la adopción de los precios referenciales en el presente llamado **se ha utilizado precio promedio** de las opciones dispuestas en la Guía Para la Elaboración de Precios de Referencia anexo a la Resolución DNCP N° 1890/2020; las opciones utilizadas son las siguientes:

° Precios adjudicados por la propia Convocante "Gobernación de Itapúa".

° Precios de potenciales oferentes.

Por Tanto:

Los precios referenciales utilizados en el presente llamado resultan de conformidad a lo detallado en la planilla anexo al presente dictamen. Se acompaña toda la documentación mencionada como antecedente en la elaboración de los precios referenciales, los cuales fueron resultado de un análisis técnico y pormenorizado de las mismas, como lo dispone el Anexo a la Resolución DNCP N° 1890/2020.

Encarnación, 19 de octubre de 2021

Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Itapúa

OBRA:	PAVIMENTO PÉTREO Avda. Elsa Graf - Tramo 1 Long= 482 m - DISTRITO: HOHENAU			PRESUPUESTO DE DINN S.A.		PRESUPUESTO DE ING. ANTONELA ESPINOZA	PRESUPUESTO DE MIG. MIGUEL ACEVEDO	ADJUDICACIÓN ID 387661	PRECIO REFERENCIAL DETERMINADO
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO		PRECIO UNITARIO
1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1	Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios.	Unidad Medida Global	1,0	4.174.250	4.174.250	4.000.000	4.200.000	4.661.828	4.278.693
2	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-
2.1	Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén).	Metros cúbicos	4.000,0	24.950	99.800.000	25.000	26.000	22.627	24.192
2.2	Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas.	Metros cuadrados	480,0	1.400	672.000	1.600	1.500	1.198	1.399
3	DEMOLICIÓN, DESMONTE Y REPARACIÓN				0				-
3.1	Demolición de baden existente	Metros cúbicos	12,0	56.600	679.200	50.000	52.000	17.279	41.293
4	PAVIMENTO				0				-
4.1	Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	4.290,0	36.800	157.872.000	40.500	40.000	28.488	35.263
4.2	Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	4.290,0	2.700	11.583.000	2.800	3.000	1.281	2.260
5	DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA				0				-
5.1	Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	36,0	1.443.300	51.958.800	1.395.000	1.400.000	1.072.684	1.303.661
5.2	Cordón escondido de hormigón prefabricado 15x30cm fck = 180 kg/cm2	Metros cúbicos	22,0	1.443.300	31.752.600	1.395.000	1.400.000	1.091.238	1.309.846
5.3	Badén de H°A° (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	13,0	2.621.450	34.078.850	2.900.000	2.950.000	1.915.279	2.478.910
6	SEÑALIZACION				0				
6.1	Señalizacion Vertical de orientacion Vial (Ver plano de detalle)	Unidad	1,00	165.000	233.500	300.000	280.000		248.333
6.2	Pintura vial acrílica (señalización horizontal de bicisenda)	Metros cuadrados	180,50	42.450	7.662.225	41.000	45.000		42.817
7	CONSTRUCCIÓN DE ASFALTO								-
7.1	Carpeta concreto asfáltico 3 centímetro de espesor	Metros cúbicos	29,40	1.379.650	40.561.710	1.420.000	1.450.000		1.416.550
7.2	Limpieza + Riego de liga (0,6 LT/m2)	Litros	587,10	7.800	4.579.380	8.000	7.500		7.767
8	LIMPIEZA								-
8.1	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	4.290,0	1.050	4.504.500	1.100	1.000		1.050
					Gs 450.112.015				

OBRA:	PAVIMENTO PÉTREO Avda. Elsa Graf - Tramo 2 Long= 375 m - DISTRITO: HOHENAU			PRESUPUESTO DINN S.A.		PRESUPUESTO DE ING. ANTONELA ESPINOZA	PRESUPUESTO DE ING. MIGUEL ACEVEDO	ADJUDICACIÓN ID 387661	PRECIO REFERENCIAL DETERMINADO
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO		PRECIO UNITARIO
1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1	Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios.	Unidad Medida Global	1,0	4.174.250	4.174.250	4.000.000	4.200.000	4.661.828	4.278.693
2	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-
2.1	Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén).	Metros cúbicos	3.200,0	24.950	79.840.000	25.000	26.000	22.627	24.192
2.2	Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas.	Metros cuadrados	375,0	1.400	525.000	1.600	1.500	1.198	1.399
3	PAVIMENTO				0				-
3.1	Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	2.694,0	36.800	99.139.200	40.500	40.000	28.488	35.263
3.2	Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	2.694,0	2.700	7.273.800	2.800	3.000	1.281	2.260
4	DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA				0				-
4.1	Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	28,0	1.443.300	40.412.400	1.395.000	1.400.000	1.072.684	1.303.661
4.2	Cordón escondido de hormigón prefabricado 15x30cm fck = 180 kg/cm2	Metros cúbicos	18,0	1.443.300	25.979.400	1.395.000	1.400.000	1.091.238	1.309.846
4.3	Badén de H°A° (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	10,0	2.621.450	26.214.500	2.900.000	2.950.000	1.915.279	2.478.910
5	SEÑALIZACION				0				
5.1	Señalizacion Vertical de orientacion Vial (Ver plano de detalle)	Unidad	1,00	165.000	233.500	300.000	280.000		248.333
6	LIMPIEZA				0				-
6.1	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	2.694,0	1.050	2.828.700	1.100	1.000		1.050
					Gs 286.620.750				

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

OBRA:	PAVIMENTO PÉTREO Avda. Elsa Graf - Tramo 2 Long= 375 m	DISTRITO:	HOENAU	BARRIO:	
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios.	Unidad Medida Global	1,0	Gs 4.174.250	Gs 4.174.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO				
2.1	Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén).	Metros cúbicos	3.200,0	Gs 24.950	Gs 79.840.000
2.2	Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas.	Metros cuadrados	375,0	Gs 1.400	Gs 525.000
3	PAVIMENTO				
3.1	Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	2.694,0	Gs 36.800	Gs 99.139.200
3.2	Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	2.694,0	Gs 2.700	Gs 7.273.800
4	DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA				
4.1	Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	28,0	Gs 1.443.300	Gs 40.412.400
4.2	Cordón escondido de hormigón prefabricado 15x30cm fck = 180 kg/cm2	Metros cúbicos	18,0	Gs 1.443.300	Gs 25.979.400
4.3	Badén de H°A° (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	10,0	Gs 2.621.450	Gs 26.214.500
5	SEÑALIZACION				
5.1	Señalizacion Vertical de orientacion Vial (Ver plano de detalle)	Unidad	1,00	Gs 233.500	Gs 233.500
6	LIMPIEZA				
6.1	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	2.694,0	Gs 1.050	Gs 2.828.700
				TOTAL GENERAL	Gs 286.620.750

D-INN S.A.
Desarrollo Innovación y Negocios S.A.
80090759 - 0

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

OBRA:	PAVIMENTO PÉTREO Avda. Elsa Graf - Tramo 1 Long= 482 m	DISTRITO:	HOHENAU	BARRIO:	
ÍTEMS	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios.	Unidad Medida Global	1,0	Gs 4.174.250	Gs 4.174.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO				
2.1	Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén).	Metros cúbicos	4.000,0	Gs 24.950	Gs 99.800.000
2.2	Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas.	Metros cuadrados	480,0	Gs 1.400	Gs 672.000
3	DEMOLICIÓN, DESMONTE Y REPARACIÓN				
3.1	Demolición de baden existente	Metros cúbicos	12,0	Gs 56.600	Gs 679.200
4	PAVIMENTO				
4.1	Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	4.290,0	Gs 36.800	Gs 157.872.000
4.2	Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	4.290,0	Gs 2.700	Gs 11.583.000
5	DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA				
5.1	Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	36,0	Gs 1.443.300	Gs 51.958.800
5.2	Cordón escondido de hormigón prefabricado 15x30cm fck = 180 kg/cm2	Metros cúbicos	22,0	Gs 1.443.300	Gs 31.752.600
5.3	Badén de H°A° (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	13,0	Gs 2.621.450	Gs 34.078.850
6	SEÑALIZACION				
6.1	Señalizacion Vertical de orientacion Vial (Ver plano de detalle)	Unidad	1,00	Gs 233.500	Gs 233.500
6.2	Pintura vial acrilica (señalización horizontal de bicisenda).	Metros cuadrados	180,50	Gs 42.450	Gs 7.662.225
7	CONSTRUCCIÓN DE ASFÁLTO				
7.1	Carpeta concreto asfáltico 3 centímetros de espesor	Metros cúbicos	29,4	Gs 1.379.650	Gs 40.500.453
7.2	Limpieza + Riego de liga (0,6 lt/m2)	Litros	587,1	Gs 7.800	Gs 4.579.473
8	LIMPIEZA FINAL DE OBRA				
8.1	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	4.290,0	Gs 1.050	Gs 4.504.500
				TOTAL GENERAL	**Gs 450.050.851**

D-INN S.A.
Desarrollo Innovación y Negocios S.A.
80090759 - 0

OBRA:	PAVIMENTO PÉTREO Avda. Elsa Graf - Tramo 1 Long= 482 m - DISTRITO: HOHENAU				
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios.	Unidad Medida Global	1,0	4.000.000	4.000.000
2	MOVIMIENTO DE SUELO				
2.1	Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén).	Metros cúbicos	4.000,0	25.000	100.000.000
2.2	Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas.	Metros cuadrados	480,0	1.600	768.000
3	DEMOLICIÓN, DESMONTE Y REPARACIÓN				
3.1	Demolición de baden existente	Metros cuadrados	12,0	50.000	600.000
4	PAVIMENTO				-
4.1	Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	4.290,0	40.500	173.745.000
4.2	Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	4.290,0	2.800	12.012.000
5	DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA				
5.1	Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	36,0	1.395.000	50.220.000
5.2	Cordón escondido de hormigón prefabricado 15x30cm fck = 180 kg/cm2	Metros cúbicos	22,0	1.395.000	30.690.000
5.3	Badén de H°A° (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	13,0	2.900.000	37.700.000
6	SEÑALIZACION				
6.1	Señalizacion Vertical de orientacion Vial (Ver plano de detalle)	Unidad	1,00	300.000	300.000
6.2	Pintura vial acrilica (señalización horizontal de bicisenda)	Metros cuadrados	180,50	41.000	7.400.500
7	CONSTRUCCIÓN DE ASFALTO				
7.1	Carpeta concreto asfáltico 3 centímetro de espesor	Metros cúbicos	29,40	1.420.000	41.748.000
7.2	Limpieza + Riego de liga (0,6 LT/m2)	Litros	587,10	8.000	4.696.800
8	LIMPIEZA				
8.1	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	4.290,0	1.100	4.719.000
					468.599.300

OBRA:	PAVIMENTO PÉTREO Avda. Elsa Graf - Tramo 2 Long= 375 m - DISTRITO: HOHENAU				
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios.	Unidad Medida Global	1,0	4.000.000	4.000.000
2	MOVIMIENTO DE SUELO				
2.1	Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén).	Metros cúbicos	3.200,0	25.000	80.000.000
2.2	Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas.	Metros cuadrados	375,0	1.600	600.000
3	PAVIMENTO				
3.1	Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	2.694,0	40.500	109.107.000
3.2	Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	2.694,0	2.800	7.543.200
4	DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA				
4.1	Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	28,0	1.395.000	39.060.000
4.2	Cordón escondido de hormigón prefabricado 15x30cm fck = 180 kg/cm2	Metros cúbicos	18,0	1.395.000	25.110.000
4.3	Badén de H°A° (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	10,0	2.900.000	29.000.000
5	SEÑALIZACION				
5.1	Señalizacion Vertical de orientacion Vial (Ver plano de detalle)	Unidad	1,00	300.000	300.000
6	LIMPIEZA				
6.1	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	2.694,0	1.100	2.963.400
					297.683.600

Antonella Espinoza
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N°: 4262

OBRA:	PAVIMENTO PÉTREO Avda. Elsa Graf - Tramo 1 Long= 482 m - DISTRITO: HOHENAU				
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios.	Unidad Medida Global	1,0	4.200.000	4.200.000
2	MOVIMIENTO DE SUELO				
2.1	Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén).	Metros cúbicos	4.000,0	26.000	104.000.000
2.2	Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas.	Metros cuadrados	480,0	1.500	720.000
3	DEMOLICIÓN, DESMONTE Y REPARACIÓN				
3.1	Demolición de baden existente	Metros cuadrados	12,0	52.000	624.000
4	PAVIMENTO				
4.1	Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	4.290,0	40.000	171.600.000
4.2	Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	4.290,0	3.000	12.870.000
5	DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA				
5.1	Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	36,0	1.400.000	50.400.000
5.2	Cordón escondido de hormigón prefabricado 15x30cm fck = 180 kg/cm2	Metros cúbicos	22,0	1.400.000	30.800.000
5.3	Badén de H°A° (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	13,0	2.950.000	38.350.000
6	SEÑALIZACION				
6.1	Señalizacion Vertical de orientacion Vial (Ver plano de detalle)	Unidad	1,00	280.000	280.000
6.2	Pintura vial acrilica (señalización horizontal de bicisenda)	Metros cuadrados	180,50	45.000	8.122.500
7	CONSTRUCCIÓN DE ASFALTO				
7.1	Carpeta concreto asfáltico 3 centimetro de espesor	Metros cúbicos	29,40	1.450.000	42.630.000
7.2	Limpieza + Riego de liga (0,6 LT/m2)	Litros	587,10	7.500	4.403.250
8	LIMPIEZA				
8.1	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	4.290,0	1.000	4.290.000
					473.289.750

OBRA:	PAVIMENTO PÉTREO Avda. Elsa Graf - Tramo 2 Long= 375 m - DISTRITO: HOHENAU				
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios.	Unidad Medida Global	1,0	- 4.200.000	- 4.200.000
2	MOVIMIENTO DE SUELO				
2.1	Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén).	Metros cúbicos	3.200,0	26.000	83.200.000
2.2	Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas.	Metros cuadrados	375,0	1.500	562.500
3	PAVIMENTO				
3.1	Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	2.694,0	40.000	107.760.000
3.2	Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	2.694,0	3.000	8.082.000
4	DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA				
4.1	Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	28,0	1.400.000	39.200.000
4.2	Cordón escondido de hormigón prefabricado 15x30cm fck = 180 kg/cm2	Metros cúbicos	18,0	1.400.000	25.200.000
4.3	Badén de H°A° (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	10,0	2.950.000	29.500.000
5	SEÑALIZACION				
5.1	Señalizacion Vertical de orientacion Vial (Ver plano de detalle)	Unidad	1,00	280.000	280.000
6	LIMPIEZA				
6.1	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	2.694,0	1.000	2.694.000
					292.278.500

Miguel Acevedo C.
Ingeniero Civil
Reg. Nº 3636

RESOLUCIÓN N° 896 /2020

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA Y BADENES DE H° A° EN EL BARRIO SANTA MARÍA DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL. EN LA MODALIDAD LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 18/2020. ID N° 387.661. ----------

Encarnación, 7 de diciembre de 2020.

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación N° 44/2020 referente a la Construcción de Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta y badenes de H° A° en el barrio Santa María del Distrito de Encarnación - Plurianual, y; ----------

CONSIDERANDO:

Que, resulta necesario el mejoramiento de las vías de comunicación que conectan los distintos barrios del Distrito de Encarnación. ----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario N° 2992/19. ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental N° 426/1994. "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone deberes y atribuciones del Gobernador, en su Art. 17) Inc. d): Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones. ----------

POR TANTO y en uso de sus legítimas atribuciones, ----------

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

RESUELVE:

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

ARTÍCULO 1°: ADJUDICAR en el presente llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 18/2020 para la CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA Y BADENES DE H° A° EN EL BARRIO SANTA MARÍA DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN – PLURIANUAL, ID N° 387.661; a favor de la EMPRESA LOS ANDES INGENIERÍA S.R.L por el monto total de su oferta que asciende a la suma de Gs. 337.729.219 (trescientos treinta y siete millones setecientos veintinueve mil doscientos diecinueve),** conforme a la planilla de cómputo que se anexa a la presente Resolución y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N° 44/2020 del Comité de Evaluación.----------

ARTÍCULO 2°: SUSCRIBIR el **CONTRATO PLURIANUAL,** con la **EMPRESA LOS ANDES INGENIERÍA S.R.L,** con **RUC N° 80083861-0,** por la suma de **Gs. 337.729.219 (trescientos treinta y siete millones setecientos veintinueve mil doscientos diecinueve),** en dos ejemplares de un mismo tenor. ----------

ARTÍCULO 3°: COMUNICAR, a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar. ----------

Lic. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Abg. Juan Alberto Schmalko P.
Gobernador
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

ANEXO A LA RESOLUCIÓN N° 896/2020

Planilla de Cómputo y Precios. Construcción de Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta y badenes de H° A° en el barrio Santa María del Distrito de Encarnación - Plurianual. ID N° 387.661

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Los Andes Ingeniería S.R.L.	
					Precio unitario (IVA incluido) Gs.	Precio total Gs.
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad	1		
1.1		TRABAJO PRELIMINARES				
1.1.1		Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios	Unidad Medida Global	1	4.661.828	4.661.828
1.1.2		Relevamiento topográfico	Unidad Medida Global	1	5.087.082	5.087.082
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO				
1.2.1		Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén)	Metros cúbicos	1.375,55	22.627	31.124.570
1.2.2		Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas	Metros cuadrados	1.086	1.198	1.301.028
1.3		DEMOLICIÓN, DESMONTE Y REPARACIÓN				
1.3.1		Demolición de badén existente	Metros cuadrados	68	17.279	1.174.972
1.3.2		Desmonte de árbol	Unidad	10	592.084	5.920.840
1.3.3		Remoción y reparación de empedrado existente	Metros cuadrados	1.032,5	37.845	39.074.963
1.3.4		Demolición de cordón cuneta existente	Metro lineal	271	6.989	1.894.019
1.3.5		Remoción de tubos existente	Metro lineal	12	23.515	282.180

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

1.4		PAVIMENTO				
1.4.1		Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	2.852,5	28.488	81.262.020
1.4.2		Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	3.885	1.281	4.976.685
1.5		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA				
1.5.1		Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	80,85	1.072.684	86.726.501
1.5.2		Cordón escondido de hormigón 30x15cm	Metros cúbicos	2,84	1.091.238	3.099.116
1.5.3		Badén de H°A°, (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	23,04	1.915.279	44.128.028
1.5.4		Alcantarillado tubular doble de Hº Aº (Incluye: Provisión y colocación de tuberías de Hº Aº doble de Ø= 0,80 m, espesor de 12 cm; excavación, perfilado, asiento de Hº Pobre, relleno y Cabeceras de H° A°).	Metro lineal	12	1.113.262	13.359.144
1.5.5		Losa de H° A° sobre líneas de tubos(H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	3,89	1.915.279	7.450.435
1.5.6		Adaptación de registros de desagüe cloacal según nivel final de empedrado (incluye demolición)	Unidad	4	413.952	1.655.808
1.6		LIMPIEZA				
1.6.1		Limpieza inicial y final de obra	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
		Precio Total Gs.				337.729.219

Lic. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Abg. Juan Alberto Schmalko P.
Gobernador
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py