PLANILLA DE COMPUTO METRICO

CÓDIGO	Trabajos	Unidades	Cantidad	Precio Unitario	PRECIO TOTAL
1	Trabajos Preliminares				
72131601-002	Demolición	gl	1,00		-
72131601-002	Excavacion y carga cimiento PBC	m3	18,00		-
72131601-005	Mamposteria nivelación (0,45)	m2	25,00		-
72131601-006	Aislación Horizontal	m2	75,00		-
72131601-005	Mamposteria elevacion (0,30)	m2	50,00		-
72101601-001	Reparacion Techo	m2	150,00		-
72101607-006	Revoque Interior	m2	225,00		-
72101607-006	Revoque Exterior	m2	225,00		-
72131601-009	Contrapiso	m2	120,00		-
72131601-009	Carpeta de piso	m2	120,00		-
72131601-009	Piso cerámico	m2	120,00		-
72131601-011	Revestimiento de Azulejos	m2	79,00		-
72102601-001	Puerta tablero 0.90 x 2.10	Unidades	2,00		-
72102601-001	Puerta placa 0.60 x 2.10	Unidades	5,00		-
72102601-001	Ventana balancin	m2	2,40		-
2	Pinturas				
72131601-012	Pintura muros al latex interior y exterior	m2	450,00		-
72131601-012	De techo al barniz	m2	150,00		-
72131601-012	de aberturas de madera al barniz	m2	19,50		-
3	Electrica				
72131601-001	instalacion electrica	gl	1,00		-
	Baños sexado				
4	Cloacal				
72131601-011	instalacion cloacal	Unidades	14,00		-
72131601-011	mano de obra	Boca	14,00		-
72131601-011	registro 40x40	Unidades	2,00		-
72131601-011	camara septica	Unidades	4,00		-
72131601-011	Pozo negro 3 m prof	Unidades	2,00		-
72131601-011	Cañeria 100 mm	ml	20,00		-
5	Sanitaria				
72131601-011	Inodoro c/tapa de cisterna	Unidades	4,00		-
72131601-011	mingitorio	Unidades	2,00		-
72131601-011	lavatorio con pedestal	Unidades	4,00		-
72131601-011	canilla para lavatorio 1/2"	Unidades	4,00		-
72131601-011	Instalacion	Boca	14,00		-
72131601-011	vidrios	m2	12,00		-
72131601-011	mano de obra	Boca	14,00		-
6	Pluvial				
72131601-011	Canaletas y Bajadas	ml	80,00		-
72131601-012	Pintura de canaletas	ml	80,00		-
7213161-013	limpieza final	gl	1,00		-