GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Ref.: CONTRATACION DIRECTA N° 06/2023 CON ID N° 437261 PARA "REFACCION DE LA SEDE DE LA GOBERNACION DE CAAZAPA". ----------

Items	*Descripción de los servicios*	*Unidad de Medida*	*Cantidad*
1	Trabajos de pintura. Retiro de pintura existente con lija. En paredes internas.	m2	762,00
2	Trabajos de reparación de paredes dañadas. Incluye retiro de revoque dañado y colocación de nueva capa. En paredes internas.	m2	170,00
3	Revoque con ceresita de paredes afectadas con humedad.	m2	80,30
4	Pintura al látex de paredes internas. Color a elección.	m2	620,00
5	Puertas de Maderas. Retiro de picaportes dañados.	uni	12,00
6	Colocación de picaportes con cerradura.	uni	12,00
7	Pintura al barniz de puertas de madera. Incluye marcos y contramarco.	m2	74,40
8	Sector Baños. Retiro de piso cerámico dañados.	m2	60,00
9	Provisión y colocación de piso cerámico para baño.	m2	60,00
10	Reparación de inodoros.	uni	8,00
11	Reparación de cisterna alta. Presenta filtraciones de agua.	uni	8,00
12	Sector Gabinete. Demolición de pared de mampostería de ladrillo hueco de 0,15cm.	m2	6,30
13	Provisión y colocación de mampara divisoria de durlock. Incluye enduido y pintura.	m2	58,30
14	Provisión y colocación de persiana. Incluye soporte metálico.	uni	1,00
15	Provisión y colocación de terraza metálica con escalera (sector estacionamiento). Altura de 2,80 metros, pilares de perfilería, baranda metálica. Sección de 2,00 x 2,50 metros. Incluye escalera metálica a un tramo.	gl	1,00
16	Varios. Colocación de varilla en Z para paredes con fisura. Incluye revoque y trabajo de pintura.	m2	40,00
17	Pintura de cielo raso (estacionamiento trasero) al látex. Color a elección.	m2	120,00
18	Retiro de puerta de madera. Incluye marco.	uni	6,00
19	Mampostería de ladrillo hueco. Altura de 0,90 metros.	m2	5,40
20	Revoque de paredes de mamposterías nuevos.	m2	10,80
21	Pintura de paredes nuevas al látex.	uni	40,80

22	Retiro de artefactos de iluminación (focos led y tubos flourecentes) dañados	uni	40,00
23	Colocación de artefactos de iluminación led de 100w colgante (caja con rejilla y tubos led). Incluye soporte y atornillado.	uni	40,00
24	Colocación de focos led para baños.	uni	6,00
25	Sector departamento. Retiro de piso cerámico dañado.	m2	25,00
26	Alisada de cemento.	m2	25,00
27	Provisión y colocación de piso porcelanato de 0,60 x 0,60cm.	m2	25,00
28	Provisión y colocación de zócalos.	ml	20,00
29	Provisión y colocación de ventana tipo blindex. Dimensiones de 1,20 x 1,20cm. Espesor de 10mm.	uni	6,00
30	Provisión y colocación de portón metálico corredizo (para estacionamiento trasero). Dimensiones de 5,00 x 2,80 metros. Incluye motor de 1hp.	uni	1,00
31	Limpieza final y retiro de escombro.	gl	1,00