**MUNICIPALIDAD DE "GRAL. JOSÉ MARÍA DELGADO"**
**INTENDENCIA**
***Muy cerca de su Gente***
Calle Joaquín Ibarra y José Kube Email: muni.gd@hotmail.com
Telefax.0740 -270233 - General Delgado – Itapúa- Paraguay

General Delgado, 19 de abril de 2021

**Empresa:**
**KROMA S.A.**
**Presente**

Tengo el agrado de dirigirme a usted en representación de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de General Delgado, para solicitar su acostumbrada buena predisposición, a fin de facilitar su cotización de un Presupuesto para el procedimiento de llamado CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO ESC. BAS. Nº 211 CARLOS ANTONIO LOPEZ, según planilla de Cantidades, Planos y Especificaciones Técnicas adjunta a la presente, cabe destacar que la respuesta a la presente se realizara a modo referencial y no supone ningún compromiso de contrato o responsabilidad con la Municipalidad de Coronel Bogado, así mismo, la respuesta a la presente podrá ser remitida en forma física por nota o vía correo electrónico, debidamente firmada por el propietario o representante de la Empresa.

La presente es solicitada en base a lo establecido en la Res DNCP N° 1890/2020 de fecha 07 de mayo del 2020, POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY N° 2051/03.

Solicitamos la remisión del mismo en la brevedad a fin de cumplir lo establecido por la DNCP.

Sin otro particular nos despedimos atentamente,

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ MARÍA DELGADO
Secretaría U.O.C.

**Responsable de UOC**

**RECIBIDO POR:**

**Nombre y Apellido:** Gustavo Lobtin

**Firma:**

**Fecha:** 19/04/2021

**Hora:** 11:00 hs.

**KROMA S.A.**
**CONSTRUCTORA**
**RUC: 80092486 - 0**

**Sello de la Empresa:**

**KROMA S.A.**
**CONSTRUCTORA**
Calle San Juan, Yatytay km 16_Itapúa/Paraguay

Yatytay, 19 de abril de 2.021

SEÑORES:
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de General Delgado
PRESENTE

Me dirijo a Uds. y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitirle la cotización del presupuesto del costo total solicitado de CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO ESC. BAS. Nº 211 CARLOS ANTONIO LOPEZ que se detalla a continuación:

| Item | Descripcion de bien,obra o servicio | UM | Cant | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limpieza general del terreno y preparación de la obra. | m2 | 510,00 | 1.000 | 510.000 |
| 2 | Replanteo, marcación. | m2 | 510,00 | 850 | 433.500 |
| 3 | Obrador (3x5 m) | m2 | 15,00 | 161.480 | 2.422.200 |
| 4 | Vallado de obra, h= 1,50 | m2 | 180,00 | 13.000 | 2.340.000 |
| 5 | Cartel de obra. De chapa Nº 24. Impreso con adhesivo de alta resistencia y estructura metálica. De 1,50 x 2,00m | un | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 6 | Zapata de Hº Aº (Detalles en plano)fck=210 kg/cm2 | m3 | 14,70 | 1.900.000 | 27.930.000 |
| 7 | Encadenado inferior, intermedio y superior de 0,20 x 0,40 de H°A°. (Detalles en plano)fck=210 kg/cm2. | m3 | 22,65 | 1.780.000 | 40.317.000 |
| 8 | Columna de 0,20 X 0,40 de Hº Aº.(Detalles en plano)fck=210 kg/cm2 | m3 | 10,10 | 1.850.000 | 18.685.000 |
| 9 | Piso de hormigón de 0,10 m, alisado con helicóptero fck=210 kg/cm2 | m2 | 510,00 | 150.000 | 76.500.000 |
| 10 | CUBIERTA: de chapa galvanizada ondulada N°26, sobre estructura metálica pintadas con anti oxido. Ver detalle de plano.- | m2 | 564,20 | 140.000 | 78.988.000 |
| 11 | Canaleta y caño de bajada metálica (chapa galv n° 27). | ml | 114,00 | 65.976 | 7.521.264 |
| 12 | Pintura de terminación de superficie: Pintura Deportiva de base Poliuretanica epoxi epoxi. | m2 | 510,00 | 60.000 | 30.600.000 |
| 13 | Registro con tapa de H°A° , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | un | 4,00 | 350.000 | 1.400.000 |
| 14 | Provisión e Instalación de tablero metálico con barras Trifásico 24 módulos | un | 1,00 | 950.000 | 950.000 |
| 15 | Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electroducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 4x16mm2 | ml | 85,00 | 42.500 | 3.612.500 |
| 16 | Provisión e instalación de Reflector LED mínimo 20000Lm, máx. 200W | un | 10,00 | 1.205.000 | 12.050.000 |
| 17 | Arcos metálicos 3" - 3.00x2.00 | un | 2,00 | 800.000 | 1.600.000 |
| 18 | Portared de volleybol metálico de 3" c/base de "inca" | un | 2,00 | 450.000 | 900.000 |
| 19 | Red de nylon para arcos y volleybol | un | 3,00 | 350.000 | 1.050.000 |
| 20 | Valla protectora con barandas metálicas de 3" c/base de "inca" y tejido detrás de arcos. | m2 | 204,00 | 35.000 | 7.140.000 |
| 21 | Cordón de ladrillo común de 0,15 cm. | m2 | 33,50 | 95.000 | 3.182.500 |
| 22 | Contrapiso de cascotes de 10 cm de espesor. | m2 | 114,00 | 22.250 | 2.536.500 |
| 23 | Carpeta de cemento con hidrófugo de 2cm dosf. (1:3) | m2 | 114,00 | 26.000 | 2.964.000 |
| 24 | Piso de canto rodado. | m2 | 114,00 | 70.000 | 7.980.000 |
| 25 | Limpieza Final | m2 | 510,00 | 1.000 | 510.000 |
| | **TOTAL** | | | | **333.122.464** |

**KROMA S.A.**
**CONSTRUCTORA**
**RUC: 80092486 - 0**