PRECIO REFERENCIAL

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL CRUCE ITAKYRY

INSTITUCION: Municipalidad de Itakyry

LOTE 1: Asfaltado de las Calles del Centro Urbano de Itakyry

Ítem	Código de catalogo	Descripción	U.M.	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	72131701-004	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		Colocación de Cartel de Obras	Unidad	1		
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
		Saneamiento de Base	m3	120		
3		**REGULARIZACIÓN ASFALTICA**				
		Limpieza y preparación de la superficie	m^2	14.828		
		Riego de imprimación (0.70 litros/m^2)	m^2	14.828		
		Riego de liga (0.30-0.50 Litros/m^2)	m^2	14.828		
		Regularización 100 kg/m2	kg	1.482.800		
4		**SEÑALIZACIÓN**				
		Lineas centrales	ml	1.853		
		Flechas de giro	Unidad	3		
		Paso peatonal	Unidad	3		
		Línea de pare	Unidad	1		
5		**TRABAJOS FINALES**				
		Limpieza final y entrega de obra	global	1		
		Total				

LOTE 2: Empedrado Camino a la Fabrica Alcoholera

Ítem	Código de catalogo	Descripción	U.M.	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	72131701-002	**Marcacion y prepacion de terreno**				
		Marcacion y prepacion de terreno	GL	1		
2		**Relleno y Compactacion**				
		Relleno, Corte y Compactacion Caja Empedrado	m3	94		
3		**Movimiento de suelo para caja de empedrado**				
		Movimiento de suelo para caja de empedrado	m3	142		
4		**Empedrado**				
		Empedrado (Basalto)+piedra tritura 6ta y compactado	m2	472		
5		**Cordon de H**				
		Cordon de H 50 x 40 x 10 - Con proteccion Lateral	ml	118		
6		**Limpieza y retiro de materiales sobrante**				
		Limpieza y retiro de materiales sobrante	Gl	1		
7		**Cartel de Obras**				
		Cartel de Obras	Un	1		
		Costo Total				

LOTE 3: Alcantarilla tubular simple - Camino a Planta Alcoholera

Ítem	Código de catalogo	Descripción	U.M.	Cant.	P. Unitario	P. Total
	72131702-001	**Costo de Obras**				
1		Tubos HA Diam Exterior = 1,00 mts	Unid	8		
2		Desvio provisorio de curso de agua	Unid	1		
3		Base de HA para asiento de Tubos	m3	4		
4		Muro de Piedra Bruta Colocada (Base=40cm)	m3	6		
5		Colchon de Arena Lavada p/asiento de tubos	m3	4		
6		Cargado y Compactado, sellado de desvio.(arcilla	m3	60		
7		Enripiado sobre calzada y aproximación(espesor 7	m2	60		
8		Canalización y cuneteado de curso existente	ml	30		
		Total				

Planos de las Obras

PRECIO REFERENCIAL

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL CRUCE ITAKYRY

INSTITUCION: **Municipalidad de Itakyry**





PRECIO REFERENCIAL

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL CRUCE ITAKYRY

INSTITUCION: **Municipalidad de Itakyry**