PLANO DE CÓMPUTO MÉTRICO

Nº	CÓD. CAT	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOLTAL
1	72131601-001	**Preparación de la obra**				
		a) Limpieza y preparación de terreno	m2	162,00		
		b) Replanteo	m2	162,00		
2		Excavación y carga de cimiento de P.B.C h: 50cm	m3	14,20		
3		**Estructura de Hº Aº**				
		a) Vigas fundación de Hº Aº	m3	2,85		
		b) Encadenados de Hº Aº	m3	2,85		
		¨Pilar de Hº Aº (15x30)	ml	20,80		
4		**Muros de Nivelación**				
		b) De 0,30 cm	m2	55,00		
5		Relleno y apisonado de interiores	m3	74,00		
6		**Aislación asfáltica**				
		a) De paredes	m2	38,00		
7		**Muros de elevación**				
		a) De 0,15 para revoque	m2	233,00		
		e) Envarillado bajo abertura 2 , ø 8 por hiladas (2 hiladas)	ml	20,00		
8		**Pilares**				
		a) De 0,40x0,40 visto para corredor	ml	20,80		
9		**Revoques**				
		a) De paredes interiores y exterior a un capa	m2	414,00		
10		Contrapiso de Hº de cascote y carpeta para piso	m2	162,00		
11		Zócalo calcárea	ml	126,00		
12		**Abertura de madera**				
		a)Marco y Puerta madera	m2	21,50		
13		**Abertura metálica**				
		a) Ventanas tipo balancines	m2	8,29		
14		Azulejo para baño	m2	64,00		
15		Artefactos para baño	un	4,00		
16		Instalación de artefactos y cañería para baño	un	4,00		
17		Cámara séptica 1,50x200m poso absorbente 2x5m calzado y tapa de	gl	1,00		

PLANO DE CÓMPUTO MÉTRICO

		hormigón				
18		**Pinturas :**				
19		a) De paredes a la cal	m2	414,00		
20		b) De pilares vistos con anti moho incoloro	m2	33,28		
21		c) De maderame en galería	m2	58,00		
22		d) De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,85		
23		f) De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50		
24		g) de pared con látex	m2	407,00		
25		h) De abertura de madera con barniz	m2	15,70		
26		Vidrios dobles	m2	7,10		
27		**Desagüe Pluvial**				
28		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	25,00		
29		Instalación eléctrica	gl	1,00		
30		Artefactos eléctricos	gl	1,00		
31		Ventidor de techo	un	5,00		
TOTAL GENERAL GS						