ANEXO 3.

1. Cantidad y Descripción de los bienes

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANT
1	**72101601-002**	Reposición de cielorraso de en sala de internado y fichero, sin estructura	m2	44,8
2	**72102602-001**	Reparación de 2 puertas de madera de 1.03x 2.10 m con provisión y colocación de cerraduras en sala de internados	unid.	2
3	**72102602-001**	Reparación de puertas de madera de 0.80 x 2.10 m con prov. Y col. colocación de cerraduras	unid	3
4	**72102602-001**	Reparaciones y cambio de cerraduras varias en baños	unid	11
5	**72102602-001**	Provisión y cambio de cerraduras varias en consultorios	unid	7
6	**72102402-001**	Pintura de paredes internas al látex	m2	472
7	**72102402-003**	Pintura de aberturas en sintetico color gris	m2	126
8	**72102402-002**	Pintura de cielorraso con sintético	m2	80
9	**72102201-003**	Reemplazo de puntos y tomas de consultorios y baños	unid	25
10	**72102201-003**	Provisión y reemplazo de tomas simples en distintas salas	unidad	25
11	**72102201-003**	Reparación de artefactos fluorescentes de 40 w (reactancias, arrancadores, tubos y zocalos,etc.)	unidad	25
12	**72102201-003**	Provisión e instalación de artefactos completos de fluorescentes de 1x 40 w (reactancias, arrancadores, tubos y zocalos,etc.) en internados y exterior	unidad	20
13	**72102201-003**	Provisión y colocación de artefactos externo de iluminación (Alumbrado de 400W) con alimentación	unidad	2
14	**72102201-003**	Provisión e instalación de artefactos completos de fluorescentes de 1x 20 w (reactancias, arrancadores, tubos y zocalos,etc.) en sanitarios	unidad	12
15	**72102802-005**	Reparación general de baños (reemplazo de juego de cisternas, canillas, conecciones, reparaciones varias)	unidad	12
16	**72102602-001**	Reparación de ventana de aluminio con reposición de vidrios rotos en ventanas	m2	4
17	**72102201-003**	colocación de termocalefon de 50 litros	unidad	1
18	**72102201-003**	Adecuación de instalaciones eléctricas y sanitarias para consultorio Odontológico	unidad	1
19	**72102201-003**	Adecuación para instalación de calefón ducha y provisión de duchas	unidad	11
20	**72102402-001**	Mantenimiento de salas de cirugía (pinturas, arreglo de puertas, arreglo de sanitarios,instalaciones electricas, techo,cielorraso,etc)	global	1

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANT
21	**72131601-009**	colocación de piso vinílico 30x30 cm con retirodel piso vinílico existente	m2	158
22	**72102201-003**	Provisión y colocación de ventiladores de techo	Unidad	23
23	**72131601-011**	Limpieza de 2 camara septica (desagote y retiro de barro)	Unidad	2
24	**73121602-009**	Construcción de rampa metálica en el acceso principal de 2.00 x 4.00 m (Chapa de 1/8" antideslizante y con refuerzos laterales), baranda a ambos costados (detejido artistico y caño 11/2") pintado	Unidad	1
25	**72102602-002**	mesada con azulejo y bacha de acero inoxidable para enfermeria	global	1
26	**72131601-011**	Reparación de rejilla de piso de desague pluvial (piso y rejilla) 0.60x0.60 cm.	Unidad	6
27	**72131601-011**	Reparación de rejilla de piso de desague pluvial (piso y rejilla) 0.30x 0.30 cm.	Unidad	3
28	**72131601-011**	Limpieza y reparación de canaletas de desague	global	1
29	**76111702-001**	Limpieza exterior de tierra	global	1

BLOQUE 5 (INTERNADOS) Y BLOQUE 6 (CIRUGIA)

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANT
30	**72102602-001**	Reparación de puertas de madera de 1.03x 2.10 m con provisión y colocación de cerraduras en sala de internados	unid.	2
31	**72102602-001**	Reparación de puertas de madera de 0.80 x 2.10 m con provisión y colocación de cerraduras	unid	8
32	**72102602-001**	Reparaciones y cambio de cerraduras varias en baños	unid	17
33	**72102401-001**	Pintura de paredes internas al latex	m2	750
34	**72102401-003**	Pintura de aberturas en sintético	m2	180
35	**72102201-003**	Provisión y reemplazo de puntos y tomas	unid	10
36	**72102201-003**	Reparación de artefactos fluorescentes de 40 w (reactancias, arrancadores, tubos y zocalos,etc.)	unid	10
37	**72102201-003**	Provisión e instalación de artefactos completos de fluorescentes de 1x 40 w (reactancias, arrancadores, tubos y zocalos,etc.) en internados y exterior	unid	10
38	**72102201-003**	Provisión e instalación de artefactos completos de fluorescentes de 1x 20 w (reactancias, arrancadores, tubos y zocalos,etc.) en sanitarios	unid	17
39	**72102304-001**	Reparación general de baños (reemplazo de juego de cisternas, canillas, conexiones, reparaciones varias)	unid	17
40	**72102201-003**	Provisión y Colocación de Termocalefon de 50 litros	unid	1
41	**72102201-003**	Adecuación para instalación de ducha con provisión y colocación de duchas eléctricas	unid.	5
42	**72131601-009**	colocación de piso vinilito 30x30 cm con retiro del piso vinilito existente	m2	32
43	**72102201-003**	Provisión y colocación de ventiladores de techo	unid	4
44	**72102602-002**	Arreglo de mesada con azulejo y bacha de acero inoxidable	global	1
45	**72101601-001**	Arreglo de techo (Arreglo y remplazo de tejas rotas)	global	30

BLOQUE 1 ; BLOQUE 3 y BLOQUE 4

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANT
46	**72102602-001**	Reparación de puertas de madera de 1.03x 2.10 m con provisión y colocación de cerraduras en sala de internados	unid.	2
47	**72102602-001**	Reparación de puertas de madera de 0.80 x 2.10 m con prov. y colocación de cerraduras	unid	8
48	**72102602-001**	Reparaciones y cambio de cerraduras varias en baños	unid	12
49	**72102401-001**	Pintura de paredes internas al látex	m2	300
50	**72102401-003**	Pintura de aberturas en sintético	m2	100
51	**72102201-003**	Provisión y reemplazo de puntos y tomas	unid	10
52	**72102201-003**	Reparación de artefactos fluorescentes de 40 w (reactancias, arrancadores, tubos y zocalos,etc.)	unid	10
53	**72102201-003**	Provisión e instalación de artefactos completos de fluorescentes de 1x 40 w (reactancias, arrancadores, tubos y zocalos,etc.) en internados y exterior	unid	10
54	**72102201-003**	Provisión e instalación de artefactos completos de fluorescentes de 1x 20 w (reactancias, arrancadores, tubos y zocalos,etc.) en sanitarios	unid	12
55	**72102304-001**	Reparación general de baños (reemplazo de juego de cisternas, canillas, conecciones, reparaciones varias)	unid	12
56	**72102201-003**	Provisión y Colocación de Termocalefon de 50 litros	unid.	1
57	**72102201-003**	Adecuación para instalación de ducha con provisión y colocación de duchas eléctricas	unid.	5
58	**72131601-009**	colocación de piso vinílico 30x30 cm con retiro del piso vinílico existente	m2	100
59	**72102201-003**	Provisión y colocación de ventiladores de techo	unid	4
60	**72102201-003**	Arreglo de iluminación del cartel lumínico del Hospital de Ayolas	global	1
61	**72101601-001**	Arreglo de techo de tejas (Arreglo general con remplazo de tejas rotas)	global	30

2. Especificaciones técnicas de los servicios requeridos

BLOQUE 7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los trabajos a realizar dentro del Hospital Regional de Ayolas, se remiten al mejoramiento integral del pabellón (BLOQUE 7), y específicamente el área ocupada actualmente por el Ministerio de Salud Pública.

Las reparaciones solicitadas corresponden al mantenimiento de las salas de internados, sanitarios, pasillos y áreas comunes, detallados en la planilla de cómputos con la especificaciones técnicas

que a continuación se detallan:

1. Reposición de Cielorrasos en sala 4 y 6: Se repondrán en dichos lugares las placas de cielo rraso de ferropacote o similar de 1.250 x 0.50 m, dentro de la estructura existente.
2. Reparación de puertas de madera de 1.03 x 2.10 m con provisión y colocación de cerraduras: Se refiere a la reparación de los bastidores de madera de la puerta, de las placas de madera, con cambio de cerraduras.
3. Reparación de puertas de madera de 0.80 x 2.10 m con provisión y colocación de cerraduras: Se refiere a la reparación de los bastidores de madera de la puerta, de las placas de madera, con cambio de cerraduras.
4. Reparaciones y cambio de cerraduras en baños. Se realizaran cambios de cerraduras para puertas de madera, similar a las existentes.
5. Reparaciones y cambios de cerraduras en Consultorios. Se realizaran cambios de cerraduras para puertas de madera, similar a las existentes.
6. Pintura de paredes internas al látex: Se realizaran el repintado de paredes de todas las áreas del pabellón de acuerdo a la cantidad de m2 estimados.

   La pintura se realizará previa, limpieza, lijado y preparado de las paredes libre de defectos. En los casos necesarios, se realizara trabajos de enduido y sellado de paredes. El color será definido por la Fiscalización. Los materiales a emplear, serán en todos los casos de marca reconocida por su buena calidad en el mercado
7. Pintura de aberturas en sintético color gris: Se realizara el repintado de las aberturas de madera (puertas, ventanas) de las

   áreas del pabellón de acuerdo a la cantidad de m2 estimados. La pintura se realizara previa, limpieza, lijado y preparado de las paredes libre de defectos. El color será definido por la Fiscalización. Los materiales a emplear, serán en todos los casos de marca reconocida por su buena calidad en el mercado
8. Pintura de cielorraso con sintético: Se realizara el repintado del cielorraso metálico de las áreas del pabellón de acuerdo a la cantidad de m2 estimado. La pintura se realizará previa, limpieza, lijado y preparado de las superficies a pintar, libre de defectos. El color será definido por la fiscalización de los trabajos. Los materiales a emplear, serán en todos los casos de marca reconocida por su buena calidad en el mercado
9. Reemplazo de puntos y tomas en consultorios y baños. En las áreas mencionadas se realizará la provisión y colocación de fichas de punto y toma, de acuerdo a las cantidades estimadas y los lugares determinados por la fiscalización. Los conductores y materiales a utilizar, serán con preferencia similares a las existentes o de marca existente en el mercado
10. Provisión y reemplazo de tomas simples en distintas salas: En las áreas mencionadas, se realizara la provisión y colocación de fichas de toma corriente, de acuerdo a las cantidades estimadas y los lugares determinados por la fiscalización. Los materiales y conductores a utilizar, serán con preferencia similares a las existentes o de marca existente en el mercado
11. Reparación de artefactos fluorescentes de 40 W (reactancias, arrancadores, tubos y zócalos, etc): Se refiere a las reparaciones de los artefactos fluorescentes de 40 W existentes en el edificio. Se procederá a cambios de las partes del equipo (reactancias,

arrancadores, zócalos, etc), incluyendo el tubo fluorescente. Será realizado de acuerdo a la necesidad de los equipos.

12. Provisión e instalación de artefactos completos de fluorescentes de 1x40 W (reactancias, arrancadores, tubos y zócalos, etc) en internados y exterior: Estos equipos serán instalados en los lugares señalados por la fiscalización.
13. Provisión y colocación de artefactos externos de iluminación (Alumbrado de 400 W) con alimentación: Serán instalados en el acceso al pabellón (bloque 7), frente al acceso, del reflector tipo HPIT (vapor de sodio). Se preverá además la alimentación eléctrica para dichos equipos.
14. Provisión e instalación de artefactos completos de fluorescentes de 1x20 W (reactancias, arrancadores, tubos y zócalos, etc) en sanitarios: Estos equipos serán instalados en los lugares señalados por la fiscalización y serán destinados en los distintos sanitarios.
15. Reparación general de baños (reemplazo de juego de cisternas, canillas, conexiones, reparaciones varias): Se procederá a la reparación de los baños, reemplazando de acuerdo a las necesidades de cada sanitario. En caso de problema de alimentación de agua, se deberán realizar las reparaciones necesarias, incluso con la reposición de los azulejos que se pudieran quedar afectados. Los baños a reparar serán indicados por la fiscalización.
16. Reparación de ventana de aluminio con reposición de vidrios rotos en ventanas: Reparaciones menores de aberturas de aluminio, y reposición de vidrios de 6 mm, de acuerdo a las cantidades indicadas.
17. Colocación de termocalefón de 50 litros: La empresa adjudicada proveerá un termocalefón de 50 litros, que deberá instalar en el lugar destinado para el efecto.
18. Adecuación de instalaciones eléctricas y sanitarias para consultorio odontológico: El trabajo consiste en la instalación de alimentación de agua y un sistema de desagüe, para la colocación de una silla odontológica dentro de una sala.. Se preverá también la instalación eléctrica necesaria para dicho equipo.
19. Adecuación para instalación de calefón ducha y provisión de duchas: Se proveerán calefón tipo duchas eléctricas de 5500 W, a ser instalados en sanitarios indicados por la fiscalización. La alimentación desde el tablero hasta los sanitarios, serán con electrocanal con llaves y conductores adecuados para el efecto.
20. Mantenimiento de salas de cirugía (pinturas, arreglo de puertas, arreglo de sanitarios, instalaciones eléctricas, techo de cielorraso, etc): En salas de cirugías, pasillos y otras áreas que corresponden al bloque 6 de dicho Hospital. Las pinturas serán al látex en pasillos y sanitarios, arreglo y puesta en funcionamiento de equipos fluorescentes, arreglo de sanitarios en general y arreglo de puertas en general, con pintura sintética de las aberturas y reemplazo de vidrios rotos en aberturas.
21. Colocación de piso vinílico de 30x30 cm con retiro del piso vinílico existente: En las áreas a ser determinadas por la fiscalización, se procederá al retiro de los pisos vinílicos existentes, para posteriormente realizar la colocación del piso (2 mm), con pegamento adecuado, conforme las técnicas utilizadas para el efecto. Estos trabajos serán coordinados entre los directores del área de salud y del Hospital de Ayolas, dado el olor del pegamento. El color será determinado por la fiscalización.
22. Provisión y colocación de ventiladores de techo: Se contempla la provisión y colocación de ventiladores de techo, de siete velocidades, a ser instalados en sala de internados y

áreas administrativas. La empresa deberá colocar los soportes y las alimentaciones de los mismos. Los lugares a colocar, serán determinados por la fiscalización.

23. Limpieza de dos cámaras sépticas (desagote y retiro de barro): En el Hospital de Ayolas, la cámara séptica se encuentra colmatada, por tanto el trabajo consiste en el desagote del mismo, limpieza del barro existente y retiro del mismo. Posteriormente se procederá al cierre y limpieza final de la zona trabajada.
24. Construcción de rampa metálica en el acceso principal de 2x4 m (chapa de 1/8" antideslizante y con refuerzos laterales), baranda a ambos costados (de tejido artístico y caño de 1 ½") pintado: Estará ubicado en el acceso al pabellón 7. Las dimensiones son de 2 m de ancho con un largo de 4 m. Será de chapa antideslizante de 1/8", con refuerzos de ángulos, con refuerzos laterales. A ambos costados llevará baranda de caño de 1 ½", con cobertura de tejido artístico. Por último llevará pintura sintética con base antióxido. El color será determinado por la fiscalización.
25. Mesada con azulejo y bacha de acero inoxidable para enfermería: Se realizará la instalación de una bacha de acero inoxidable de 2.50 m con instalación de mezcladora y canilla, mesada de mampostería y revestimiento de azulejos 15x 15 cm.
26. Reparación de rejilla de piso de desagüe pluvial (piso y rejilla) 0.60x0.60 m: Se refiere a la limpieza y corrección (más pendiente) de los desagües pluviales de 0.60x0.60 m. Además del arreglo o reemplazo de las rejillas rotas y oxidadas.
27. Reparación de rejilla de piso de desagüe pluvial (piso y rejilla) 0.30x0.30 m: Se refiere a la limpieza y corrección (mas pendiente) de los desagües pluviales de 0.30 x 0.30 m. Además del arreglo o reemplazo de las rejillas rotas y oxidadas
28. Limpieza y reparación de canaletas de desagüe: Serán del pabellón mencionado, consiste en el retiro de basura acumulada en las canaletas y techo, además de las bajadas.
29. Limpieza exterior de tierra: Lo solicitado en este ítem se refiere al retiro de tierra acumulada en el piso inferior del pabellón, que por el desnivel, se fueron acumulando por las continuas lluvias. Será necesaria la limpieza de registros y retiro de piedras y basuras que se encuentra en dicho lugar. Además incluye en este rubro, la limpieza final de obra y retiro de materiales que quedaron después de los trabajos

BLOQUE 5 (INTERNADOS) Y BLOQUE 6 (CIRUGIA)

Los trabajos a realizar dentro del Hospital Regional de Ayolas, se remiten al mejoramiento integral de los Bloques 5 (Internados) y Bloque 6 (Cirugía).

30. Las reparaciones solicitadas corresponden al mantenimiento de las salas de internados, sanitarios, pasillos y áreas comunes, detallados en la planilla de cómputos con las especificaciones técnicas que a continuación se detallan:
31. Reparaciones y cambio de cerraduras en Baños: Se realizaran cambios de cerraduras para puertas de madera, similar a las existentes.
32. Reparación de puertas de madera de 1.03x 2.10 con provisión y colocación de cerraduras: Se refiere a la reparación de los bastidores de madera de la puerta, de las placas de madera, fichas, con cambio de las cerraduras.
33. Reparación de puertas de madera de 0.80x 2.10 con provisión y colocación de cerraduras: Se refiere a la reparación de los bastidores de madera de la puerta, de las placas de madera, con cambio de cerraduras.

34. Reparaciones y cambio de cerraduras en Baños: Se realizaran cambios de cerraduras para puertas de madera, similar a las existentes.
35. Pintura de paredes internas al látex: Se realizaran el repintado de paredes de todas las áreas del pabellón de acuerdo a la cantidad de m2 estimados. La pintura se realizara previa, limpieza, lijado y preparado de las paredes libre de defectos. En los casos necesarios, se realizara trabajos de enduido, y sellado de paredes. El color será definido por la fiscalización Los materiales a emplear, serán en todos los casos de marca reconocida por su buena calidad en el mercado.
36. Pintura de Aberturas en Sintético: Se realizaran el repintado de las aberturas de madera (puertas, ventanas) de las áreas del pabellón de acuerdo a la cantidad de m2 estimados. La pintura se realizara previa, limpieza, lijado y preparado de las aberturas, libre de defectos. El color será definido por la fiscalización. Los materiales a emplear, serán en todos los casos de marca reconocida por su buena calidad en el mercado.
37. Provisión y Remplazo de tomas simples en distintas salas: Se realizara la provisión y colocación de fichas de tomas corrientes, de acuerdo a las cantidades estimadas y los lugares determinados por la fiscalización. Los materiales y conductores a utilizar, serán con preferencia similares a las existentes o de marca existente en el mercado.
38. Reparación de artefactos con fluorescentes de 40 w (reactancias, arrancadores, tubos y zócalos, etc.): Se refiere a las reparaciones de los artefactos fluorescentes de 40 existentes en el edificio. Se procederá a cambios de las partes del equipo (reactancias, arrancadores, zócalos, etc.), incluyendo el tubo fluorescente. de acuerdo a la necesidad de los equipos. Será realizados de acuerdo a la necesidad de los equipos, en los lugares determinados por la fiscalización.
39. Provisión e instalación de artefactos completos de fluorescentes de 1x 40W (reactancias, arrancadores, tubos y zócalos, etc.) en internados y exterior: Estos equipos serán instalados en los lugares señalados por la fiscalización
40. Provisión e instalación de artefactos completos de fluorescentes de 1x 20 w (reactancias, arrancadores, tubos y zócalos, etc.) en sanitarios: Estos equipos serán instalados en los lugares señalados por la fiscalización y serán destinados en los distintos sanitarios.
41. Reparación general de baños (reemplazo de juego de cisternas bajas, canillas, conexiones, reparaciones varias): Se procederá a la reparación de los baños, reemplazando de acuerdo a las necesidades de cada sanitario. En caso de problema de alimentación de agua, se deberán realizar las reparaciones necesarias, incluso con la reposición de los azulejos que pudieran quedar afectados. Los baños a reparar serán indicados por la fiscalización.
42. Colocación de termocalefón de 50 litros: La empresa adjudicada proveerá un termocalefon de 50 litros, que deberá instalar en el lugar destinado para el efecto.
43. Adecuación para instalación de calefón ducha y provisión de duchas: Se proveerán calefón tipo duchas eléctricas de 5500 W, a ser instalados en sanitarios indicados por la fiscalización. La alimentación desde el tablero hasta los sanitarios, serán con electrocanal con llaves y conductores adecuados para el efecto.
44. Colocación de piso vinílico 30x30 cm con retiro del piso vinílico existente: En las áreas a ser determinadas por la fiscalización, se procederá el retiro de los pisos vinílico existentes, para posteriormente realizar la colocación del piso (espesor de 2 mm), con pegamento adecuado, conforme las técnicas utilizadas para el efecto. Estos trabajos serán

coordinados entre los directores del Área de salud y del Hospital de Ayolas, dado el olor del pegamento. El color será determinado por la fiscalización.

45. Provisión y colocación de ventiladores de techo: Se contempla la provisión y colocación de ventiladores de techo, de 7 siete velocidades, a ser instalados en sala de internados y áreas administrativas. La empresa deberá colocar los soportes y las alimentaciones de los mismos. Los lugares a colocar, serán determinados por la fiscalización.
46. Arreglo de Mesada con azulejo y bacha de acero inoxidable para enfermería: Se realizara la instalación de una bacha de acero inoxidable de 2.50 m con instalación de mezcladora y canilla, mesada de mampostería y revestimiento de azulejos 15x15 cm.
47. Arreglo de Techo de Tejas: Consiste en la reparación de del techo de tejas, en los lugares con tejas y tejuelones rotos. Se procederá al retiro de los materiales dañados, con la reposición de los materiales necesarios (tejas, membranas, aislantes plásticos, tejuelones, etc.).

BLOQUE 1 ; BLOQUE 3 y BLOQUE 4

Los trabajos a realizar dentro del Hospital Regional de Ayolas, se remiten al mejoramiento integral del pabellón Bloque 1 Bloque 3 y 4.

Las reparaciones solicitadas corresponden al mantenimiento en sectores de los bloques mencionados, específicamente en baños, pasillos y áreas comunes, detallados en la planilla de cómputos con las especificaciones técnicas que a continuación se detallan:

48. Reparación de puertas de madera de 1.03x 2.10 con provisión y colocación de cerraduras: Se refiere a la reparación de los bastidores de madera de la puerta, de las placas de madera, con cambio de cerraduras.
49. Reparación de puertas de madera de 0.80x 2.10 con provisión y colocación de cerraduras: Se refiere a la reparación de los bastidores de madera de la puerta, de las placas de madera, con cambio de cerraduras.
50. Reparaciones y cambio de cerraduras en Baños: Se realizaran cambios de cerraduras para puertas de madera, similar a las existentes.
51. Pintura de paredes internas al látex: Se realizaran el repintado de paredes de todas las áreas del pabellón de acuerdo a la cantidad de m2 estimados. La pintura se realizara previa, limpieza, lijado y preparado de las paredes libre de defectos. En los casos necesarios, se realizara trabajos de enduido, y sellado de paredes. El color será definido por la fiscalización Los materiales a emplear, serán en todos los casos de marca reconocida por su buena calidad en el mercado.
52. Pintura de Aberturas en Sintético: Se realizaran el repintado de las aberturas de madera (puertas, ventanas) de las áreas del pabellón de acuerdo a la cantidad de m2 estimados. La pintura se realizara previa, limpieza, lijado y preparado de las aberturas, libre de defectos. El color será definido por la fiscalización. Los materiales a emplear, serán en todos los casos de marca reconocida por su buena calidad en el mercado.
53. Provisión y Remplazo puntos y tomas : Se realizara la provisión y colocación de fichas de puntos y tomas corrientes, de acuerdo a las cantidades estimadas y los lugares determinados por la fiscalización. Los materiales y conductores a utilizar, serán con preferencia similares a las existentes o de marca existente en el mercado.
54. Reparación de artefactos con fluorescentes de 40 w (reactancias, arrancadores, tubos y zócalos, etc.): Se refiere a las reparaciones de los artefactos fluorescentes de 40 existentes en el edificio. Se procederá a cambios de las partes del equipo (reactancias, arrancadores, zócalos, etc.), incluyendo el tubo fluorescente. de acuerdo a la necesidad de los equipos.

Será realizados de acuerdo a la necesidad de los equipos, en los lugares determinados por la fiscalización.

55. Provisión e instalación de artefactos completos de fluorescentes de 1x 40W (reactancias, arrancadores, tubos y zócalos, etc.) en internados y exterior: Estos equipos serán instalados en los lugares señalados por la fiscalización
56. Provisión e instalación de artefactos completos de fluorescentes de 1x 20 w (reactancias, arrancadores, tubos y zócalos, etc.) en sanitarios: Estos equipos serán instalados en los lugares señalados por la fiscalización y serán destinados en los distintos sanitarios.
57. Reparación general de baños (reemplazo de juego de cisternas, canillas, conexiones, reparaciones varias): Se procederá a la reparación de los baños, reemplazando de acuerdo a las necesidades de cada sanitario. En caso de problema de alimentación de agua, se deberán realizar las reparaciones necesarias, incluso con la reposición de los azulejos que se pudieran quedar afectados. Los baños a reparar serán indicados por la fiscalización.
58. Colocación de termocalefón de 50 litros: La empresa adjudicada proveerá un termocalefon de 50 litros, que deberá instalar en el lugar destinado para el efecto.
59. Adecuación para instalación de calefón ducha y provisión de duchas: Se proveerán calefón tipo duchas eléctricas de 5500 W, a ser instalados en sanitarios indicados por la fiscalización. La alimentación desde el tablero hasta los sanitarios, serán con electrocanal con llaves y conductores adecuados para el efecto.
60. Colocación de piso vinílico 30x30 cm con retiro del piso vinílico existente: En las áreas a ser determinadas por la fiscalización, se procederá el retiro de los pisos vinílico existentes, para posteriormente realizar la colocación del piso vinílico (espesor de 2 mm), con pegamento adecuado, conforme las técnicas utilizadas para el efecto. Estos trabajos serán coordinados entre los directores del Área de salud y del Hospital de Ayolas, dado el olor del pegamento. El color del piso será determinado por la fiscalización.
61. Provisión y colocación de ventiladores de techo: Se contempla la provisión y colocación de ventiladores de techo, de 7 siete velocidades, a ser instalados en sala de internados y áreas administrativas. La empresa deberá colocar los soportes y las alimentaciones de los mismos. Los lugares a colocar, serán determinados por la fiscalización.
62. Arreglo de Cartel Lumínico del Hospital: El trabajo consiste en el reacondicionamiento de los artefactos de iluminación del cartel indicador del Hospital de Ayolas. Comprenden el remplazo de reactancias, zócalos y fluorescentes de 40 w, (aproximadamente 30 artefactos), .
63. Arreglo de Techo de Tejas: Consiste en la reparación de del techo de tejas, en los lugares con tejas y tejuelones rotos. Se procederá al retiro de los materiales dañados, con la reposición de los materiales necesarios (tejas, membranas, aislantes plásticos, tejuelones, etc.).