ANEXO C
CANTIDAD, DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ARTICULOS REQUERIDOS.

Items	*Codigo de catálogo*	*Cantidad*	*Present*	*U/M*	*Descripción* *Mantenimiento y Reparación de Central Telefónica*
1	72102203-008	**1**	Evento	**Unid.**	Mantenimiento Correctivo Red Telefónica en los siguientes lugares: Bloque A: Prensa, Relator Ministro, CIDEE y Protocolo. Bloque B: Contrataciones, Presupuesto y Mesa de Entrada. Bloque C: Juzgados Electorales, Fiscalia Electoral, Mesa de Entradas de Fiscalia Electoral, Secretaria Tribunal, Asistente Social. Bloque D: oficina de seguridad civil, del CAECI, de información electoral, Dirección de Registro Electoral, Vice Dirección de Registro Electoral, Dirección de Depuraciones, archivo de depuraciones, transporte, sifunje. Bloque E: oficinas de RRHH, Informáticas, Recursos Electorales y chóferes. Bloque I: Oficinas de la dirección de Patrimonio, Suministro y Bienes Patrimoniales.-
2	72102203-008	**1**	Evento	**Unid.**	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Red Telefónica y cajas de conexión en las siguiente oficinas externas: Almacenes en el deposito Solís (T.S. Mongelos c/ Chóferes del Chaco) Co- Dirección de Identificaciones (Policía Nacional), Co- Dirección Registro Electoral (Registro Civil).
3	72102203-008	**1**	Evento	**Unid.**	Mantenimiento preventivo de las mediciones de la red Eléctrica del aterramiento en la malla de tierra, retoque de soldaduras abrasadoras y aisladores. Mantenimiento preventivo y control de la red eléctrica de protectores de línea contra descarga atmosférica.
4	72102203-008	**1**	Evento	**Unid.**	Mantenimiento Preventivo de la Red Informática de los tableros en los bloques “D” “E” “F”. Mantenimiento Preventivo de Tableros Secundarios interiores bloque “E” y cambio de posición de regletas en Tableros Secundarios.
5	72102203-008	**1**	Evento	**Unid.**	Mantenimiento Correctivo a la Red Telefónica en las cajas de conexión, ficha RJ sulfatadas y cables de la líneas internas en el Bloque “A” “B” “D” “F”
6	72102203-008	**1**	Evento	**Unid.**	Mantenimiento Preventivo y Verificación de la Red de cables subterráneos en los Bloques ”A” “B” “D””F” “H” “I”.
7	72102203-008	**1**	Evento	**Unid.**	Central Telefónica HICON 300H: Mantenimiento General, Control Actualización, Programación y Backup del sistema de tarifación de la Central Telefónica Siemens ICOM 300H versión 2000.Control de los registros de alarmas de la Central.
8	72102203-008	**1**	Evento	**Unid.**	Central Telefónica HICON 300H: Mantenimiento Preventivo y Control del sistema de alimentación de energía eléctrica y aterramiento. Mantenimiento preventivo de las cocciones del Tablero Primario con cable serial de la central HICOM 300H y del tablero secundario con los cables de cruzada de 0.5 m.m. Mantenimiento de 12 aparato telefónicos analógicos Siemens Euroset 805, 16 aparato digitales Siemens Optiset.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

1. El mantenimiento deberá ser realizado por técnicos debidamente autorizados por el representante de la marca en el Paraguay.
2. El mantenimiento deberá ser anual y estar disponible cuando sea requerido por la institución.
3. El mantenimiento se podrá realizar fuera del horario normal establecido en el punto "2", toda vez que sea requerido por urgencia por los compromisos de suma importancia para la institución.
4. El mantenimiento anual debe proveer el SERVICIO DE GUARDIA PASIVO; con equipos, repuestos y accesorios básicos para atender los simulacros de TRANSMISION DE RESULTADOS y en la fecha que la JUSTICIA ELECTORAL ORGANICE ELECCIONES, según el cronograma electoral.-
5. El plazo del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2010 a partir de la firma del mismo.
6. Lugar de entrega: Sede Central Justicia Electoral. Deposito – T.S. Mongelos c/ Chóferes, Co – Dirección de Identificaciones (Policía Nacional), Co – Dirección Registro Electoral (Registro Civil).