## PLANILLA DE COMPUTO METRICO.

| N° | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | Limpieza y preparación del terreno | M2 | 197,4 |
| 2 | Replanteo | M2 | 197,4 |
| 3 | Cartel de Obra 2,00x1,50 m | UN. | 1 |
| 4 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | M3 | 20 |
| 5 | Estructura de H° A°: Zapata de HºAª 0,8*0,8 | M3 | 13 |
| 6 | Estructura de H° A°: Encadenados de H° A° | ML | 70 |
| 7 | Estructura de H° A°: Pilares de 0,20*0,30 | ML | 36 |
| 8 | Muros de nivelación: De ladrillo común 0,30 cm y junta 2 cm | M2 | 31,5 |
| 9 | Aislación asfáltica: De paredes 0,15 | ML. | 95 |
| 10 | Muros de elevación: De 0,15 con ladrillos cerámicos huecos y junta de 0,15 | M2 | 548 |
| 11 | Techo de chapa c/ aislación Isolan | M2 | 197,4 |
| 12 | Vigas de soporte | ML | 42,6 |
| 13 | Revoques: De paredes exterior a una capa e= 1,5 cm c/ hidrófugo | M2 | 505 |
| 14 | Contrapiso de H° de cascotes 7 cm. | M2 | 206 |
| 15 | Piso de baldosa | M2 | 42 |
| 16 | Alisada de H° | M2 | 160 |
| 17 | Azulejado de baños y vestuario | M2 | 78,7 |
| 18 | Zócalo | ML | 25 |
| 19 | Marco y Puerta de Madera de 0,80 x 2,10 | UN. | 7 |
| 20 | Marco y Puerta de Madera de 0,70 x 2,10 | UN. | 3 |
| 21 | Marco y Puerta de Madera de 0,90 x 2,10 | UN. | 3 |
| 22 | Marco y Puerta de Madera 1,40 x 2,10 | UN. | 2 |
| 23 | Ventana de madera 1,20 x 1,10 | UN. | 7 |
| 24 | Abertura metálica: Ventanas tipo balancines 0,6x0,4 | UN. | 1 |
| 25 | Pintura Al Látex exterior c/ enduido | M2 | 505 |
| 26 | Pintura de abertura de Madera c/ Barniz | UN | 15 |
| 27 | Pintura de Canaleta y Bajada c/ esmalte sintética | ML | 44 |
| 28 | Desagüe Pluvial: Canaleta y Caño de Bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm | ML | 44 |
| 29 | Instalación eléctrica | GL. | 1 |
| 30 | Artefactos eléctricos | GL. | 1 |
| 31 | Instalación Sanitaria y de Agua Corriente | GL. | 1 |
| 32 | Artefactos Sanitarios | GL. | 1 |
| 33 | 10 PILETAS | M2 | 70 |
| 34 | Contrapiso y Alisada de H° de Piletas | M2 | 68 |
| 35 | Limpieza final | GL. | 1 |