PLANILLA DE COMPUTO				
Item	**Descripción de los bienes**		**Unidad**	**Cantidad**
1	Mantenimiento y Repacion de Sede Central	**Demolición de edificio**		
		Demolición de parasol de madera existente	m3	230
		Servicio de Pintura		
		Pintura al agua de paredes exteriores	m2	435
		Pintura al agua de paredes interiores	m2	1.823
		Pintura sintética de verja existente	m2	670
		Pintura de canaleta existente	ml	204
		Pintura de cielorraso	m2	600
		Mantenimiento y Reparaciones de Instalación Sanitaria		
		Reposicion de tapa para inodoro	Unidad	20
		Reposisción de canillas para lavatorio	Unidad	15
		Reposisción de cisterna alta de inodoro	Unidad	15
		Reposisción de llave de paso de 1/2 con campana	Unidad	10
		Servicio de Reparación y Mantenimiento de canaleta y caño de bajada		
		Canaleta de chapa de zinc de 60 cm de desarrollo	ml	40
		Mantenimiento y Reparación de Instalación Eléctrica		
		Boca para Acondicionador de Aire en una distancia de 20 m desde el tablero hasta la boca monofásico con cable de 4 mm2 (embutida)	Unidad	6
		Mantenimiento de artefactos de iluminación tipos fluorescente de 1 x 40 (Reposición de tubos fluorescentes, arrancadores y reactancias)	Unidad	100
		Mantenimiento de artefactos de iluminación tipos fluorescente de 1 x20 (Reposición de tubos fluorescentes, arrancadores y reactancias)	Unidad	50
		Alimentación trifásica de 4 x 35 mm2 subterráneo desde el PD hasta nuevo tablero de Metal Mecánica	ml	100
		Tablero Seccional externo para 18 llaves externo	Unidad	1
		Disyuntor termomagnético de 3 x 150 A con colocaciòn	Unidad	2
		Disyuntor termomagnético de 3 x 100 A con colocaciòn	Unidad	2
		Boca de alimentación trifásica con canaleta con cable de 4 x 10 mm2 y toma trifásico para 63 A para una distancia de 10 m	Unidad	4
		Disyuntor Diferencial de 4 x 100 A con colocación	Unidad	2
		Seccionador con fusible NH 01 250 con colocación	Unidad	1
		Recambio de fichas con tomas industriales de 16 A	Unidad	10
		Reacondicionamiento general de tablero principal de 30 llaves y llave general 3 x 32 A	Unidad	1
		Boca trifásica de 4 x 4mm2 una distancia promedio de 10 m (toma industrial de 32 A)	Unidad	4
		Boca monofásica de 2 x 4mm2 una distancia promedio de 10 m (toma industrial de 16A)	Unidad	1
		Cambio de fusible encapsulado de media tensión de 20A	Unidad	3
		Reubicación de acondicionadores de aire tipo split de lado de los parasoles de madera	Unidad	7

		Reacondicionamiento del sistema de cableado de red, telefono y eléctrico dentro del sistema de canaletas de PVC del lado de los parasoles de madera	gl	1
		Mantenimiento y Reparación de Sistema de Seguridad		
		Mantenimiento de detectores de Humo/calor	Unidad	20
		Mantenimiento de detectores termovelocimétricos	Unidad	8
		Mantenimiento de Central de alarmas	Unidad	1
		Mantenimiento de pulsador manual de comando	Unidad	2
		Mantenimiento de alarma audiovisual	Unidad	2
		Cartel de salida de emergencia	Unidad	2
		Lñuces de emergencia	Unidad	3
		Mantenimiento y Reparación de Fontanería		
		Mantenimiento y Limpieza de tanque superior de Hormigón Armado de 35,000 litros	Unidad	1
		Mantenimiento y Limpieza de tamque inferior de Hormigón Armado de 25,000 litros	Unidad	1
		Restauración o Reposisción de Pisos		
		Reparación de rampa de acceso de canto rodado cargado insitu sobre hormgión	m2	30
		Reparación de pisos cerámicos existentes	m2	30
		Mantenimiento y Reparación de Puertas y Ventanas		
		Reposición de cerraduras en puertas de madera	Unidad	30
		Reparación y Mantenimiento de Aire Acondicionado		
		Recolocación de Equipos Acondicionadores de Aire tipo split de 12.000 BTU, inlcuye soporte metálico	Unidad	5
		Recolocación de Equipos Acondicionadores de Aire tipo split de 18.000 BTU, inlcuye soporte metálico	Unidad	10
		Recolocación de Equipos Acondicionadores de Aire tipo split de 24.000 BTU, inlcuye soporte metálico	Unidad	5
		Recolocación de Equipos Acondicionadores de Aire tipo split de 48.000 BTU, inlcuye soporte metálico	Unidad	15