Unidad Operativa de Contrataciones

Asunción, 28 de Julio de 2017.

Señor(es)
Oferentes
Presente:

REF.: EXP.: 321784, CONCURSO DE OFERTAS SICOM Nº 11/2017, SICOM Nº 10/2017 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOS ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY, DEPENDIENTE DE LA SICOM". ID Nº 326.949-

ADENDA Nº 1

Por la presente comunico las modificaciones realizadas al pliego de bases y condiciones, únicamente a los puntos descriptos más abajo, del llamado de referencia, y que pasan a quedar redactados de la siguiente manera:

SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)

(e) ***Criterio para desempate de ofertas***

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de Evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios en el siguiente orden.

a) En primer lugar, la convocante tendrá en cuenta al oferente que tenga mayor cantidad de empleados inscriptos en el Instituto de Previsión Social – IPS, en promedio en los últimos seis meses anteriores al Acto de Apertura, para ello se requerirá la presentación de la "Declaración Jurada de Salarios" que el empleador utilizó para el pago del seguro social, en caso de que la documentación no esté contenida en la oferta o en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE)

b) De persistir el empate, se analizará la capacidad financiera del Oferente, para cuyo efecto se verificará quien posea el mayor coeficiente en el Ratio de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente) del último año.

c) Si aun aplicando este criterio de desempate, persistiera el mismo, la Convocante analizará la capacidad técnica de las ofertas evaluándose lo siguiente: El que posea la mayor cantidad de contratos ejecutados satisfactoriamente en el último año.

En caso de Consorcios;

Para los criterios a) y b), se sumarán los promedios y los coeficientes, respectivamente, de cada miembro, a los efectos de promediar los resultados; para el criterio c) se sumarán las cantidades de los contratos de todos los miembros.

Carlos Emmanuel Ojeda
Director U.O.C.
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

De persistir el empate luego de la aplicación de los criterios precedentemente indicados, la Convocante determinará cuál es la oferta a ser adjudicada, exponiendo las razones de su elección en el Informe de Evaluación o en el acto administrativo de adjudicación.

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1.Especificaciones Técnicas

Ítem	Cód. Catálog.	Descripción	Especificaciones técnicas	Unid. Med.	Presentación	Cant.
1	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - ESTUDIOS CENTRALES RNP**		**GL**	**EVENTO**	
1.1		TECHO CASONA	Servicio de mantenimiento de techo de tejas españolas. Incluye reparación de goteras, aislación, provisión y sustitución de tejas dañadas.	m2	UNIDAD	280
1.2		CIELO RASO	Desmontaje, provisión y reposición de cielo raso tipo durlock.	m2	UNIDAD	10
1.3		TECHO SALON AUDITORIO	Servicio de mantenimiento de techo metálico en Salón Auditorio. Incluye reparación de goteras en Planta Alta, aislación, provisión y sustitución de chapas metálicas dañadas. Reposición de gomas de ganchos sujetadores, del techo de chapas, tapagoteras, membraneado de chapas que presentan imperfecciones en el solape entre sí.	m2	UNIDAD	145
1.4		DEMOLICIÓN REVOQUE	Demolición de revoque, aislación hidrófuga y revoque nuevo de paredes con problemas de humedad.	m2	UNIDAD	150
1.5		REVOQUE	Revoque a doble capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adición especial de HIDROFUGO en porcentaje adecuado.	m2	UNIDAD	150
1.6		AISLACIÓN	Aislación con impermeabilizante en pasta a base de resinas en sectores revocados.	m2	UNIDAD	150
1.7		DESAGUE	Ampliación de la sección útil de canal abierto con rejillas metálicas (desagüe pluvial alrededor del área de estacionamiento interno).	ml	UNIDAD	50
1.8		PISO	Reparación de piso calcáreo de diseño antiguo en la sala de reuniones de la Dirección	m2	UNIDAD	4

Carlos Manuel Ojeda
Coordinador U.O.C.
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República
UOC

Unidad Operativa de Contrataciones

1.9		CANALETA	Provisión y colocación de canaleta de chapa en sector de Equipo de Aire acondicionado Central	ml	UNIDAD	9
1.10		BAJADA	Provisión y colocación de caño de bajada en sector de Equipo de Aire Acond. Central.	ml	UNIDAD	15
1.11		PINTURA	Servicio de Pintura de techo área galería, corredor interno (Maderamen y Tejuelas)	m2	UNIDAD	150
1.12		PINTURA	Servicio de pintura latex al agua para salón auditorio. Mínimo dos manos.	m2	UNIDAD	210
1.13		PINTURA	Servicio de pintura sintética de canaletas (desag. Pluvial).	ml	UNIDAD	150
1.14		PINTURA	Servicio de pintura al latex de paredes y techo de oficinas administrativas en planta baja c/base antihumedad al aceite, y paredes de pasillo de Sala de transmisión.	m2	UNIDAD	600
1.15		PINTURA	Servicio de sellado y pintura latex exterior, de la fachada principal. Color a convenir. Mínimo dos manos.	m2	UNIDAD	577
1.16		PINTURA	Servicio de sellado y pintura latex exterior, de paredes patio interior, galería central y linderos reparados. Color a convenir. Mínimo dos manos.	m2	UNIDAD	750
1.17		PINTURA	Servicio de sellado y pintura latex interior de paredes oficinas varias. Color a convenir. Mínimo dos manos.	m2	UNIDAD	650
2	**72102802-001**	**Restauración y/o reparación de edificios - ESTUDIOS CENTRALES RNP**		**GL**	**EVENTO**	
2.1		LIMPIEZA Y PREPARACION	Limpieza y preparación de superficie de azotea para tratamiento hidrófugo. Incluye retiro de basura, escombros y otros	m2	UNIDAD	75
2.2		AISLACIÓN AZOTEA	Imprimación con emulsión adhesiva líquida, a base de polímeros acrílicos en superficie de losa, construcción de alisada tipo cemento e hidrófugo, con pendiente para escurrimiento de agua de lluvia. Incluye aplicación de membrana líquida de aislación para terminación. Azotea.	m2	UNIDAD	75

Emanuel Ojeda
Encargado U.O.C.
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

Unidad Operativa de Contrataciones

2.3		PISO ACCESO VEHICULAR	* Reparación de vereda, y construcción de contrapiso de HºAº para reforzar la franja de acceso vepiso de HºAº para reforzar la franja de acceso vehicular. Colocación de piso de canto rodado como huella del acceso de vehículos.	m2	UNIDAD	60
3	**72102802-001**	**Restauración y/o reparación de edificios - BAÑOS VARIOS. ESTUDIOS CENTRALES RNP**		**GL**	**EVENTO**	
3.1		BAÑO PLANTA ALTA	Reparación completa de baño sexado planta alta 4 HABITÁCULOS. (Revisión y reparación de cañerías de desagüe, cañerías de agua corriente, grifería. incluye demolición de 50 m2 de piso).	GL	EVENTO	1
3.2		PISO BAÑO PLANTA ALTA	Reposición de piso de baños posterior a las reparaciones del desagüe.	m2	UNIDAD	50
3.3		BAÑO PLANTA BAJA	Reparación completa de baño sexado planta alta 4 HABITÁCULOS. (Revisión y reparación de cañerías de desagüe, cañerías de agua corriente, grifería. incluye demolición de 100 m2 de piso)	GL	EVENTO	1
3.4		PISO BAÑO PLANTA BAJA	Reposición de piso de baños posterior a las reparaciones del desagüe.	m2	UNIDAD	100
3.5		DESAGUE CLOACAL	Reparación de Registros de Inspección de la red de desagüe cloacal	m2	UNIDAD	10
3.6		CAÑERIA DESAGUE FLUVIAL	Reparación y colocación de caños de 100 mm dobles del sistema de desagüe pluvial (cañerías, reparac. Rejillas y canales abiertos)	ml	UNIDAD	100
3.7		SISTEMA DE AGUA CORRIENETE	* Reposición de cañerías y acces. del sistema de alimentación de e agua corriente (caño de plástico de 3/4")	ml	UNIDAD	200
4	**72101507-001**	**Remodelación /Readecuación de edificio - SISTEMA ELECTRICO - ESTUDIOS CENTRALES RNP**		**GL**	**EVENTO**	
4.1		SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA INTERNA	Provisión y sustitución del cableado interno en sectores varios, con cable multifilar de 4 mm2. en rollos de 100 mts	UNIDAD	ROLLO	5
4.2		INTERRUPTORES	Reposición de picos interrupt. de luces y tomas embutidas.	UNIDAD	UNIDAD	50

Carlos Emmanuel Ojeda
Coordinador U.O.C.
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

4.3		ILUMINACION FACHADA	Readecuación del sistema de iluminación de la fachada principal, desmontaje de SEIS reflectores convencionales. Incluye la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de DIEZ lámparas tipo led, con posibilidad de colores ajustables (COLORES PRIMARIOS) en vereda a prueba de golpes y agua.	GL	EVENTO	1

OBS.: *Los servicios deberán realizarse tomando todas las medidas de seguridad apropiadas para los trabajos e igualmente proporcionando los elementos mínimos de seguridad para zona de obras, cascos, chalecos reflectivos, arnés, guantes por ejemplo. Asimismo, deberán tomarse las medidas necesarias que permitan la puesta al aire de las señales AM y FM de RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY, sin interrupción al momento de la prestación de los servicios licitados.-*

Asimismo, Indefectiblemente se deberá acompañar con la oferta, una **PLANILLA DESCRIPTIVA (SECCIÓN III),** con el detalle de los servicios cotizados, en idioma castellano, de manera a ser analizadas en la etapa de evaluación respecto al cumplimiento o no con las especificaciones técnicas descriptas más arriba. **LA NO PRESENTACIÓN DE DICHO DOCUMENTO SERÁ CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 60, NUMERAL 5 DEL DECRETO Nº 21.909/2003, MODIFICADO POR EL DECRETO Nº 3719/2015.-**

LOS DEMÁS PUNTOS DEL P.B.C. PERMANECEN INALTERABLES

Carlos Emmanuel Ojeda
L. 520 / O.C.
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Información y Comunicación
UOC