GOBERNACION DEL XV DPTO
PRESIDENTE HAYES
Teléfono: 0226-262403.
Fax: 0226-262403.
Email: gob_hayes@hotmail.com

Villa Hayes, 05 de septiembre de 2.014

A LOS SEÑORES OFERENTES:

ACLARACION Nº 01/2014
REFERENCIA: ***LICITACION CONCURSO DE OFERTAS POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 02/14***
"REHABILITACION Y REPARACION DE CAMINOS LOCALIDAD NUEVA MESTRE - DISTRITO VILLA HAYES"
ID 275.525

Cónsula Nº 1
En la lista de cantidades y sus precios (Planilla de Computo Métrico y Presupuesto); no figura el ancho de limpieza de franja de dominio, ni tampoco en qué consiste la reparación de puente de madera.

Respuesta:
El ancho de limpieza de franja de dominio corresponde a 30 mts. y la reparación del puente en teoría corresponde en reposición de tablones.

Cónsula Nº 2
En la lista de cantidades y sus precios (Planilla de Computo Métrico y Presupuesto); no figura el m3 a realizar el movimiento de suelo para terraplén.

Respuesta:
Corresponde a 3.000 m3 para el movimiento de suelo terraplén.

Cónsula Nº 3
En la lista de cantidades y sus precios (Planilla de Computo Métrico y Presupuesto); no figura el m3 a realizar de carga de suelo para terraplén.

Respuesta:
Corresponde a 3.000 m3 para la carga de terraplén.

Cónsula Nº 4
En el plano dice que las calles serán de 7 mts. de ancho, pero en la lista de cantidades y sus precios (Planilla de Computo Métrico y Presupuesto) Ítems 7, dice colocación de tubo de HºAº de 6 mts unidad 12.

Respuesta:
Indicamos que el ml por unidades de los tubo de HºAº corresponde a 1 mts., a demás se deberán colocar 6 tubos HºAº de 1 mts. en 12 lugares diferentes.

Por tanto en base a lo brevemente expuesto, solicito la publicación de la aclaración en el SICP atendiendo de la urgencia por la cual optamos dicha modalidad (Vía de Excepción).

Atentamente;

CARLOS DARIO NUÑEZ ROJAS
Responsable de la U.O.C.