# Sección III. Suministros Requeridos

## Especificaciones Técnicas

*Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas que se detallan a continuación:*

| ***Nº De Artículo*** | ***Nombre del Servicio*** | ***Cantidad*** |
|---|---|---|
| ***LOTE 1 - PM Nº 8058/2015 – Dpto. de Producción – Villeta*** | | |
| *1* | ***Reacondicionamiento General Edificio Embolsadora*** | |
| | **Pintura General edificio de la embolsadora interior y exterior a látex o agua.* | *9.000 m2* |
| | **Pintura general de parte metálica chapa y estructura* | *4.850 m2* |
| | **Pintura sector oficina Dirección de Fábrica* | *1.300 m2* |
| | **Pintura a cal sector Depósitos* | *2.500 m2* |
| ***LOTE 2 - PM Nº 8175/2015 – Dpto. de Producción – Villeta*** | | |
| *2* | ***Provisión y montaje de cielo raso con toda y su estructura portante.-*** | |
| | *Características:*<br>*Cielo raso hecho en tablillas de PVC de color blanco*<br>*Estructura portante metálicas hechas en carriles perdil DIN Omega*<br>*Con corniza perimetral hecho de PVC en color blanco*<br>*Las vigas de soporte no podrán estar separadas entre si a mas de 1,20 metros.*<br>*Observación: Este servicio será destinado para dos salones de 60 m2 cada uno, dando un total de 120 m2.* | *120 m2* |
| ***LOTE 3 - PM Nº 8184/2015 – Dpto. de Producción – Villeta*** | | |
| *3* | ***Reparación Muralla Perimetral lado Sur*** | |
| | **Demolición de muro deteriorado* | *1 Unidad.* |
| | **Columna de HºAº 0,30 x 0,15 mts.* | *8 Unidades* |
| | **Zapata de 2x2x1 mts con excavación.* | *8 Unidades* |
| | **Columna de HºAº 0,50 x 0,50 x 5mts. de altura* | *8 Unidades* |
| | **Viga dintel de HºAº de 0,50 x 0,50 mts* | *80 mts/l* |
| | **Muro de piedra bruta* | *43 m3* |
| | **Pared de 0,15 mts de ladrillo hueco* | *46 m2* |
| | **Envarillado* | *60 mts/l* |
| | **Limpieza y desmonte del sector afectado* | *1 Unidad* |

Obs: El Potencial Oferente, podrá realizar visita para verificación de las áreas afectadas al servicio.