OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO S/ CABECERA DE HORMIGON CICLOPEO
UBICACIÓN: CARLOS ANTONIO LOPEZ

CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ
OFERENTE:
FECHA:

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO CON IVA INCLUIDO
1		**FUNDACION**				
1,1		Preparación de obras, limpieza, replanteo	M2	60		-
1,2		Excavación de suelo para base de HºCº	M3	19,6		-
1,3		Relleno de acceso con ripio compactado	M3	600		-
1,4		Relleno de lecho con piedra tipo 4	M3	14		-
2		**HORMIGON CICLOPEO**				
2,1		Relleno de hormigón ciclópeo	M3	56		-
2,2		Terminación de borde de muro con revoque	M2	8		-
3		**ESTRUCTURA DE HORMOGON ARMADO**				
3,1		Vigas transversales y de apoyo	M3	7,74		-
3,2		Borde de protección	M3	1,2		-
3,3		Losa	M3	6,3		-
4		**TERMINACION DE OBRAS**				
4,1		Retiro de escombros y limpieza final	Gl	1		-
4,2		Pinturas de borde con latex color blanco	ML	16,8		
PRECIO TOTAL						**-**