Ministerio Público
República del Paraguay

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

ADDENDA 01

Asunción, 04 junio de 2015

Señores:

Presente

Ref: Licitación por Concurso de Ofertas N° 08/2015 "Drenaje Subterráneo y Pavimentación del Depósito de Evidencia – La Piedad" ID 291.980.----------

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. a fin de remitir la **Adenda Nº 01** al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación mencionada:

Sección VI. Formularios

FORMULARIO N° 1

Formulario de Oferta

DONDE DICE:

Planilla Auxiliar

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
DEPÓSITO DE EVIDENCIAS "LA PIEDAD"

UBICACIÓN: Km 9 Vía Férrea casi Tte. Pino, ciudad Asunción
DIRECCIÓN: CHILE E/AVDA YGATIMI Y JEJUI
PROFESIONAL: DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN: AVDA YGATIMI E/ ALBERDI Y CHILE

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO
MODIFICACIONES CIVILES - ESTACIONAMIENTO

ITEM *	Descripción de los Trabajos *	Un *	Cant *	Precio Unitario **	Precio Total **
1.1	Desbroce y despeje de material orgánico	m2	295		
1.2	Excavación de bolsones y saneamiento	m3	214		
1.3	Terraplén para la base del empedrado	m3	177		

Econ. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

1.4	Movimiento de suelo para la conformación de la caja de empedrado en terraplén existente	m3	660		
1.5	Remoción y reposición de los cordones	ml	146		
1.6	Cordones nuevos	ml	15		
1.7	Baden (ancho 60 cm y esp. 10 cm)	ml	200		
1.8	Empedrado	m2	2492		
1.9	Canal de desagüe	gl	1		
1.10	Sumidero Tipo 1(0,7x0,8)con rejilla metálica	gl	3		
1.11	Caño de PVC 100 con caja de protección	ml	118		
1.12	Drenaje con caños perforados PVC rígido 100mm , piedra triturada IV y mallas geotextiles Bidim . Incluido excavación	ml	48		
1.13	Caños PVC PBAØ 60 mm (esp.= 3,6mm) incluido excavación	ml	30		
1.14	Registro Colector (Ø=1,30m) con tapa metálica (ver detalle) ,incluido excavación	und	1		
1.15	Provisión y colocación de Bomba sumergible Tipo Flight de 0,5 HP con válvula de retención (Ø60 mm)y válvula compuerta (Ø60mm).	gl	2		
1.16	Conexión eléctrico para la bomba(tablero , llaves TM y circuito)	gl	1		
1.17	Linea subterranea de alimentación con cable de 4mm	ml	80		
1.18	Limpieza final, movilización, acarreo y retiro del material sobrante	gl	1		
				Precio Total **	

Son guaranies:

DEBE DECIR:

Planilla Auxiliar

MINISTERIO PÚBLICO **FISCALIA GENERAL DEL ESTADO** **DEPÓSITO DE EVIDENCIAS "LA PIEDAD"**					
UBICACIÓN: Km 9 Vía Férrea casi Tte. Pino, ciudad Asunción **DIRECCIÓN:** CHILE E/AVDA YGATIMI Y JEJUI **PROFESIONAL:** DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS **DIRECCIÓN:** AVDA YGATIMI E/ ALBERDI Y CHILE					
PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO					
1. DRENAJE SUBTERRÁNEO					
ITEM	**Descripción de los Trabajos**	**Un**	**Cant**	**Pr Unit.**	**Precio**

Econ. Guido F. Bur
Director U.O.
Ministerio

					Total
1.1	Drenaje con caños perforados PVC rígido 100mm , piedra triturada IV y mallas geotextiles Bidim . Incluido excavación	ml	48		
1.2	Caños PVC PBAØ 60 mm (esp.= 3,6mm) incluido excavación	ml	30		
1.3	Registro Colector (Ø=1,30m) con tapa metálica (ver detalle) ,incluido excavación	und	1		
1.4	Provisión y colocación de Bomba sumergible Tipo Flight de 0,5 HP con válvula de retención (Ø60 mm)y válvula compuerta (Ø60mm).	und	2		
1.5	Conexión eléctrico para la bomba(tablero , llaves TM y circuito)	gl	1		
1.6	Linea subterranea de alimentación con cable de 4mm	ml	80		
	TOTAL DRENAJE SUBTERRÁNEO				-
	PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO				
	2. EMPEDRADO				
ITEM	**Descripción de los Trabajos**	**Un**	**Cant**	**Pr Unit.**	**Precio Total**
2.1	Desbroce y despeje de material orgánico	m2	295		
2.2	Excavación de bolsones y saneamiento	m3	214		
2.3	Terraplén para la base del empedrado	m3	177		
2.4	Movimiento de suelo para la conformación de la caja de empedrado en terraplén existente	m3	660		
2.5	Remoción y reposición de los cordones	ml	146		
2.6	Cordones nuevos	ml	15		
2.7	Baden (ancho 60 cm y esp. 10 cm)	ml	200		
2.8	Empedrado	m2	2492		
2.9	Canal de desagüe	gl	1		
2.10	Sumidero Tipo 1(0,7x0,8)con rejilla metálica	und	3		
2.11	Caño de PVC 100 con caja de protección	ml	118		
2.12	Limpieza final, movilización, acarreo y retiro del material sobrante	gl	1		
	TOTAL EMPEDRADO				-
	TOTAL GENERAL				-
Son guaranies:					

Econ. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público