MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2021-2025
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE H°

ADMINISTRADOR MUNICIPAL: HERNAN RIVAS

UBICACIÓN: CALLE BOQUERON, ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y AVDA. TERESA STEINBOCK- BARRIO SAN JUAN

PROFESIONAL: ARQ. ARCELIA GUNTHER **REG.:** 1871

SUP. A CONTRUIR.: 1,480 **FECHA: 31/07/2022**

Planilla de Computo Métrico

1	CALLE BOQUERON, ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y AVDA. TERESA STEINBOCK- BARRIO SAN JUAN	Sup m2:	1.480
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD
1.1	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00
1.2	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.480,00
1.3	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1.480,00
1.4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	1.480,00
1.5	Compactación Mecánica de suelo	M2	1.480,00
1.6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	1.480,00
1.7	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,03m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatacion cada 3m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	370,00
1.8	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ .	ML	64,00
1.9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	1.295,00
1.10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1.295,00
1.11	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	1.295,00
1.12	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.295,00

Arqta. Arcelia Günther
Registro M.O.P.C. N° 1.871