Reparación de techo de 1 aula					
Item	**Rubros**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Demolición techo ceramico c/ recuperación de tejas y tejuelones	M2	92,8		
2	Mamposteria de 015 m (macizada de tirantes)	M2	28,5		
3	Techo ceramico tejas, tejuelones nuevos y tirantes de 2"x6" de H°A°	M2	92,8		
4	Reparación de piso calcareo	M2	32,5		
5	Zocaleo calcareo	ml	12,1		
6	Guarda obra (contrapiso de cascotes y carpeta alisada)	m2	16,9		
7	Envarillado en sectores afectados	ML	12		
8	Instalaciones y artectos electricos	GL	1		
9	Reparación revoque interior	m2	23,2		
10	Reparación revoque exterior	m2	10,1		
11	Reparación de puertas	unidad	1		
12	Pintura latex interior - exterior	m2	107,1		
13	Pintura de techo	m2	92,8		
14	Pintura de aberturas	m2	4,1		
15	Cartel de obra	unidad	1		
16	Retiro de escombros y limpieza de obras	gl	1		
				TOTAL	

Construcción de baño 3,60x4,35 m.					
Item	**Rubros**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Replanteo de obra	m2	15,7		
2	Cimiento de PBC	M3	6,6		
3	Relleno de suelo y compactación	m3	7,3		
4	Mamposteria de nivelación de 0,30m	m2	11,3		
5	Aislacion horizontal	ml	27,8		
6	Mamposteria de elevación de 0,15 m visto	m2	34,7		
7	Mamposteria de elevación de 0,15 m comun	m2	18,7		
8	Encadenado superior de H° A° 15X30	ML	22,9		
9	Techo ceramico tejas, tejuelones nuevos y tirantes de 2"x6" de H°A°	m2	25,7		
10	Contrapiso de cascotes e= 10 cms	m2	15,7		
11	Carpeta alisada	m2	15,7		
12	Piso alisada guarda obra de 60 cms e= 10cms.	ml	15,9		
13	Inst. agua corriente (bachas, inhodoros, migitorios)	gl	7		
14	Inst. desague cloacal	unidad	7		
15	Art. Sanitarios bachas	unidad	2		
16	Art. Sanitarios inhodoros	unidad	3		
17	Art. Sanitarios mingitorios	unidad	2		
18	Registro cloacal 40x40	unidad	1		
19	Camara septica	unidad	1		
20	Pozo absorvente	unidad	1		
21	Caño PVC 100 desague	ml	9		
22	Inst. Electrica	bc	8		
23	Alimentación al tablero	gl	1		
24	Art. Electricos 1x20	unidad	5		
25	Revoque interior/exterior	m2	83,6		
26	Revestido ceramico blanco h=1,20 mts	m2	29,6		
27	Piso ceramico PI-4 antideslizante	m2	15,7		
28	Puerta metalica 0,70x2,10	unidad	2		
29	Ventana tipo balancin 0,60x0,40 c/ vidrios	unidad	2		
30	Puerta placa box 0,60x1,60 c/ parantes y pasadores	unidad	3		
31	Pintura latex interior - exterior	m2	73,5		
32	Pinturas aberturas	m2	16,2		
33	Limpieza de obras	gl	1		
				TOTAL	