Municipalidad de San Pedro del Paraná

CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 OBJETO

El objeto de estas Especificaciones Técnicas, es identificar y detallar el alcance de la construcción de pozo artesiano en San Pedro del Parana , que sirve para abastecer al tanque reservorio ubicado en las afueras de San Pedro del Parana .

2 ALCANCE DEL SUMINISTRO

El Contratista ejecutará los servicios detallados en la planilla de precios y de acuerdo a lo indicado en la descripción técnica (ítem 3 siguiente) de los servicios.

La comunidad beneficiada por la construcción del pozo artesiano, canalizado por la Municipalidad , gestionara ante organismos el análisis físico químico y bacteriológico frente a Senacsa, y las gestiones frente a la municipalidad.

3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS A SER EJECUTADOS

a. Transporte y montaje de equipos de perforación del tipo roto percusor(maquina de porte grande), será trasladado al lugar de la obra , con todos los accesorios y componentes para la ejecución , y con las disposiciones de seguridad referidas a transporte de maquinarias.
b. Perforación en suelo hasta roca ; se realizara en diámetro de 8 pulgadas previendo todas la seguridad en función a lo que establece el ministerio de justicia y trabajo en relación a seguridad de las personas.
c. Perforación en roca: se hará en diámetro de 6” con las mismas seguridades anteriormente anunciadas.
d. Provisión y colocación de tubo; será de material poli vinilo de cloruro don diámetro de 174 mm, aprobado por la fiscalización.
e. Tubo de hierro soporte de electrobomba, será verificado por la fiscalización antes de su colocación.
f. Base de protección y sello sanitario: se ejecutara previa inspección por la fiscalización.
g. Limpieza e informe final del agua de pozo, la contratista hará un informe técnico donde quedara determinado profundidad, diámetro, caudal de agua.
h. Forma de pago: todos los ítems se pagaran en base a unidad de medida de acuerdo a la planilla del contrato respectivo.

Instalación eléctrica:

Extracción y colocación de equipos y tableros: se ejecutaran conforme a las normas de la ande y con el control de la fiscalización:

Reparación y montaje e: en base a normas fiscalizado por la municipalidad de San Pedro del Paraná