PROYECTO

REACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ.

AÑO 2.023

Arq. Katerine Soto
Fiscal de Obras
Municipalidad de Pirayú

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ
CONDICIONES GENERALES

El proyecto comprende el " **REACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ** dentro de la ciudad de Pirayú.

1) El contratista deberá priorizar la elección de mano de obra local.
2) Todos los materiales que se emplearán se ajustarán a las condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas.
3) Los trabajos serán iniciados por orden establecido para cada sector, pudiendo el contratista disponer de la reparación de uno o más sectores a la vez.

CONDICIONES PARTICULARES.

1-) Retiro de Instalación eléctrica existente: Se deberá desmantelar la instalación existente deterioradas del espacio público.

2-) Instalación eléctrica: Se deberá proceder a la instalación eléctrica de los artefactos eléctricos existentes con fotocélulas y conectados, realizando la colocación de caño rígido de 34 y cable de 2 x 1 tipo taller, conectados a una llave Tm 1 x 20. La misma deberá comprender la instalación de las luces let para la estructura del espacio central.

3-) Artefactos eléctricos: Se deberá colocar 10 fotocélulas conectados con base, 10 focos Led de 50 W a ser colocados por los artefactos, luces led para decoración metálica en espacio central de la plaza (árbol existente) envolviendo en su totalidad según indicaciones del Fiscal.

4-) Arcos en estructura metálica: : Se deberá proceder a la instalación lumínica y colocación de artefactos led en los arcos metálicos (rojo, blanco, azul).

5.) Provisión y colocación de artefactos lumínicos led: en las estructuras de metal existente (2 estructuras lineales con culminación de estrellas.) se deberá proceder a la colocación de cintas let rojo, blanco, azul y amarillo de forma vertical e ir conectadas a la fotocélula a ser prepara en el sitio.

6-) Limpieza Final: Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra perfectamente limpia. Se deberá retirar todos los restos de materiales del lugar. Las obras auxiliares construidas por el contratista serán desmanteladas y retiradas.

Arq. Katerine Solís
Fiscal de Obras
Municipalidad de Pirayú