PLANTA DE ENCOFRADO





PLANTA ACOTADA - PLANTA BAJA

PLANTA DE FUNDACION



Proyecto:Centro cultural

Esc:1/75

Ubicacion:



FACHADA FRONTAL

CORTE TRANSVERSAL

Proyecto: Centro Cultural	Esc:1/100
Ubicacion:	
Propietario:	

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Mcal. Estigarribia entre Pa'i Fariña y Curupayty

Telefax: 0544 320011 – e-mail: munisjn@hotmail.com

Departamento de Administración y Finanzas

Unidad Operativa de Contrataciones

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: CENTRO CULTURAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO - PLANTA BAJA
UBICACIÓN: 15 DE AGOSTO C/TTE SILVERIO MENDOZA
PROPIETARIO:
DIRECCION: SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
SUP.TERRENO: SUP.CONST.:592,00m2
CTA.CTE.CTRAL.:

PLANTA ARQUITECTONICA

Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	**PREPARACION DE OBRAS**				
	a- Cartel de obra de 3x 1,5m con soporte estructural	gl.	1,00		-
	b- Obrador de 4x4m y baño para personales	gl.	1,00		-
	c- Vallado perimetral	m2	80,00		-
	d- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	592,00		-
	d- Excavacion para zapata	m3	118,30		-
2	**ESTRUCTURA DE H° A°**				
	a- Zapata	m3	31,50		-
	b- Columna	m3	14,00		-
	c- Vigas	m3	16,82		-
	d- Losa	m3	36,90		-
	e- Escalera	un	1,00		-
	f.- Encadenado de H° A°, inferior de 17 X 27 cm	ml	170,40		-
3	Relleno y compactacion de interiores	m3	96,50		-
4	Aislación asfaltica	ml	143,60		-
5	**MUROS DE ELEVACION**				
	a - Muro de ele. 0,15cm con ladrillo comun a la vista 1 cara	m2	286,80		-
	b- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo comun a la vista 2 cara	m2	101,60		-
	c - Envarillado de pared	ml	195,60		-
6	**REVOQUES:**				
	a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	335,80		-
	b- Revoque a 1 capa de h° A°, incluye azotada de adherencias	m2	307,25		-
7	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	318,60		-
8	Piso ceramico, incluye carpeta de alisado de cemento	m2	318,60		-
9	Zocalo ceramico	ml	133,45		-
10	Revestidos con azulejos	m2	64,98		-
11	Instalación sanitaria (incluye artefactos y colocacion)y desagues	gl.	1,00		-
12	Instalación eléctrica (incluye artefactos y AA)	gl.	1,00		-
13	**CARPINTERIA DE MADERA, METAL Y VIDRIOS**				
	a- Puerta placa de madera con marco 0,60 x 2.10m.	Un.	2,00		-
	b- Puerta placa de madera con marco 0,60 x 1,80m.	Un.	4,00		-
	c- Puerta tablero de madera con marco 0,80 x 2,10m.	Un.	1,00		-
	d- Puerta placa de madera con marco 0,80 x 2,10m.	Un.	4,00		-
	e- Puerta corrediza de blindex de 2,00 x 2,10m	Un.	9,00		-
	f- Blindex de 10mm, incluye guias y rieles de aluminio	m2	41,20		-
14	**PINTURAS:**				
	a- De paredes al latex con enduido	m2	335,80		-
	b- De cielorraso, vigas y columnas al latex con enduido	m2	307,25		-
	c- De aberturas de madera al barniz	m2	32,16		-
15	**OBRAS ADICIONALES**				
	a- Piso de H° A° para acceso vehicular y peatonal	m2	249,10		-
	b-Muralla perimetral con pilastra de 40 x 40 cm a la vista	m2	173,65		-
	c- Imprevistos y limpieza final de obra	gl.	1,00		-
	d- Gastos generales y beneficios, incluye IVA	gl.	1,00		-

TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA GUARANIES		-

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – MUNICIPALIDAD – SAN JUAN NEPOMUCENO

Rosana Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno