Municipalidad de
TEBICUARY

MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY

INTENDENCIA MUNICIPAL

FUNDADA EL 21 DE ABRIL DE 2008

RUC 80054116-2

Tebicuary, 28 de Octubre de 2020

Señor
Proveedor del Estado
STA CONSTRUCCIONES
Presente:

Me dirijo a usted a los efectos de solicitar presupuesto para el proyecto a ser ejecutado por la Municipalidad de Tebicuary "APERTURA DE CAMINOS".

Se adjuntan a la presente nota las siguientes documentaciones para su mejor análisis en la fijación de los precios:

1- Planos y Planillas de la obra a ser ejecutada
2- Cómputos métricos
3- Especificaciones Técnicas

Los presupuestos pueden ser remitidos a la siguiente dirección de correo electrónico: uocmunitebicuary@gmail.com

Sin otro motivo en particular, se aprovecha la ocasión para saludarlo cordialmente.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY

Lic. Ninfa Yolanda Lopez Orella
Jefa de la U.O.C.

S.T.A. CONSTRUCCIONES
Construcción en Viviendas
Servicios Técnicos de Arquitectura e Ingeniería
RUC: 2.436.109-7

Recibido 28 de octubre 2020

Sta Constructora - Actividades de Servicio de Arquitectura

SERVICIOS TECNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA **RUC: 2436109-7**

PROYECTO DE APERTURA DE CAMINOS, RELLENO, NIVELACIÓN, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEBICUARY

PRECIO REFERENCIAL

TRAMO 1

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	Cartel metalico con soporte (Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30)	un.	1	1.500.000	1.500.000
	A - TRABAJOS PRELIMINARES.				
2	Marcacion y replanteo	m2	939,68	3.900	3.664.752
3	Apertura de caminos, destronques y retiro de arboles	m2	500	28.000	14.000.000
4	Relleno y compactación	m3	280	77.000	21.560.000
5	Perfilado para apertura de caja	m2	939,68	4.700	4.416.496
6	Colocación de tubos de H°A° 100	ml	10	890.000	8.900.000
7	Cabecera para tubo de piedra bruta colocada DE 0.60 X 4MTS	un	2	1.600.000	3.200.000
8	Colocacion y provicion de cordon de H° 0,40 x 0,10 carga INSITU.	ml	223,42	39.000	8.713.380
9	Colchon de arena lavada	m2	939,68	5.600	5.262.208
10	Colocacion de pavimento de piedra negra	m2	939,68	38.000	35.707.840
11	Compactacion y ripio de arena lavada en empedrado	m2	939,68	7.800	7.329.504
12	Ripio con triturada tipo 6ta	m2	939,68	8.000	7.517.440
13	Proteccion y relleno de cordon	ml	223,42	12.000	2.681.040
14	Limpieza final	gl	1	3.150.000	3.150.000
	Precio Total IVA Incluido				**127.602.660**

FIRMA

S.T.A. CONSTRUCCIONES
Construcción en Viviendas
Servicios Técnicos de Arquitectura e Ingeniería
RUC: 2.436.109-7