Asunción, 17 de enero de 2018

A LOS OFERENTES:

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2017 – ID 325.959 - SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA SITIOS NUEVOS Y REEMPLAZO DE EXISTENTES – AD REFERENDUM.

ADENDA Nº3

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, a fin de comunicarles que COPACO S.A. ha introducido modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones del llamado de referencia; quedando de la siguiente manera:

SECCION III – SUMINISTROS REQUERIDOS

DONDE DICE:

8.6. REPETIDORA YGUAZU - GRUPO ELECTROGENO DE 20 KVA - 220/380V. (INDOOR) COMPUESTO POR:
a) Motogenerador.
b) Panel de Control y Tablero de Transferencia automático (según **ANEXO A**).
c) Sistema de escape y silenciador.
d) Sistema de refrigeración para el motor.
e) Tanque diario de combustible de..... litros (autonomía 48 horas).
f) Red de cañería, sistema de control y supervisión de nivel de combustible.
g) Insumo para Puesta en Servicio del Motogenerador (Aceite Lubricante, Filtros, y Combustible "tanque lleno")

8.6.1. MATERIALES Y ACCESORIOS VARIOS PARA:
a) Montaje y Puesta en servicio del Grupo Electrógeno.
b) Alimentación de Tablero de Transferencia, desde el Tablero de Distribución Principal existente. (prever Ducto, Escalerilla para sujeción, Conductores de puesta a tierra y alimentación, Interruptores, Descargadores y otros).
c) Alimentación del Tablero de Emergencia dentro del Edificio, desde el tablero de transferencia (prever Ducto, escalerilla de sujeción, Conductores, Interruptores y otros).
d) Interconexión del Sistema de Señalización y Alarma remota (desde el Panel de Control y Supervisión del Generador hasta la regleta en la sala de equipo de Transmisión "Edificio").

8.6.2. MONTAJE DEL GRUPO ELECTROGENO DE 20 KVA - 220/380V. INCLUYE:
a) Motogenerador.
b) Panel de control y Tablero de Transferencia automático.
c) Sistema de Escape, Silenciador, Refrigeración y otros.
d) Tanque diario de combustible y Red de Cañería.
e) Alimentación para el Tablero de Transferencia, de Emergencia y otros.
f) Sistema de Señalización, Alarmas y Puesta a tierra de los componentes.
g) Desmontaje del Generador existente y traslado hasta el depósito de COPACO S.A. (Isla Bogado-Luque).

8.6.3. REPUESTOS.
a) 5% (cinco por ciento) del monto correspondiente al ítems 8.6.

8.6.4. READECUACIÓN DE SALA, PLATAFORMA Y OTROS PARA MONTAJE DEL GRUPO ELECTROGENO.
a) Readecuaciones varias.

Ma. José Ibarra Olhagaray
Gerente Operativo de Contrat...
UOC COPACO

OBSERVACIONES:

 El grupo electrógeno debe ser del tipo Indoor y será instalado en la caseta del generador, en reemplazo del existente, la que debe ser desmontado y entregado con todos sus accesorios en el depósito de copaco de isla bogado (Luque).

 Una vez puesta en servicio el grupo electrógeno se procederá a la conexión de las líneas de los consumidores en el nuevo tablero de transferencia.

DEBE DECIR:

8.6. CONTENEDOR RUTA Nº 1 – KM Nº 17,5 - GRUPO ELECTROGENO DE 20 KVA - 220/380V. (INDOOR) COMPUESTO POR:

a) Motogenerador.
b) Panel de Control y Tablero de Transferencia automático (según **ANEXO A**).
c) Sistema de escape y silenciador.
d) Sistema de refrigeración para el motor.
e) Tanque diario de combustible de..... litros (autonomía 48 horas).
f) Red de cañería, sistema de control y supervisión de nivel de combustible.
g) Insumo para Puesta en Servicio del Motogenerador (Aceite Lubricante, Filtros, y Combustible "tanque lleno")

8.6.1. MATERIALES Y ACCESORIOS VARIOS PARA:

a) Montaje y Puesta en servicio del Grupo Electrógeno.
b) Alimentación de Tablero de Transferencia, desde el Tablero de Distribución Principal existente. (prever Ducto, Escalerilla para sujeción, Conductores de puesta a tierra y alimentación, Interruptores, Descargadores y otros).
c) Alimentación del Tablero de Emergencia dentro del Edificio, desde el tablero de transferencia (prever Ducto, escalerilla de sujeción, Conductores, Interruptores y otros).
d) Interconexión del Sistema de Señalización y Alarma remota (desde el Panel de Control y Supervisión del Generador hasta la regleta en la sala de equipo de Transmisión "Edificio").

8.6.2. MONTAJE DEL GRUPO ELECTROGENO DE 20 KVA - 220/380V. INCLUYE:

a) Motogenerador.
b) Panel de control y Tablero de Transferencia automático.
c) Sistema de Escape, Silenciador, Refrigeración y otros.
d) Tanque diario de combustible y Red de Cañería.
e) Alimentación para el Tablero de Transferencia, de Emergencia y otros.
f) Sistema de Señalización, Alarmas y Puesta a tierra de los componentes.
g) Desmontaje del Generador existente y traslado hasta el depósito de COPACO S.A. (Isla Bogado-Luque).

8.6.3. REPUESTOS.

a) 5% (cinco por ciento) del monto correspondiente al ítems 8.6.

8.6.4. READECUACIÓN DE SALA, PLATAFORMA Y OTROS PARA MONTAJE DEL GRUPO ELECTROGENO.

a) Readecuaciones varias.

OBSERVACIONES:

- El grupo electrógeno debe ser del tipo Indoor y será instalado en la caseta del generador, en reemplazo del existente, la que debe ser desmontado y entregado con todos sus accesorios en el depósito de copaco de isla bogado (Luque).

Ma. José Ibarra Olhag
Gerente Operativo de Contrataci
UOC-COPACO S.A

- Una vez puesta en servicio el grupo electrógeno se procederá a la conexión de las líneas de los consumidores en el nuevo tablero de transferencia.

Sin otro particular, le saludo atentamente,

Abog. MARIA JOSÉ IBARRA OLHAGARAY
Gerente
Unidad Operativa de Contrataciones