Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

Asunción, 17 de mayo de 2017

Ref.: LCO MAG N° 04/2017 – "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONTAJE DE STAND" - ID N° 324.884.-

Señores
Oferentes
Presentes

ADENDA Nº 01

La Dirección de Contrataciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de conformidad con lo establecido en la cláusula 8, de las Instrucciones a los Oferentes (IAO), procede a efectuar enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones mediante Adenda, la cual formará parte del Pliego de Bases y Condiciones, y por consiguiente serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los Oferentes.

ENMIENDA 1:

EN LA SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas *(Págs. 11, Item 19 y 20) y (Pag. 12, Item 25) del Pliego de Bases y Condiciones, la Convocante establece que queda redactada de la siguiente manera:*

OBRA: Campo de Exposiciones - Expo-MAG 2017		
DEPENDENCIA: *Ministerio de Agricultura y Ganadería*		
LOCAL: *Dirección de Extensión Agraria*		
UBIC.:	*San Lorenzo- Km. 10*	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ITEM	**DETALLES**	**UNID.**
PÓRTICO DE ENTRADA Y HALL TÉCNICO		
1	Prov y Montaje de Pórtico: incluye tres Columnas metálicas, 200 un de Tacuaras de 4,60 m., 5 rollos de Alambre de atar, clavos 2x11	un
2	Iluminación para Pórtico y Pergolado que incluye: 550 focos comunes de 60 W con portafoco, tres rollos de cable de 2 mm, cuatro rollos de cable de 4 mm, tres reflectores de 100 W.	un
3	Pallet de 1.20 x 0.85 m.para pórtico de entrada hall de acceso	un
4	Estructura con bastidor de 2,00 x2,00 m. y patas metálicas de metal para back podium	un
5	Cajas de madera para hall técnico	un
PISICULTURA		
6	Reacondicionamiento de estanque para pisicultura (4,00x10,00x1,00 m.) con colocación de carpa de 200 micrones, de color celeste y con la protección de talud correspondiente.	un
7	Const. de valla de seguridad con cordón que incluye: 12 postes de madera de (2"x2") de 1 metro de altura	un.
8	Prov. y Colocación de motor eléctrico de 1 HP con provisión de tanque de fibra de vidrio para agua de 2.000 lts. , incluye acometida de agua y accesorios de instalación.	un
9	Desmonte y reposición de cañería de alimentación de agua corriente en séctor chacra. Caño de 1 1/2" con bocas y reducciones a c/u de las parcelas, para colocación de cintas de goteo.	ml
10	Reacondicionamiento de puente peatonal de madera Karanday. Con baranda y pasamano. (2,00x2,00 m.)	un
INSTALACIÓN ELÉCTRICA		

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos

Carlos Antonio Ocampos
Director
Dirección de Contrataciones

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

11	Prov. y Coloc. artefactos fluorescentes de 1x40 w. a ser colocados en los toldos	un
12	Prov. y Coloc. artefactos c/ focos de 1x60 w. de bajo consumo	un
13	Prov. y Coloc. toma corriente a ser colocados en los toldos	un
14	Prov. y Coloc.cable cordón de 4 mm. para las extensiones eléctricas a los toldos.	ml
15	Prov. y Coloc. cable cordón de 2 mm. para las conexiones eléctricas a los toldos.	ml
16	Prov. y Coloc. de postes de Karanday p/Alumbrado Público	un
17	Prov. y Coloc. artefactos de Alumbrado Público	un
18	Prov. y Coloc. De Focos de Alumbrado Público	un
19	Prov. y Coloc. de artefactos tipo reflectores de 500 w.	un
20	Reacondicionamiento del Sistema eléctrico general existente	un
	CAMPESINO ROGA	
21	Provisión y colocación de paja para techado de vivienda	m2
22	Provisión y colocación de puerta lisa machimbrada, con marco, herrajes y cerradura de 0,80x2,10 m.	un
23	Provisión y colocación de puerta lisa machimbrada, con marco, herrajes y cerradura de 0,70x2,10 m.	un
24	Provisión y colocación de ventana tipo balancin de 1,00x1,00 m.	un
25	Reacondicionamiento Instalación eléctrica completa, electroducto, cableado, caja de luces, tomas y conexiones, tomacorrientes	un
26	Prov. y Coloc. Artefactos fluorescentes de 1x40 w.	un
27	Construcción de Fogón Rural (2,00x 0,70 x 0,85 m) con pared 0,15 m hacia ventana, (2,00 x 2,00 m) incluye cobertura techada metálica (15,00 m2), con canaleta y bajada, con mesada de mampostería con bacha metálica, revestida con cerámica, con instal. de agua corriente y desagüe cloacal.	un
28	Reacondicionamiento de corral de madera, techado (3,00x3,00 m) para cabra, cerdo y gallina	un
29	Reacondicionamiento de caminero peatonal	un
	BOXES PARA LECHONES de 2x2	
30	Construccion Porqueriza de 2x2 hechas de madera con tablones horizontales de 2x12" de largo con un espacio de 15 cm y una altura de 1,5 cm de altura colocados por los postes de 10x10" de 1,70 m de largo	un
31	Prov. y Coloc. focos de 250 wtts	un
32	Prov. y Coloc. cable doble de 25 m para alarge con porta foco	ml
33	Prov. y Coloc. Ficha hembra y macho	un
34	Prov. Balde de 20 litros	un
35	Provision fardos cuadrados de Heno	un
36	Prov. y Coloc. carpa color verde de 2m x 5m	un
37	Prov. Y Coloc. acometida e instalación de agua corriente para bebederos en corral.	un
	INVERNADERO	
38	Provision y colocacion de postes de 3" x 4" de 4 m. de altura	un
39	Provision y colocacion de listones de 2" x 3" de 3 m. de altura	un
40	Prov. planchuelas de hierro de 3/8'	m
41	Prov. varillas de hierro de 10 mm.	un
42	Prov. varillas de hierro de 6 mm.	un
43	Prov. plástico transparente de 180 micrones	m2
44	Prov. plástico transparente de 120 micrones	m2
45	Provisión y colocación de malla antiafidas de 2 m. de ancho	m2
46	Provisión y colocacion de malla media sombra de 50% de filtro, de color blanco	m2

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos

Carlos Antonio Ocampos
Director
Dirección de Contratación

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

47	provison y colocacion de malla media sombra de 50 % de filtro, de color negro	m2
48	Provision de mesada para instalar bandejas con produccion de plantines, de 2,00 m. x 1,5 m. de 80 cm. de altura	ml
49	Provision y colocacion de picos asperzores aereos tipo nebulizador	un
	HORTICULTURA	
50	Provision y colocacion de malla antipajaro, de 23 m. x 17 m. con postes de Karanday de 3,00 m de altura	m2
51	Provision y colocacion de canillas de patio de 1/2', con extension de cañerias para agua corriente	un
52	Provison de cables de 2 mm para sistema de iluminacion	m
53	Provision y colocación de llave termomagnetica de 40 amp.	un
	GUARDERIA	
54	Cambio de cisterna alta en sanitarios, con nuevas conexiones	un
55	Tapa para inodoro , color blanco	un
56	Reposición de tubo fluorescente, arrancador y reactancia de 40 w.	un
57	Reponer azulejo roto en mesada de lavadero	gl
58	Reposición de canilla cromada en lavadero de 1/2"	un
59	Reacondicionamiento y pintura del área de juegos	un
	CENTRO DE CAPACITACIÓN:	
60	Cartel nuevo en acceso principal: Dimensiones: 0,50 m.x2,00 m., bastidor de estructura metálica con revestido de acrílico. (fondo blanco con letras verdes. Texto a convenir con la fiscalización)	un.
61	Pintura en sector acceso y sala de reuniones.	m2
62	Cambio de lavatorios con griferias en los baños sexsados.	un
63	Cambio de cortinados en Salón Auditorio de 2,00 x 2,50 mts (12 un).	m2
64	Cambio de cortinados en Salon de Reuniones de 2,00 x 2,80 mts (2 un).	m2
65	Cambio de cortinados en Salon de Reuniones de 1,00 x 2,80 mts (2 un).	m2
66	Colocación de soporte metálico para proyector, adherido al. Cielorraso, salon auditorio	un
67	Reparacion de revestido con fórmicas, en mesas del Salón de Reuniones.	gl
68	Reparación de rejilla contínua sobre canal a cielo abierto en séctor capacitación (a=0,60 m.) construida con varillas de hierro de 8 mm. cada 5 cm. Colocar planchuellas de hierro	ml
69	Reparacion de portón de hierro, acceso al area de talleres	un
70	Reacondicionamiento de estanque de agua existente en séctor ex-Mercado Guazú	un
71	Pintura exterior al agua de los edificios	m2
	DEPOSITO DE MATERIALES EN DESUSO	
72	Colocacion de techo de chapa con estructura metálica.	m2
73	Prov. y Coloc. de tejido perimetral en depósito.	m2
74	Preparación de suelo	un
75	Limpieza y retiro de escombros.	un
	MERCADO GUAZU - CANTINA (cancha de futbol)	
76	Construccion de cordón de karanday	ml
77	Reacondicionamiento de Caminero con cordón de karanday, con relleno interior apisonado(e=7 cm.) y terminado con piedra triturada 4° y 5°.	ml
78	Prov. Carga de triturada de 4° y 5°	tn
79	Prov. y Coloc. Artefactos c/ focos de bajo consumo de 1x60 w.	un
80	Prov. y Coloc. toma corriente en diferentes areas	un
81	Prov. y Coloc. Cable cordón de 2 mm.	ml

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos

Carlos Antonio Ocampos
Director
Dirección de Contrataciones

82	Prov. Coloc. Pileta de cocina de una bacha metálica empotrada en un armazón de hierro. Incluye instalación de agua con 3 canillas y el desague respectivo con un registro de 40x40 cm.	un
83	Prov. y Coloc. Cañerias de extensión de agua corriente, de 3/4",con llave de paso respectiva c/ canillas de patio de 3/4'	ml
84	Limpieza y profundización de canal a cielo abierto existente en todo el perímetro del campo de exposiciones (a=0,80 m. / prof.=0,40 m.)	ml
85	Regularizacion de bordes de areas del canal a cielo abierto	ml
	VARIOS	
86	Provisión y colocación de caños de hierro negro de pared 1,20 m, con anillas para sujeción de banderas	un
87	Provision de Banderas de colores de 0,50 x 1,20 m. tela dyolen, sin texto, colores varios con 4 cintillo para sujetar	un
88	Prov. Mámparas de eucatex de 1,20x2,00 m.para divisoria de Stand	un
89	Construcción de puente peatonal de Karanday de 3,00 m de ancho x 6,00 m de largo, Con pasamano metalico. Sector cria de patos	m2
90	Jardinería en séctores indicados c/ regularización de dichas areas.(Plantas Ficus, palmeritas, hojas de vista, plumeritos, Flores de estación, ligustrinas japonesas para borde de camineros y limites del predio del Stand) (piedras de ornamentación seran colocadas en todos los lugares donde se realizaron los trabajos de jardineria).Empastado 20,00 m2	un
91	Alambrada perimetral con postes cada 4 mts, alambre liso de 5 hilo, 2 balancín entre postes	ml
	LIMPIEZA DEL PREDIO	
92	Limpieza inicial del predio de areas de exposición	un
93	Limpieza final con retiro de escombros, malezas, residuos o restos de materiales	un

ENMIENDA 2:

EN LA SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS 2. Plan de Entregas *(Págs. 23, Item 25) del Pliego de Bases y Condiciones, la Convocante establece que queda redactada de la siguiente manera:*

PLAN DE ENTREGA					
ITEM	**RUBROS**	**UNID.**	**CANT.**	**Lugar de Entrega de los Servicios**	**Fecha de Entrega de los Servicios**
	PÓRTICO DE ENTRADA Y HALL TÉCNICO				
1	Prov y Montaje de Pórtico: incluye tres Columnas metálicas, 200 un de Tacuaras de 4,60 m., 5 rollos de Alambre de atar, clavos 2x11	un	3	Dirección de Extensión Agraria (DEAG) - Ruta Mcal. Estigarribia Km 10,5 - San Lorenzo	30 Dias calendariosa partir de la Firma del Contrato.
2	Iluminación para Pórtico y Pergolado que incluye: 550 focos comunes de 60 W con portafoco, tres rollos de cable de 2 mm, cuatro rollos de cable de 4 mm, tres reflectores de 100 W.	un	1		
3	Pallet de 1.20 x 0.85 m.para pórtico de entrada hall de acceso	un	600		
4	Estructura con bastidor de 2,00 x2,00 m. y patas metálicas de metal para back podium	un	10		
5	Cajas de madera para hall técnico	un	300		
	PISICULTURA				
6	Reacondicionamiento de estanque para pisicultura (4,00x10,00x1,00 m.) con colocación de carpa de 200 micrones, de color celeste y con la protección de talud correspondiente.	un	1	Dirección de Extensión Agraria (DEAG) -	30 Dias calendariosa partir de la Firma del

Carlos Antonio Ocampos
Director
Dirección de Contratación

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

7	Const. de valla de seguridad con cordón que incluye: 12 postes de madera de (2"x2") de 1 metro de altura	un.	1	Ruta Mcal. Estigarribia Km 10,5 - San Lorenzo	Contrato.
8	Prov. y Colocación de motor eléctrico de 1 HP con provisión de tanque de fibra de vidrio para agua de 2.000 lts. , incluye acometida de agua y accesorios de instalación.	un	1		
9	Desmonte y reposición de cañería de alimentación de agua corriente en séctor chacra. Caño de 1 1/2" con bocas y reducciones a c/u de las parcelas, para colocación de cintas de goteo.	ml	100		
10	Reacondicionamiento de puente peatonal de madera Karanday. Con baranda y pasamano. (2,00x2,00 m.)	un	3		
	INSTALACION ELECTRICA				
11	Prov. y Coloc. artefactos fluorescentes de 1x40 w. a ser colocados en los toldos	un	140	Dirección de Extensión Agraria (DEAG) - Ruta Mcal. Estigarribia Km 10,5 - San Lorenzo	30 Dias calendariosa partir de la Firma del Contrato.
12	Prov. y Coloc. artefactos c/ focos de 1x60 w. de bajo consumo	un	35		
13	Prov. y Coloc. toma corriente a ser colocados en los toldos	un	105		
14	Prov. y Coloc.cable cordón de 4 mm. para las extensiones eléctricas a los toldos.	ml	800		
15	Prov. y Coloc. cable cordón de 2 mm. para las conexiones eléctricas a los toldos.	ml	1.100		
16	Prov. y Coloc. de postes de Karanday p/Alumbrado Público	un	25		
17	Prov. y Coloc. artefactos de Alumbrado Público	un	25		
18	Prov. y Coloc. De Focos de Alumbrado Público	un	25		
19	Prov. y Coloc. de artefactos tipo reflectores de 500 w.	un	24		
20	Reacondicionamiento del Sistema eléctrico general existente	un	1		
	CAMPESINO ROGA				
21	Provisión y colocación de paja para techado de vivienda	m2	94	Dirección de Extensión Agraria (DEAG) - Ruta Mcal. Estigarribia Km 10,5 - San Lorenzo	30 Dias calendariosa partir de la Firma del Contrato.
22	Provisión y colocación de puerta lisa machimbrada, con marco, herrajes y cerradura de 0,80x2,10 m.	un	4		
23	Provisión y colocación de puerta lisa machimbrada, con marco, herrajes y cerradura de 0,70x2,10 m.	un	1		
24	Provisión y colocación de ventana tipo balancin de 1,00x1,00 m.	un	1		
25	Reacondicionamiento Instalación electrica completa, electroducto, cableado, caja de luces, tomas y conexiones, tomacorrientes	un	20		
26	Prov. y Coloc. Artefactos fluorescentes de 1x40 w.	un	10		
27	Construcción de Fogón Rural (2,00x 0,70 x 0,85 m) con pared 0,15 m hacia ventana, (2,00 x 2,00 m) incluye cobertura techada metálica (15,00 m2), con canaleta y bajada, con mesada de mampostería con bacha metálica, revestida con cerámica, con instal. de agua corriente y desagüe cloacal.	un	1		
28	Reacondicionamiento de corral de madera, techado (3,00x3,00 m) para cabra, cerdo y gallina	un	3		
29	Reacondicionamiento de caminero peatonal	un	1		
	BOXES PARA LECHONES de 2x2				

Carlos Antonio Ocampos
Director
Dirección de Contrataciones

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

30	Construccion Porqueriza de 2x2 hechas de madera con tablones horizontales de 2x12" de largo con un espacio de 15 cm y una altura de 1,5 cm de altura colocados por los postes de 10x10" de 1,70 m de largo	un	1	Dirección de Extensión Agraria (DEAG) - Ruta Mcal. Estigarribia Km 10,5 - San Lorenzo	30 Dias calendariosa partir de la Firma del Contrato.
31	Prov. y Coloc. focos de 250 wtts	un	2		
32	Prov. y Coloc. cable doble de 25 m para alarge con porta foco	ml	25		
33	Prov. y Coloc. Ficha hembra y macho	un	2		
34	Prov. Balde de 20 litros	un	1		
35	Provision fardos cuadrados de Heno	un	20		
36	Prov. y Coloc. carpa color verde de 2m x 5m	un	1		
37	Prov. Y Coloc. acometida e instalación de agua corriente para bebederos en corral.	un	1		
INVERNADERO					
38	Provision y colocacion de postes de 3" x 4" de 4 m. de altura	un	36	Dirección de Extensión Agraria (DEAG) - Ruta Mcal. Estigarribia Km 10,5 - San Lorenzo	30 Dias calendariosa partir de la Firma del Contrato.
39	Provision y colocacion de listones de 2" x 3" de 3 m. de altura	un	8		
40	Prov. planchuelas de hierro de 3/8'	m	150		
41	Prov. varillas de hierro de 10 mm.	un	13		
42	Prov. varillas de hierro de 6 mm.	un	25		
43	Prov. plástico transparente de 180 micrones	m2	400		
44	Prov. plástico transparente de 120 micrones	m2	100		
45	Provisión y colocación de malla antiafidas de 2 m. de ancho	m2	100		
46	Provisión y colocacion de malla media sombra de 50% de filtro, de color blanco	m2	150		
47	provison y colocacion de malla media sombra de 50 % de filtro, de color negro	m2	150		
48	Provision de mesada para instalar bandejas con produccion de plantines, de 2,00 m. x 1,5 m. de 80 cm. de altura	ml	50		
49	Provision y colocacion de picos asperzores aereos tipo nebulizador	un	20		
HORTICULTURA					
50	Provision y colocacion de malla antipajaro, de 23 m. x 17 m. con postes de Karanday de 3,00 m de altura	m2	400	Dirección de Extensión Agraria (DEAG) - Ruta Mcal. Estigarribia Km 10,5 - San Lorenzo	30 Dias calendariosa partir de la Firma del Contrato.
51	Provision y colocacion de canillas de patio de 1/2', con extension de cañerias para agua corriente	un	4		
52	Provison de cables de 2 mm para sistema de iluminacion	m	50		
53	Provision y colocación de llave termomagnetica de 40 amp.	un	1		
GUARDERIA					
54	Cambio de cisterna alta en sanitarios, con nuevas conexiones	un	4	Dirección de Extensión Agraria (DEAG) - Ruta Mcal. Estigarribia Km 10,5 - San Lorenzo	30 Dias calendariosa partir de la Firma del Contrato.
55	Tapa para inodoro , color blanco	un	4		
56	Reposición de tubo fluorescente, arrancador y reactancia de 40 w.	un	10		
57	Reponer azulejo roto en mesada de lavadero	gl	1		
58	Reposición de canilla cromada en lavadero de 1/2'	un	3		
59	Reacondicionamiento y pintura del área de juegos	un	1		
CENTRO DE CAPACITACIÓN:					

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos

Carlos Antonio Ocampos
Director
Dirección de Contrataciones

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

60	Cartel nuevo en acceso principal: Dimensiones: 0,50 m.x2,00 m., bastidor de estructura metálica con revestido de acrílico. (fondo blanco con letras verdes. Texto a convenir con la fiscalización	un.	1	Dirección de Extensión Agraria (DEAG) - Ruta Mcal. Estigarribia Km 10,5 - San Lorenzo	30 Dias calendariosa partir de la Firma del Contrato.
61	Pintura en sector acceso y sala de reuniones.	m2	100		
62	Cambio de lavatorios con griferias en los baños sexsados.	un	2		
63	Cambio de cortinados en Salón Auditorio de 2,00 x 2,50 mts (12 un).	m2	60		
64	Cambio de cortinados en Salon de Reuniones de 2,00 x 2,80 mts (2 un).	m2	11,20		
65	Cambio de cortinados en Salon de Reuniones de 1,00 x 2,80 mts (2 un).	m2	5,60		
66	Colocación de soporte metálico para proyector, adherido al. Cielorraso, salon auditorio	un	1		
67	Reparacion de revestido con fórmicas, en mesas del Salón de Reuniones.	gl	1		
68	Reparación de rejilla contínua sobre canal a cielo abierto en séctor capacitación (a=0,60 m.) construida con varillas de hierro de 8 mm. cada 5 cm. Colocar planchuellas de hierro	ml	50		
69	Reparacion de portón de hierro, acceso al area de talleres	un	1		
70	Reacondicionamiento de estanque de agua existente en séctor ex-Mercado Guazú	un	1		
71	Pintura exterior al agua de los edificios	m2	1350		
	DEPOSITO DE MATERIALES EN DESUSO				
72	Colocacion de techo de chapa con estructura metálica.	m2	30	Dirección de Extensión Agraria (DEAG) - Ruta Mcal. Estigarribia Km 10,5 - San Lorenzo	30 Dias calendariosa partir de la Firma del Contrato.
73	Prov. y Coloc. de tejido perimetral en depósito.	m2	40		
74	Preparación de suelo	un	1		
75	Limpieza y retiro de escombros.	un	1		
	MERCADO GUAZÚ - CANTINA (cancha de futbol)				
76	Construcción de cordón de karanday	ml	80	Dirección de Extensión Agraria (DEAG) - Ruta Mcal. Estigarribia Km 10,5 - San Lorenzo	30 Dias calendariosa partir de la Firma del Contrato.
77	Reacondicionamiento de Caminero con cordón de karanday, con relleno interior apisonado(e=7 cm.) y terminado con piedra triturada 4° y 5°.	ml	150		
78	Prov. Carga de triturada de 4° y 5°	tn	5		
79	Prov. y Coloc. Artefactos c/ focos de bajo consumo de 1x60 w.	un	25		
80	Prov. y Coloc. toma corriente en diferentes areas	un	42		
81	Prov. y Coloc. Cable cordón de 2 mm.	ml	100		
82	Prov. Coloc. Pileta de cocina de una bacha metálica empotrada en un armazón de hierro. Incluye instalación de agua con 3 canillas y el desague respectivo con un registro de 40x40 cm.	un	3		
83	Prov. y Coloc. Cañerias de extensión de agua corriente, de 3/4",con llave de paso respectiva c/ canillas de patio de 3/4'	ml	44		
84	Limpieza y profundización de canal a cielo abierto existente en todo el perímetro del campo de exposiciones (a=0,80 m. / prof.=0,40 m.)	ml	400		
85	Regularizacion de bordes de areas del canal a cielo abierto	ml	600		
	VARIOS				

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

86	Provisión y colocación de caños de hierro negro de pared 1,20 m, con anillas para sujeción de banderas	un	120	Dirección de Extensión Agraria (DEAG) - Ruta Mcal. Estigarribia Km 10,5 - San Lorenzo	30 Dias calendariosa partir de la Firma del Contrato.
87	Provision de Banderas de colores de 0,50 x 1,20 m. tela dyolen, sin texto, colores varios con 4 cintillo para sujetar	un	120		
88	Prov. Mámparas de eucatex de 1,20x2,00 m.para divisoria de Stand	un	15		
89	Construccion de puente peatonal de Karanday de 3,00 m de ancho x 6,00 m de largo, Con pasamano metalico. Sector cria de patos	m2	18		
90	Jardinería en séctores indicados c/ regularización de dichas areas.(Plantas Ficus, palmeritas, hojas de vista, plumeritos, Flores de estación, ligustrinas japonesas para borde de camineros y limites del predio del Stand) (piedras de ornamentación seran colocadas en todos los lugares donde se realizaron los trabajos de jardineria).Empastado 20,00 m2	un	1		
91	Alambrada perimetral con postes cada 4 mts, alambre liso de 5 hilo, 2 balancín entre postes	ml	400		
LIMPIEZA DEL PREDIO					
92	Limpieza inicial del predio de areas de exposición	un	1	Dirección de Extensión Agraria (DEAG) - Ruta Mcal. Estigarribia Km 10,5 - San Lorenzo	30 Dias calendariosa partir de la Firma del Contrato.
93	Limpieza final con retiro de escombros, malezas, residuos o restos de materiales	un	1		

ENMIENDA 3:

EN LA SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS, 1. Especificaciones Técnicas *(Págs. 16 y 17) del Pliego de Bases y Condiciones, la Convocante establece que queda redactada de la siguiente manera:*

De paredes a color

Todas las paredes y zonas perimetrales de las aberturas exteriores revocadas y pintadas con tres manos de pintura de cal como mínimo las mismas serán previamente lijadas y pulidas en toda su superficie

En la preparación de la pintura deberá incluirse como mínimo 15 % de fijador - sellador base para paredes. No se permitirá Adiciones de jabón, aceite o cualquier otra sustancia.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CARLOS A. OCAMPOS
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

CAO/ea