ESPECIFICACIONES TECNICAS

-Contrapiso de Hormigón Pobre.

El contrapiso tendrá un espesor de 7 cms, y se utilizará una dosificación de 1:3:4 (1 parte de cemento, 3 partes de arena, 4 partes de triturada. Será necesaria la utilización de una máquina mezcladora para lograr un buen resultado de los componentes.

-Mampostería de Nivelación de 0.30

Se utilizarán ladrillos comunes previamente sumergidos en agua antes de su uso para evitar la absorción de agua del aglomerado.Se levantará 2 hiladas de ladrillos cada 7cms.Se utilizará como aditivo en la mezcla Murokal como plastificante que le dará mejor trabajabilidad a la mezcla utilizando 200 ml de Murokal por cada bolsa de 50 kg de cemento. El dosaje a utilizar será de 1: 8: 200 ml , siendo 1 parte de cemento, 8 partes de arena y 200 ml de murokal por cada bolsa de 50 kg de cemento.

-Aislación horizontal de mampostería

Será aplicado asfalto en frío liquido en dos capas bien distribuidos en toda el área a ser utilizada.

-Mampostería de Elevación de 0.15

Serán utilizados ladrillos laminados de 3 agujeros de color rojo con separación entre hiladas de 6,5 cms y encalados con juntas de 1 cms de espesor . La Terminación de la mampostería será Vista en ambas caras. Se levantarán 7 hiladas de ladrillos.

-Tratamiento de Ladrillo Visto

La limpieza final de la mampostería vista se realizará con Acido Muriático mezclado con agua en la proporción de 1:10, siendo 1 parte de ácido y 10 partes de agua utilizando una brocha para el efecto. Seguido limpiar con abundante agua.

Terminado dicho proceso aplicar como pintura hidrófuga de protección contra el agua el producto Silicona in 25 transparente en capas de dos manos dejando un tiempo máximo de 15 minutos entre aplicación de capas, esto facilita la buena adherencia del material .

-Fabricación y Montaje de Portón y Rejas Metálicas

Se tendrán en cuenta los detalles técnicos conforme a Planos.

-Dados de Hormigón

Los dados tendrán una dimensión de 40x40 cms x 30 cms de altura.El dosaje a utilizar será de 1:2:4, (1 parte de cemento, 2 partes de arena,4 partes de triturada cuarta especial).

-Pintura de Portón y Rejas Metálicas

MARCOS A. FLORES V.
ARQUITECTO
REG. M.O.P.C. 3525

Escaneado con CamSc

Utilizar pintura tipo Grafito Gris Oscuro, primera mano con pincel y luego la terminación con soplete.

Previa limpieza y lijado de toda la estructura metálica fabricada y montada. Se empleará el tipo de soldadura prolija y continua.

-Limpieza final de Obra

La limpieza final contemplara la clasificación de los materiales. Cada elemento dispondrá de un lugar o recipiente específico para la acumulación de los elementos y su posterior retiro del sitio de la Obra.
Los restos de materiales metálicos en su propio sitio, los restos de papel(bolsas de cementos) apilonados en su propio sitio, Los restos de plásticos (bidones, botellas, bolsitas de plásticos ect,) en sus respectivos sitios, restos de vidrios en lo propio y de igual manera los restos de maderas, de manera a lograr un sitio limpio y ordenado.

MARCOS A. FLORES V.
ARQUITECTO
REG. M.O.P.C. 3525

Escaneado con CamSc