2 (dos)

**Proyecto a ejecutar: Mejoramiento de Espacio Público**

**Denominación : LETRA CORPOREA EN LA CIMA DEL CERRO PERO**

**Contratante: Municipalidad de Paraguarí**

**Profesional encargado: Ing. Julio Godoy**

**Ubicación: Zona del Mirador del Cerro Perõ - CIUDAD DE PARAGUARÍ**

## *MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO*

**PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
| a) | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | |
| a.1 | Nivelacion topográfica, replanteo y marcación de obra | m2 | 280,00 | | |
| b) | MOVIMIENTO DE SUELO | | | | |
| b.1 | Exacavación manual en suelo rocoso | m3 | 18,30 | | |
| b.2 | Remosion de estructuras existentes | gl | 1,00 | | |
| b.3 | Retiro de basuras y material excedente | m3 | 33,50 | | |
| c) | ESTRUCTURA DE BASE | | | | |
| c.1 | Base de hormigon armado | un | 9,00 | | |
| d) | PASEO | | | | |
| d.1 | Relleno y compactación con suelo seleccionado | m3 | 29,50 | | |
| d.2 | Contrapiso de hormigon de cascotes | m2 | 280,00 | | |
| d.3 | Piso de mosaicos graníticos antideslizante 40x40 color a definir | m2 | 280,00 | | |
| e) | LETRAS CORPOREAS | | | | |
| e.1 | Provisión de 9 letras corporeas de 4,00 m de altura, de chapa n° 16 y ancho proporcional a la tipografia Arial, totalmente estructurado por dentro con patas de sostenimiento individual de perfil doble C de 4 mm de espesor, las patas seran de 3,00 m que deberan ir incrustados en el hormigon de base, de 1,00 x 1,00 m de seccion y profundidad 1,00 m respectivamente. El cuerpo lateral de la letra sera de 1,00 m de espesor hecho con chapa n° 16, totalmente hermetico, la parte posterior hecho con chapa n° 18. Las letras estaran izadas en 9 columnas reticuladas de 7,5 m de largo, seccion 25 x 40 hechos de perfil doble C de de espesor 5 mm. | gl | 1,00 | | |
| e.2 | Sistema de iluminación de tiras de NEON LEDS de alta potencia | gl | 1,00 | | |
| e.3 | Sistema de iluminación de tiras de LEDS de alta potencia para la Cruz del Mirador | gl | 1,00 | | |
| e.4 | Transporte e Instalación en obra | gl | 1,00 | | |
| f) | Barandas de proteccion | | | | |
| f.1 | Muro de piedra bruta colocada visto con junta seca para base de barandas metalicas de proteccion de ancho 0,40 m y profundidad 0,45 m | m3 | 10,08 | | |
| f.2 | Barandas de proteccion | ml | 56,00 | | |
| f.3 | Pintura de baranda con esmalte sintetico color a definir | m2 | 56,00 | | |
| g) | Cartel de obra de 1,00 x 2,00 m y (señalización de obra, equipos de protección para el personal) | gl | 1,00 | | |
| h) | LIMPIEZA FINAL | | | | |
| h.1 | Limpieza final de obra | m2 | 280,00 | | |
| | | | | TOTAL Gs | |

**Son guaraníes:**

**ING. JULIO GODOY**
**Proyectista**
**Municipalidad de Paraguarí**

ICACION GEOREFERENCIAL
corporea PARAGUARI
Leyenda
L1( 25°36'54.74"S, 57° 8'54.54"O)
L2( 25°36'54.91"S, 57° 8'52.54"O)
ING. JULIO GODOY
Proyectista
Municipalidad de Paraguarí
200 m

4 (cuatro)

ING. JULIO GODOY
Proyectista
Municipalidad de Paraguari

5 (cinco)