Contratación Directa Nº 45/14
Cableado de Red, AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA FF.10
ADENA Nº 1

1. Especificaciones Técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

1.1 Donde dice

SERVICIO DE cableado de red

2	Instalación de Rack, equipos activos y pasivos. (Readecuación)	Montaje de 1 rack pivotante 12U, provisión y montaje de 1 rack pivotante de 6U, montaje de 1 rack fijo DE 12U, provisión y montaje de 2 pachera Cat 6A. De 48 puertos, provisión y montaje de 1 pachera Cat. 6ª de 24 puertos. Montaje de 1 switch de 24 puertos, provisión y montaje de 1 switch de 24 puertos, montaje de 2 switch de 16 puertos. Montaje de 3 canales de tensión de 8 tomas, montaje de 3 ups de 1200. Provisión y montaje de 3 ordenador de cable de 2U. Provisión y montaje de 3 tapas ciegas de 1U. Provisión y montaje de 3 bandejas de 2U. Cinta Velcro. Cable de tierra de Terminales. Conector de alimentación IEC.

1.2Debe decir:

2	Instalación de Rack, equipos activos y pasivos. (Readecuación)	Montaje de 1 rack pivotante 12U, provisión y montaje de 1 rack pivotante de 6U, montaje de 1 rack fijo DE 12U, provisión y montaje de 2 pachera Cat 6A. De 48 puertos, provisión y montaje de 1 pachera Cat. 6ª de 24 puertos. Montaje de 1 switch

Mauricio López F.
Jefe del Dpto. de Contrataciones
ERSSAN

		de 24 puertos, provisión y montaje de 1 switch de 24 puertos, montaje de 2 switch de 16 puertos. Montaje de 3 canales de tensión de 8 tomas, montaje de 3 ups de 1200. Provisión y montaje de 3 ordenador de cable de 2U. Provisión y montaje de 3 tapas ciegas de 1U. Provisión y montaje de 3 bandejas de 2U. Cinta Velcro. Cable de tierra de Terminales. Conector de alimentación IEC.

ESPECIFICACIONES SWITCH GIGABIT DE 24 PUERTOS	
Puertos	- 24 Conectores RJ-45 para 10BASE-T/100BASE-TX - 4 Conectores RJ-45 para 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T con 2 ranuras SFP compartidas y 2 puertos Gigabit.
Tipo de Cableado	Par trenzado no apantallado (UTP) para 10BASE-T/100BASE-TX
LED	Power, Link/Act, Velocidad
Diseño	Montable a Rack
Normas	• 802.3 10BASE-T Ethernet • 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet • 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet • 802.3z Gigabit Ethernet • 802.3x Control de flujo • 802.3ad; 802.1D Protocolo de árbol de expansión (STP) • 802.1Q/p VLAN • 802.1w STP Rápido • 802.1s STP Múltiple • 802.1x Autenticación de acceso a puertos
Rendimiento	
Capacidad de conmutación	96 Gbps o superior
Velocidad de Transferencias (en paquetes de 64 bytes)	71 Mpps o superior
Alimentación	100 a 240 VCA

Los otros ítems quedan sin modificaciones

Mauricio López F.
Jefe del Dpto. de Contrataciones
ERSSAN