ADENDA Nº 2

"Adquisición de Equipos Transformadores de Potencia, Equipos de Aires Acondicionados y Equipos Educativos y Recreacionales para la Casa Matriz, Filiales y CAES - Ad Referéndum - Licitación Pública Nacional Nº 2/2014 – ID 267654."

Sección III. Suministros Requeridos
Especificaciones Técnicas

Se realiza la modificación de las Especificaciones Técnicas de los ítems Nº 1 y 2 del Lote Nº 1 Adquisición, Montaje e Instalación de Transformadores de Potencia de Distribución y Accesorios para las Filiales – Ad Referéndum, el cual queda de la siguiente manera:

Lote Nª 1: Adquisición, Montaje e Instalación de Transformadores de Potencia de Distribución y Accesorios para las Filiales – Ad Referéndum.

Ítems Nº 1: Adquisición e Instalación de Equipo de Transformador de Energía Eléctrica de 400 Kva, para la Filial de Caacupé.

2.4 **Acometida subterránea en baja tensión trifásica desde el transformador al Tablero General.**
La transmisión de energía desde el transformador hasta el tablero general se hará en forma subterránea hasta unos 120 metros con cable NYY de 95 mm2 para transformador trifásico convencional (tipo mochila), para lo cual se requerirá las siguientes especificaciones:

- Cable NYY de 95 mm2 baja tensión para 600 V de reconocida calidad en el mercado.
- Caño electroducto tipo PVC de 3".
- Seccionador fusible de MT 27 KV 12 KA.
- Descargadores de MT 21 KV 10 KA.
- Sistema de puesta a tierra con cable de cobre desnudo y jabalina de alta camada.

Ítems Nº 2: Adquisición e Instalación de Equipo de Transformador de Energía Eléctrica de 400 Kva, para la Filial de Villa Hayes.

2.4 **Acometida subterránea en baja tensión trifásica desde el transformador al Tablero General.**
La transmisión de energía desde el transformador hasta el tablero general se hará en forma subterránea hasta unos 120 metros con cable NYY de 95 mm2 para transformador trifásico convencional (tipo mochila), para lo cual se requerirá las siguientes especificaciones:

- Cable NYY de 95 mm2 baja tensión para 600 V de reconocida calidad en el mercado.
- Caño electroducto tipo PVC de 3".
- Seccionador fusible de MT 27 KV 12 KA.
- Descargadores de MT 21 KV 10 KA.
- Sistema de puesta a tierra con cable de cobre desnudo y jabalina de alta camada.

Fecha tope de consultas: 27 de febrero de 2014, hasta las 08:00 horas.
Recepción de ofertas: 07 de marzo de 2014, hasta las 09:00 horas.
Apertura de ofertas: 07 de marzo de 2014, a la 09:30 horas.

Lic. Pabla Martínez Díaz
Jefe del Departamento de Contrataciones