Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección Administrativa
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES

UBIC.: San Lorenzo
OBRA: Refacciones para Archivo del MAG
FECHA: AS-12-10-12

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO			
ITEM	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
1.1	Demolición de mamposterias	m2	4,00
1.2	Desmonte de Ventanas	un	3,00
1.3	Relleno y Compactación	m3	10,00
2	**FUNDACIONES**		
2.1	Cimiento de P.B.C. y muro de piedra.	m3	10,00
3	**MAMPOSTERIAS**		
3.1	Mamposteria de Nivelación	m3	6,00
3.2	De Elevación de 0,15 con ladrillos huecos 6 agujerjos	m2	50,00
4	**AISLACIÓN**		
4.1	Aislación Horizontal sobre pared de 0,15, 3 caras.	ml	18,00
5	**DINTEL**		
5,1	Varillas corrida en 2 hiladas de nivelación 2o 10	ml	64,00
5,2	De Varillas sobre aberturas	ml	10,00
6	**CONTRAPISO**		
6,1	Contrapiso de 10 cm. Sobre terreno natural	m2	40,00
7	**REVOQUE**		
7,1	Azotada impermeable sobre ladrillo hueco	m2	100,00
7,2	Revoque de muros a dos capas filtradas	m2	100,00
8	**TECHOS**		
8,1	Techo de Chapa Galvanizada Nº 28 sobre tejuelones	m2	45,00
9	**PISOS**		
9,1	Carpeta para Piso	m2	40,00
9,2	Piso Cerámico	m2	40,00
10	**ZOCALOS**		
10,1	Zocalo Cerámico	ml	28,00
11	**REVESTIDOS**		
11,1	Revestido de Azulejo en paredes	m2	7,70
12	**DESAGUE CLOACAL**		
12,1	Registros 40 x 40 cm.	un	1,00
12,2	Desague Cloacal para Pileta de Cocina	un	1,00
12,3	Tubo PVC 100 mm.	ml	12,00
14	**DESAGUE PLUVIAL**		
14,1	Caños y Bajadas	ml	16,00
15	**INST. AGUA CORRIENTE**		
15,1	Instalación de Agua Fria para pileta de Cocina	un	1,00
15,2	Pileta de Acero Inoxidable de una bacha	un	1,00
16	**INSTALACION ELECTRICA**		

16,1	Boca de Luces y Tomas	bc	7,00
16,2	Provisión y Colocación de Artefactos Fluorescentes 2x40	un	3,00
16,3	Llave Termomagnetica 1x10A en tablero existente	un	1,00
17	**CARPINTERIA METALICA**		
17,1	Provisión y Colocación de Puerta doble 1,50 x 2,10	un	1,00
17,2	Colocación de Ventanas desmontadas	un	3,00
18	**PINTURAS**		
18,1	Pintura al Látex Exteriror	m2	50,00
18,2	Pintura al Látex Interior	m2	82,00
18,3	Pintura de Techo al Barniz	m2	45,00
18,4	Pintura Sintetica de Aberturas	m2	12,00
18,5	Pintura Sintetica de Canaletas y Bajadas	ml	16,00
19	**VARIOS**		
19,1	Mesada de Cocina	ml	3,50
19,2	Provisión y Colocación de Mamparas de Eucatex	m2	50,00
19,3	Provisión y Colocación de Puerta de Eucatex (0,8x2,10)	Un	3,00
19,3	Escalones	gl	1,00
19,4	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00