MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

Guarambaré, 24 de septiembre de 2020

Señores

SD INGENIERIA SA

RUC 80078119-8

Presente:

En nombre y representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Guarambaré, me dirijo a Usted a fin de solicitarle Presupuesto para la Reparación de pavimento tipo empedrado con alcantarillado en el Barrio Felsina según detalle:

UBICACIÓN: Calle Tte. Hector Vallejos entre Gral. Elizardo Aquino y Benjamin Aceval. Barrio Felsina.

SUPERFICIE A INTERVENIR: 302,40 m^2

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Reparación de empedrado**	**GL**	**1**
1.1	Cartel indicador	Gl	1
1.2	Marcación y replanteo	m2	292,24
1.3	Demolición de empedrado con recuperación	m2	292,24
1.4	Colchón de arena para empedrado espesor de 0,20	m2	292,24
1.5	Reposición de empedrado	m2	292,24
1.6	Enripiado sobre empedrado	m2	292,24
1.7	Compactación de empedrado con máquina	m2	292,24
1.8	Provisión y colocación de cordón de hormigón (nuevo)	ml	86,5
2	**Alcantarillado**	**GL**	**1**
2.1	Replanteo y marcación	m2	11,36
2.2	Demolición de cañería existente	ml	7,10
2.3	Construcción de muro de PBC incluye excavación	m3	9,37
2.4	Alisada de cemento bajo puente	m2	11,36
2.5	Construcción de losa de H° A° e:0,15m	m3	1,70
2.6	Construcción de registro de 0,60mx0,60m	unidad	1,00
2.7	Limpieza final de Obras	m2	302,40

Sin otro motivo, me despido

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
DEPARTAMENTO CENTRAL

.....
CP Leticia M. Echeverz Notario
Encargada de la UOC
Municipalidad de Guarambaré

24-09-2020

SD
INGENIERIA S.A.
RUC: 80078119 - 8

SD INGENIERIA
CONSTRUCCIONES

25/09/2020

Señores
UOC – MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Presente:

Remitimos adjunto el presupuesto solicitado para la Reparación de Pavimento Tipo Empedrado con alcantarillado:

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Reparación de empedrado	GL	1	**19.426.040**	**19.426.040**
1.1	Cartel indicador	Gl	1	600.000	**600.000**
1.2	Marcación y replanteo	m²	292,24	1.500	**438.360**
1.3	Demolición de empedrado con recuperación	m²	292,24	20.000	**5.844.800**
1.4	Colchón de arena para empedrado espesor de 0,20	m²	292,24	7.000	**2.045.680**
1.5	Reposición de empedrado	m²	292,24	27.500	**8.036.600**
1.6	Enripiado sobre empedrado	m²	292,24	2.000	**584.480**
1.7	Compactación de empedrado con máquina	m²	292,24	2.000	**584.480**
1.8	Provisión y colocación de cordón de hormigón (nuevo)	ml	86,5	20.000	**1.730.000**
2	Alcantarillado	GL	1	**8.316.602**	**8.316.602**
2.1	Replanteo y marcación	m²	11,36	3.000	**34.080**
2.2	Demolición de cañería existente	ml	7,10	5.000	**35.500**
2.3	Construcción de muro de PBC incluye excavación	m	9,37	400.000	**3.748.000**
2.4	Alisada de cemento bajo puente	m²	11,36	33.000	**374.880**
2.5	Construcción de losa de H° A° e:0,15m	m³	1,70	1.850.000	**3.145.000**
2.6	Construcción de registro de 0,60m x 0,60m	unidad	1,00	40.000	**40.000**
2.7	Limpieza final de Obras	m²	302,40	1.000	**302.400**

Validez del presupuesto: 30 días

SD
INGENIERIA S.A.
RUC: 80078119 - 8

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

Guarambaré, 24 de septiembre de 2020

Señores

Asociación de Conservacion Vial "Bastan Servicios"

RUC 80085977-4

Presente:

En nombre y representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Guarambaré, me dirijo a Usted a fin de solicitarle Presupuesto para la Reparación de pavimento tipo empedrado con alcantarillado en el Barrio Felsina según detalle:

UBICACIÓN: Calle Tte. Hector Vallejos entre Gral. Elizardo Aquino y Benjamin Aceval. Barrio Felsina.

SUPERFICIE A INTERVENIR: 302,40 m^2

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Reparación de empedrado**	**GL**	**1**
1.1	Cartel indicador	Gl	1
1.2	Marcación y replanteo	m2	292,24
1.3	Demolición de empedrado con recuperación	m2	292,24
1.4	Colchón de arena para empedrado espesor de 0,20	m2	292,24
1.5	Reposición de empedrado	m2	292,24
1.6	Enripiado sobre empedrado	m2	292,24
1.7	Compactación de empedrado con máquina	m2	292,24
1.8	Provisión y colocación de cordón de hormigón (nuevo)	ml	86,5
2	**Alcantarillado**	**GL**	**1**
2.1	Replanteo y marcación	m2	11,36
2.2	Demolición de cañería existente	ml	7,10
2.3	Construcción de muro de PBC incluye excavación	m3	9,37
2.4	Alisada de cemento bajo puente	m2	11,36
2.5	Construcción de losa de H° A° e:0,15m	m3	1,70
2.6	Construcción de registro de 0,60mx0,60m	unidad	1,00
2.7	Limpieza final de Obras	m2	302,40

Sin otro motivo, me despido

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE * DEPARTAMENTO DE U.O.C. *

.....
Leticia M. Echeverz Notario
Encargada de la UOC
Municipalidad de Guarambaré

Asociación de Conservación Vial
Bastan Servicios
Villeta - Paraguay
24-09-2020

ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL "BASTAN SERVICIOS"

Construcción de Obras Públicas - Constructora
Villeta - Paraguay

PRESUPUESTO

ATENCIÓN: MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE **FECHA: 25/09/2020**

RUC: 80022997-5 **DIRECCIÓN: Guarambaré**

OBRA: Reparación de Pavimento Tipo Empedrado con alcantarillado					
N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
1	**Reparación de empedrado**	**GL**	**1**	**17.895.600**	**17.895.600**
1.1	Cartel indicador	Gl	1	650.000	650.000
1.2	Marcación y replanteo	m2	292,24	1.000	292.240
1.3	Demolición de empedrado con recuperación	m2	292,24	15.000	4.383.600
1.4	Colchón de arena para empedrado espesor de 0,20	m2	292,24	8.000	2.337.920
1.5	Reposición de empedrado	m2	292,24	25.000	7.306.000
1.6	Enripiado sobre empedrado	m2	292,24	2.000	584.480
1.7	Compactación de empedrado con máquina	m2	292,24	2.500	730.600
1.8	Provisión y colocación de cordón de hormigón (nuevo)	ml	86,5	22.000	1.903.000
2	**Alcantarillado**	**GL**	**1**	**8.316.602**	**8.316.602**
2.1	Replanteo y marcación	m2	11,36	3.200	36.352
2.2	Demolición de cañería existente	ml	7,10	5.500	39.050
2.3	Construcción de muro de PBC incluye excavación	m3	9,37	400.000	3.748.000
2.4	Alisada de cemento bajo puente	m2	11,36	30.000	340.800
2.5	Construcción de losa de H°A° e:0,15m	m3	1,70	2.000.000	3.400.000
2.6	Construcción de registro de 0,60mx0,60m	und	1,00	450.000	450.000
2.7	Limpieza final de Obras	m2	302,40	1.000	302.400
Total Guaraníes					**26.212.202**

Firma: _____

Asociación de Conservación Vial
Bastan Servicios
Villeta - Paraguay