MUNICIPALIDAD DE LIMA

Distrito de Lima, Departamento de San Pedro

Mcal. Estigarribia Nº 371 e/ Gral. Díaz y Yegros

Teléfono (021) 3271122

Lima, 22 de julio de 2016

Ref.: Construcción de Aula y Baño Sexuado – ID 302844

Señores
Oferentes
Presente

ADENDA Nº 2

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Lima, de conformidad con lo establecido en la cláusula 8, de las instrucciones a los oferentes (IAO), procede a efectuar enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones mediante Adenda, la cual formara parte del Pliego de Bases y Condiciones, y por consiguiente serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

ENMIENDA 2:

SECCIÓN VI - FORMULARIOS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Código de Catálogo: 72131601-001

OBRA Nº 1: AULAS TIPO MEC - 5,60 X 6,80 mts - UTILIZANDO VIGA DE Hº Aº					
UBICACIÓN: COL.NAC. MARIA AUXILIADORA-LIMA					
Nº	**DESCRIPCION**	**UN.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
1	**PREPARACION DE LA OBRA**				
	A- LETRERO DE OBRA	UN	1,00		
	B- LIMPIEZA Y REPARACION	M2	63,7		
	C- REPLANTEO	M2	63,7		
2	**CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL(1:12), CON EXCAVACION**	M3	4.9		
3	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO (2:4:8)**				
	A- VIGAS HºAº	M3	1.04		
	B- ENCADENADO DE HºAº	M3	0.4		
	C-PILARES HºAº	M3	0.92		
	D-ZAPATAS HºAº	M3	2,7		
4	**MAMPOSTERIA DE NIVELACION (1:2:8)**				
	A- DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	7,50		
	B- DE 0,60 MTS. DE ANCHO	M2	0,60		
5	**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**	M3	23,3		
6	**AISALCION HORIZONTAL ASFALTICA**				
	A- DE MAMPOSTERIAS	ML	13.2		
7	**MAMPOSTERIA DE ELEVACION (1:2:8)**				
	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40		
	B- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	35,30		
	C-ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 VAR.8MM POR HILADA(2 HILADAS)	ML	13.24		
8	**PILARES**				
	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR	ML	2,2		
9	**CUBIERTA**				
	A- DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	64,8		

MUNICIPALIDAD DE LIMA

Distrito de Lima, Departamento de San Pedro

Mcal. Estigarribia Nº 371 e/ Gral. Díaz y Yegros

Teléfono (021) 3271122

	B- VIGA DE MADERA Y PLANCHUELA EN GALERIA	UN	1		
	C- TIRANTES DE MADERA S/EE.TT. P.8	GL	1		
10	**REVOQUE**				
	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	55.8		
	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	10,3		
11	**CONTRAPISO DE CASCOTES**	M2	56,9		
12	**PISO DE BALDOSA CALCAREA**	M2	56,9		
13	**ZOCALO CALCAREO**	ML	18,9		
14	**ABERTURAS METALICAS**				
	A- VENTANA TIPO BALANCINES	M2	6,84		
	B- PUERTA MADERA DE 1,20X2,10	UN	1,00		
15	**ALFEIZAR DE VENTANAS**				
	A- DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA)	ML	5,00		
16	**PINTURAS**				
	A- DE MAMPOSTERIA A LA CAL	M2	55,8		
	B- DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	2,7		
	C- DE VIGA CUMBRERA A LA CAL	M2	10,00		
	D- DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84		
	E- DE LADRILLOS VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	120		
	F- DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	64,8		
	G-ABERTURAS DE MADERA AL BARNIZ	M2	5,5		
	H- DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	64,8		
17	**VIDRIOS DOBLES**	M2	6,84		
18	**INSTALACION ELECTRICA**				
	A- BOCAS	GL	1,00		
	B- ARTEFACTOS ELECTRICOS	GL	1,00		
19	**MOBILIARIO**				
	A- PIZARRON	UN	1,00		
21	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL	M2	65,00		
				TOTAL Obra Nº 1 Gs:	

MUNICIPALIDAD DE LIMA TESORERIA

NELIDA DUARTE FARIÑA

DPTO. U.O.C.