CONTRATACION DIRECTA Nº 78/2011

"PARA LA REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LA USINA DE PISTA"

ADDENDA Nº 1

La DINAC de conformidad al Art. 22 de la Ley Nº 2051 inciso "b", el Art. 40 del Decreto Nº 21.909, que reglamenta la citada Ley y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Addenda, a fin de realizar la siguiente modificación de la Nota de Invitación.

Computo Métrico Inicial:

Anexo III

"Cantidad, descripción y especificaciones técnicas de los servicios requeridos. Plazo y lugar de entrega y condiciones de pago"

Punto 2. Descripción/Especificaciones técnicas de los bienes/servicios requeridos:

Colocación de cielo raso:

- Provisión y montaje de 66 m2 de cielo raso de machimbrado de petereby de 1/2" de espesor, previamente aceitado y barnizado posteriormente a la instalación; incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje.

Colocación de piso:

- Provisión e instalación de 62m2 de piso y zócalo de porcelanato 40 x 40 cm, color gris oscuro.

Iluminación:

- Provisión e instalación de 6 artefactos de policarbonato IP 65 de 2 x 36 W para iluminación exterior. Línea independiente desde tablero y cableado dentro de cañerías galvanizadas 5/8" y cajas de derivación fijadas en forma externa. Todos los accesorios incluidos.
- Provisión e instalación de 13 artefactos fluorescentes de 2 x 36 embutido, doble parabólico con pantalla de alto brillo con todos los materiales necesarios para la instalación.

Restauración del Sanitario:

- Remplazo de los accesorios de porcelana griferías, tuberías de agua y ducha calefón.
- Construcción de cámara séptica de tres etapas.
- Colocación de 50 metros de tuberías de 3" para descarga de cámara séptica.
- Remplazo de azulejos existentes por azulejos decorados.

Colocación de canaletas:

- Provisión e instalación de 21 m de canaleta en chapa N°20, con soportes de planchuela de 1"x3/16". Incluidas cuatro bajadas de 4".

Aberturas:

- Provisión y montaje de 2 puertas corredizas de 225 x 95 cm, con portacandado interior y exterior, ejecutado con caño rectangular de 40 x 50 mm x 2 mm de espesor y chapa N°18 plegada para refuerzo. Guía inferior de desplazamiento fabricada en ángulo de 1 ½ x 3/16", amurado fuertemente al piso. Dos ruedas inferiores d e10cm de diámetro, con rodamientos, tope de puerta hierro U, Guarda lluvia para exterior de la puerta.
- Provisión y montaje de puerta corrediza de 220 x 160 cm, con portacandado interior y exterior, ejecutado con caño rectangular de 40 x50 mm x 2 mm de espesor y chapa N°18 plegada para refuerzo. Una sección insertada de vidrio doble de 100x80cm protegida con reja externa de varilla de 10mm. Guía inferior de desplazamiento fabricada en ángulo de 1 ½ x 3/16 amurado fuertemente al piso. Dos ruedas inferiores de 10 cm de diámetro, con rodamiento, tope de puerta de hierro U, Guarda lluvia para exterior de la puerta.
- Provisión y montaje de persiana de 120x120 cm para radiador, fabricado en caño 100x400 y chapa doblada N°18.
- Provisión y montaje de puerta tipo placa de 210x80 cm, con cerradura.
- Provisión y montaje de puerta tipo placa de 211x90cm, con cerradura.

Construcciones:

- Construcción de 20m2 de plataforma de hormigón armado de 8mm de espesor, con refuerzo de varilla de 8 mm en cuadriculas de 20 x 20 cm. La medida de la plataforma deberá ser de 4 x 5 mts y ubicada en el lado oeste del edificio.
- Construcción de 35m2 de guarda lluvia de hormigón armado, alrededor del edificio, de 8 cm de espesor, con refuerzo de varilla de 8 mm en cuadricula de 20 x 20 cm.

Computo Métrico Modificado:

Anexo III

"Cantidad, descripción y especificaciones técnicas de los servicios requeridos. Plazo y lugar de entrega y condiciones de pago"

Punto 2. Descripción/Especificaciones técnicas de los bienes/servicios requeridos:

ítem	Descripción	Cantidad	Unid de Medida
1	Provisión y montaje de cielo raso de machimbrado de petereby de 1/2" de espesor, previamente aceitado y barnizado posteriormente a la instalación; incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje.	66	m2
2	Provisión e instalación de piso y zócalo de porcelanato 40 x 40 cm, color gris oscuro	62	m2
3	Provisión e instalación de artefactos de policarbonato IP 65 de 2 x 36 W para iluminación exterior. Línea independiente desde tablero y cableado dentro de cañerías galvanizadas 5/8" y cajas de derivación fijadas en forma externa. Todos los accesorios incluidos.	6	Unid.
4	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 2 x 36 embutido, doble parabólico con pantalla de alto brillo con todos los materiales necesarios para la instalación	13	Unid.
5	Provisión y montaje de puerta corrediza de 225 x 95 cm, con portacandado interior y exterior, ejecutado con caño rectangular de 40x50 mm x 2mm de espesor y chapa Nº 18 plegada para refuerzo. Guía inferior de desplazamiento fabricada en ángulo de 1 1/2 " x 3/16", amurado fuertemente al piso. Dos ruedas inferiores de 10 cm de diámetro, con rodamientos, tope de puerta hierro U. Guarda lluvia para exterior de la puerta.	2	Unid.
6	Remplazo de los accesorios de porcelana del baño (lavatorio e inodoro), grifería para ducha, para lavatorio, para canilla bajo ducha, llave de paso para corte general del baño, tuberías de agua y ducha calefón.	1	Unid.
7	Construcción de cámara séptica de tres etapas de 3/4 m3 cada etapa, con tapa de cemento de 5 cm de espesor fijado con mezcla pobre. Cada etapa debe estar revestida con mampostería en su interior.	1	Unid.
8	Colocación de tuberías de 3" para descarga de cámara séptica.	50	m2
9	Colocación de caño rígido de 2" para ventilación del sistema de desagüe.	2	mts.
10	Remplazo de azulejos existentes por azulejos decorados.	13	m2
11	Construcción de guarda lluvia de hormigón armado, alrededor del edificio, de 8 cm de espesor, con refuerzo de varilla de 8 mm en cuadricula de 20 x 20 cm.	35	m2
12	Construcción de plataforma de hormigón armado de 8mm de espesor, con refuerzo de varilla de 8 mm en cuadriculas de 20 x 20 cm. La medida de la plataforma deberá ser de 4 x 5 mts y ubicada en el lado oeste del edificio.	20	m2
13	Provisión e instalación de canaleta en chapa Nº20, con soportes de planchuela de 1"x3/16". Incluidas cuatro bajadas de 4".	21	m2
14	Provisión y montaje de puerta corrediza de 220 x 160 cm, con portacandado interior y exterior, ejecutado con caño rectangular de 40 x50 mm x 2 mm de espesor y chapa Nº18 plegada para refuerzo. Una sección insertada de vidrio doble de 100x80cm protegida con reja externa de varilla de 10mm. Guía inferior de desplazamiento fabricada en ángulo de 1 ½ x 3/16 amurado fuertemente al piso. Dos ruedas inferiores de 10 cm de diámetro, con rodamiento, tope de puerta de hierro U, Guarda lluvia para exterior de la puerta	1	Unid.
15	Provisión y montaje de puerta corrediza de 260 x 195 cm, persiana hasta los 80 cm de altura, con portacandado interior y exterior, ejecutado con caño rectangular de 40 x50 mm x 2 mm de espesor y chapa Nº18 plegada para refuerzo. Una sección insertada de vidrio doble de 100x80cm protegida con reja externa de varilla de 10mm. Guía inferior de desplazamiento fabricada en ángulo de 1 ½ x 3/16 amurado fuertemente al piso. Dos ruedas inferiores de 10 cm de diámetro, con rodamiento, tope de puerta de hierro U, Guarda lluvia para exterior de la puerta.	1	Unid.
16	Provisión y montaje de puertas tipo placa de 210 x 80 cm, con cerradura.	1	Unid.
17	Provisión y montaje de puerta tipo placa de 211 x 90 cm, con cerradura.	1	Unid.
18	Provisión y montaje de persiana de 120 x 120 cm para radiador, fabricado en caño 100 x 40 mm y chapa doblada Nº 18	1	Unid.

	FECHA	HORA
Fecha y Hora de la Apertura de sobres prevista.	26/09/2011	09:00
Fecha y Hora de la Apertura de sobre modificada.	**28/09/2011**	**10:00**

Quedan vigentes las demás condiciones establecidas en la Nota de Invitación.

La presente Addenda se emite a fin de incentivar la mayor participación de potenciales oferentes.

Se remite la presente Addenda, que consta de (01) una hoja, la cual pasa a formar parte del mismo y deberá presentarse como contenido del Sobre N° 1, debidamente numerado y rubricado por el Representante de la firma oferente.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL DPTO. COMPRAS DIRECTAS (DINAC)

Lic. Jorge Pérez Salinas
Jefe. Dpto. Compras Directas
DINAC