COMPUTO METRICO

Comitente: Municipalidad de Ayolas

Obra: Construcción de Empedrado y vereda en las calles Cerro Corá y 14 de Mayo del Barrio San José Mi

Oferente:

Fecha: Octubre de 2014

Item	Código de catálogo	Descripción del Rubro	Computo		Precios	
		TRABAJOS PRELIMINARES	**Un**	**Cant.**	**Unitario**	**Total**
1	**72131701-002**	Cartel de Obra de 2,00x1,50m	gl	1,00		
2	**72131701-002**	Replanteo de Obra	m2	1.155,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
3	**72131701-002**	Desmonte del terreno para construcción de la caja	m2	1.155,00		
4	**72131701-002**	Relleno y Compactación, con material proveniente del desmonte, incluye relleno lateral para contención de cordón de 1,00m de ancho	m3	48,00		
		PAVIMENTO				
5	**72131701-002**	Provisión y Colocación de Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena lavada y/o gorda, esp: 0,15m	m2	1.155,00		
6	**72131701-002**	Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,10x0,40x0,50m	ml	351,00		
		CONSTRUCCION DE VEREDA				
7	**72131701-002**	Replanteo de Obra	m2	336,00		
8	**72131701-002**	Limpieza y desmonte de terreno	m2	336,00		
9	**72131701-002**	Contrapiso de cascotes esp: 0,07m	m2	336,00		
10	**72131701-002**	Piso de Canto rodado de 0,30x0,30m	m2	336,00		
11	**72131701-002**	Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,10x0,40x0,50m	ml	66,00		
12	**72131701-002**	Provisión y Colocación de portón de acceso con rejas de caños	m2	6,00		
		TRABAJOS FINALES				
13	**72131701-002**	Limpieza final de obra y retiro de escombros	m2	1.155,00		
					Total IVA Incluido	

Total General son Guaranies: