Municipalidad de Hernandarias

-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES-
uoc@hernandarias.gov.py

Avda.César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias

Alto Paraná

Tel. Fax: (0631) 20558
intendencia@hernandarias.gov.py
Paraguay

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 16/2013

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADRO – CALLE JOSÉ A. FLORES- BARRIO SAN LORENZO Y CALLE SIN NOMBRE CERCANA AL TALLER MUNICIPAL – BO. LAS MERCEDES"

ADENDA Nº 1

La UOC-Municipalidad de Hernandarias, de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones de la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 16/2013 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADRO – CALLE JOSÉ A. FLORES- BARRIO SAN LORENZO Y CALLE SIN NOMBRE CERCANA AL TALLER MUNICIPAL – BO. LAS MERCEDES", con ID N° 262588**, por la presente procede a publicar la **Adenda N° 1** que forma parte integral del **Pliego de Bases y Condiciones,** y consiguientemente de cumplimiento obligatorio para los potenciales oferentes.----------

La presente Adenda Nº 1, fue elaborado con el propósito de enmendar y adecuar las instrucciones y disposiciones requeridas para la presente contratación de conformidad a la Ley Nº 2051/2003, por lo que esta UOC procede realizar las correcciones en los siguientes puntos:

ANEXO 2

Formulario de carta/oferta. Procedimiento de Contratación Directa. Contratación de obras.

Referente al **Numeral 6)** la **Planilla 2: Construcción de Empedrado - Calle Sin Nombre Cercana al Taller Municipal Del Barrio Las Mercedes**, por la presente se procede a subsanar los errores en la determinación de las cantidades estimadas para la ejecución de las obras, conforme se detallan en la planilla de cómputo métrico y presupuesto quedando definida de la siguiente manera: ----------

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C.

Municipalidad de Hernandarias

-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES-
uoc@hernandarias.gov.py

Avda.César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias
Alto Paraná
Tel. Fax: (0631) 20558
intendencia@hernandarias.gov.py
Paraguay

PLANILLA 2: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - CALLE SIN NOMBRE CERCANA AL TALLER MUNICIPAL DEL BARRIO LAS MERCEDES

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS (Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)						
1	2	3	4	5	6	7
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
O1	72131701-002	**PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
		Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	Un.	1,00		
		Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	m2	720,00		
O2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
		Excavación y limpieza	m3	143,00		
		Preparación de terreno para caja Empedrado	m2	720,00		
O3		**CORDON**				
		Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	ml	180,00		
		Relleno y compactación con tierra Roja	m3	246,00		
		Relleno para soporte de cordones compactada	m3	156,00		
		Pintura a la cal	ml	180,00		
O4		**EMPEDRADO**				
		Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra	m2	720,00		
		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	m2	720,00		
O5		**PONTILLON unidad**				
		Cimiento H° pobre	m3	1,10		
		Piso de H° esp. 0,05 cm.	m3	0,60		
		Excavación p/ Pontillon	m3	11,52		
		Muro de piedra bruta colocada	m3	7,56		
		Losa de H°A°	m2	12,00		
O6		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
		Limpieza Final y Entrega de Obra	gl.	1,00		
MONTO TOTAL						

OBSERVACIÓN: LOS DEMAS PUNTOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 2 FORMULARIO DE CARTA/OFERTA PERMANECEN FIRMES E INALTERABLES.-

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C.

Municipalidad de Hernandarias

-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES-
uoc@hernandarias.gov.py

Avda.César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias — Alto Paraná

Tel. Fax: (0631) 20558
intendencia@hernandarias.gov.py
Paraguay

ANEXO 3

De la misma forma, esta UOC procede a subsanar los errores en la determinación de las cantidades estimadas para la ejecución de las obras descritas en el numeral **4) LISTA ESTIMADA DE CANTIDADES** en el llamado a licitación para la **Construcción de Empedrado en la Calle José Asunción Flores del Barrio San Lorenzo** (Pagina 8), conforme se detallan en la planilla de cómputo mètrico quedando definida de la siguiente manera:----------

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CALLE JOSÉ A. FLORES - BARRIO SAN LORENZO

4-LISTA ESTIMADA DE CANTIDADES.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO LUGAR: CALLE JOSÉ A. FLORES - BARRIO SAN LORENZO -- CIUDAD DE HERNANDARIAS LONGITUD: 135,00 ANCHO: 6,00 SUPERFICIE: 810,00			
Item	**Descripción**	**U.M**	**Cantidad**
O1	**PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**		
	Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	Un.	1,00
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	m2	810,00
O2	**MOVIMIENTO DE SUELO**		
	Excavación y limpieza	m3	116,00
	Preparación de terreno para caja Empedrado	m2	810,00
O3	**CORDON**		
	Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	ml	345,00
	Relleno compactación con tierra rojas	m3	43,00
	Relleno para soporte de cordones	m3	36,00
	Pintura a la cal	ml	270,00
O4	**EMPEDRADO**		
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra rojas	m2	810,00
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	m2	810,00
O5	**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**		
	Limpieza Final y Entrega de Obra	gl.	1,00

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C.

Municipalidad de Hernandarias

-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES-
uoc@hernandarias.gov.py

Avda.César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias — Alto Paraná — Paraguay
Tel. Fax: (0631) 20558
intendencia@hernandarias.gov.py

Asimismo esta UOC por esta misma addenda procede a corregir las cantidades estipuladas para la ejecución de las obras descritas en el numeral **4) LISTA ESTIMADA DE CANTIDADES** en el llamado a licitación para la **Construcción de Empedrado - Calle Sin Nombre Cercana al Taller Municipal del Barrio Las Mercedes** (Página 15), conforme se detallan en las planillas de cómputo mètrico, quedando definidas de la siguiente manera: ----------

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CALLE SIN NOMBRE CERCANA AL TALLER MUNICIPAL - BARRIO LAS MERCEDES.

4-LISTA ESTIMADA DE CANTIDADES.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO			
LUGAR: CALLE SIN NOMBRE CERCANA AL TALLER MUNICIPAL - CIUDAD DE HERNANDARIAS			
LONGITUD: 90,00 ANCHO: 8,00 SUPERFICIE: 720,00			
Item	**Descripción**	**U.M**	**Cantidad**
O1	**PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**		
	Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	Un.	1,00
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	m2	720,00
O2	**MOVIMIENTO DE SUELO**		
	Excavación y limpieza	m3	143,00
	Preparación de terreno para caja Empedrado	m2	720,00
O3	**CORDON**		
	Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	ml	180,00
	Relleno y compactacion con tierra Rojas	m3	246,00
	Relleno para soporte de cordones compactada	m3	156,00
	Pintura a la cal	ml	180,00
O4	**EMPEDRADO**		
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra rojas	m2	720,00
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	m2	720,00
O5	**PONTILLON unidad**		
	Cimiento H° pobre	m3	1,10
	Piso de H° esp. 0,05 cm.	m3	0,60
	Excavación p/ Pontillon	m3	11,52
	Muro de piedra bruta colocada	m3	7,56
	Losa de H°A°	m2	12,00
O6	**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**		
	Limpieza Final y Entrega de Obra	gl.	1,00

OBSERVACIÓN: LOS DEMAS PUNTOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 3 PERMANECEN FIRMES E INALTERABLES.-

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS U.O.C.

……

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable U.O.C.