corfam
METALURGICA

Eulalio Gutman c/ Chaco Boreal
Barrio San Francisco Cambyreta
Tel 071 206 527
Cel. 0985 127 063
Itapúa

19 de octubre del 2020

Municipalidad de Cambyreta

E S D

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el fin de facilitar el presupuesto solicitado para la construcción de una valla perimetral de 26 mts lineal de largo y 4 metros de altura libre. El mismo contara con lo siguiente:

La medida es 26 mts de largo por 4 mts de alto con una preparación de base de 0.60 alto por 0.40 de ancho hormigonado, la construcción de la valla perimetral será con caño galvanizado de 2 pulgadas con tejido malla número 3 y tensando con alambre galvanizado numero 14 según lo solicitado por la municipalidad.

- Materiales varios: 1.250.000.
- Mano de obra: 3.300.000.
- Materiales principales: 3.595.000

Total general---------- 8.145.000(ocho millones ciento cuarenta y cinco mil guaraníes)

Según mi recomendación para la dimensión mencionada, recomiendo la utilización del caño galvanizado sea la de 3 pulgadas; por su mayor espesor y resistencia para las condiciones de mencionadas, teniendo en cuenta que con la velocidad del viento y oscilación que lo produce afectara a la estructura de la misma ya que el caño de 2 pulgadas su espesor es más delgado que la de 3 pulgadas

- Materiales varios: 1.250.000.
- Mano de obra: 3.300.000.
- Materiales principales: 5.880.000.

Total General----------10.430.000(diez millones cuatrocientos treinta mil)

Esperando una aceptación favorable me despido de usted muy cordialmente.

Mario Gimenez

Propietario- 071.206.527

La garantía es la calidad del trabajo. Este presupuesto tiene una valides de 15 días.

Escaneado con CamScanner