COMANDO LOGISTICO

CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

ADENDA Nº 02/17

ANEXO A LA ADENDA Nº 1

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 15/17 "Construcción De Salón Multiuso Para El Comando Logístico - Segunda Etapa" Ad Referéndum - ID Nº 332.886

DEBE DECIR:

SECCIÓN III. ALCANCE DE LAS OBRAS

3. Periodo de Construcción, Lugar y otros datos.

		CRONOGRAMA DE OBRAS							
Item	DESCRIPCION/DEPENDENCIA	MES 1				MES 2			
	COMANDANCIA	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4
1	TRABAJOS PRELIMINARES.Limpieza de terreno, Cartel de obra con iluminación,Vallado perimetral, Relleno, nivelación y compactación de terreno, Replanteo y marcación.								
4	MAMPOSTERÍA. Mamposteria de nivelacion, Aislación Horizontal. , Mamp. de ladrillos comun 0.20 y 0,15 m. Envarillado de Mamposteria, pilares de ladrillo comun de 0,40 x 0,40.								
5	REVOQUES.Revoque int/ext. de paredes. Revoque de mochetas de aberturas, revoque de vigas y pilare. Revoque de cielorraso de losa.								
6	CONTRAPISO. Contrapiso de hormigon de cascotes. Carpeta para piso ceramico. Piso cerámico. Zocalo ceramico.								
7	TECHO. Techo de chapa doblada trapezoidales acanaladas dobles con aislante termico de nucleo de poliuretano de 30mm con estructura de chapa plegada y perfiles. Cielorraso de fibra mineral.								
8	REVESTIMIENTOS. Azulejos 20 x 30 en Baños. Revestimiento con piedra basaltica tipo Wasmosy								
9	INSTALACIONES SANITARIAS. Instalción de agua corriente. Instalación de desagüe cloacal. Instalación de desagüe pluvial. Instalación de artefactos sanitarios.								
10	INSTALACIONES ELECTRICAS. Tablero principal y seccional . Bocas de luces. Tomas especiales. Artefactos de iluminación. Instalación de AA.								
11	ABERTURAS. Colocación marcos metalicos y de puertas de madera. Colocacion de rejas. Colocación de puertas y ventanas de vidrio templado.								
12	PINTURA. Pinturas de paredes. Pintura texturada. Pintura de canaletas y bajadas. Pintura sintética de aberturas de madera.								
13	SISTEMA CONTRA INCENDIO.								
14	VARIOS.Piso de Baldosones para proteccion hidraulica. Colocacion de cenefas y barandas metalicas. Limpieza final y retiro de escombros.								

Periodo de construcción

El Periodo de Construcción de la Obra **será de 2 (dos)** meses a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obras.

Lugar y otros datos

La obra se realizará en el terreno individualizado del Comando Logístico, Ruta Transchaco km 13 1/2 – Ciudad de Mariano Roque Alonso

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO N° 5 DPTO. DE UOC COMANDO LOGÍSTICO

JESÚS JUST. D. LEGUIZAMÓN GÓMEZ
CAP INT. JEFE DPTO. UOC CF N° 5