COMPUTO METRICO

PROYECTO: UN BLOQUE DE DOS AULAS TIPO 5,80 X 6,80 EN ESCUELA BÁSICA N° 3323 SAN JOSÉ

Viga de H°A° con Tejas

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**PREPARACIÓN DE LA OBRA**				
	Limpieza de Terreno y preparacion del suelo	M2	125,00		0
	Replanteo	M2	125,00		0
2	Excavación y Carga de Cimiento de P.B.C.	M3	23,40		0
3	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**				0
	Vigas y dados de H°A°	M3	1,50		0
	Estructura de Hormigon Armado: Encadenado de base 0,20 x 0,20 Varillas de 8 mm	M3	3,72		0
4	**MUROS DE NIVELACIÓN**				0
	Mampostería de Nivelación de 0,45m	M2	5,50		0
	Mampostería de Nivelación de 0,30 m	M2	13,10		0
	Mampostería de Nivelación de 0,60 m	M2	0,90		0
5	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	46,00		0
6	**AISLACIÓN HORIZONTAL**				0
	Aislación asfaltica de paredes	M2	11,00		0
7	**MUROS DE ELEVACIÓN**				0
	Mampostería de Elevación 0,30m para revocar	M2	6,55		0
	Mampostería de Elevación 0,15m para revocar	M2	6,70		0
	Mampostería de Elevación 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	51,50		0
	Mampostería de Elevación 0,30m visto una cara de ladrillos comunes	M2	13,50		0
	Mampostería de Elevación 0,15m visto una cara de ladrillos comunes	M2	68,60		0
	Envarillado bajo aberturas 2 ¬ 8 por hilada (2 hiladas)	ML	24,00		0
8	**PILARES**				0
	De 0,45x0,45 Visto para corredor	ML	11,00		0
9	**TECHOS**				0
	Techo de Tejas españolas, y tejuelones prensados a maquina	M2	168,50		0
	Viga de madera y planchuela en galeria	global	1,00		0
10	**REVOQUES**				0
	Revoque de paredes interiores y exteriores a una capa	M2	128,10		0
	De Viga cumbrera de H°A°	M2	18,10		0
11	**CONTRAPISOS**				0
	Contrapiso de Hormigon de Cascotes	M2	115,00		0
	PISOS				0
12	Piso baldosas calcáreas	M2	115,00		0
	Piso perimetral de cascotes con alisado de cemento 1m alrededor de la edificacion exterior	M2	50,00		0
13	Zócalo calcáreo	ML	67,00		0
14	**ABERTURAS DE MADERA**				0
	Puerta Tablero de cedro 1,20x2,10.	UN	2,00		0
15	**ABERTURAS METÁLICAS**				0
	Ventanas tipo balancines	M2	13,68		0
16	**ALFEIZAR DE VENTANA**				0

	Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento -arena)	ML	10,00		0
17	**PINTURAS**				0
	De paredes a la cal	M2	128,10		0
	De pilares visto con antimoho incoloro	M2	20,00		0
	De viga cumbrera a la cal	M2	18,10		0
	De aberturas metálicas con pintura sintetica	M2	23,68		0
	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	174,60		0
	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	168,50		0
	De aberturas de madera con barniz	M2	11,00		0
18	**Vidrios dobles**	M2	13,68		0
19	**DESAGUE PLUVIAL**				0
	Canaletas y caño de bajada N°26- desarrollo 33 cm	ML	43,50		0
20	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				0
	Extensión de Línea e Instalación Eléctrica	GL	1,00		0
	Artefactos Eléctricos	GL	1,00		0
16	**Pizarrones** adosados a la pared con aislante, enduído y pintura especial 1,20x4 m con contramarco de borde y posatiza empotrado lineal	UN	2,00		0