ACLARACIÓN N° 01

LPN N° 03/14: *Llamado a construcción de aulas, sanitarios sexados y aula para pre escolar a instituciones públicas del Departamento de Cordillera- FONACIDE*

CONSULTA REALIZADA POR POTENCIALES OFERENTES:

CONSULTA N° 01: La similitud se refiere a construcción de baño sexados, aulas o pueden ser obras civiles la superficie indicada es de techo, piso, paredes, revoque o a que parte de la obra se refiere.

PBC DICE: Requisitos Mínimos

Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos dos *[2]* contrato, durante los últimos cinco *[5]* años, similares a las obras Propuestas.

□□La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras Características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras.

□□A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un *[70%]* por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.

Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período de 10 años en las siguientes actividades clave:

- ✓ *1(un)contrato de obras civiles terminadas de construcciones similares Totalizando una superficie de 3.000 m2*
- ✓ *Un contrato de construcción de estructura metálica con una superficie mínima de 1.000 m2*
- ✓ *Un contrato de obra donde se tipifica la utilización de Hormigón estructural de 300 m3*

RESPUESTA: Este punto ya se encuentra una adenda publicada en el sistema de contrataciones públicas.

DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSULTA N° 02: - ESTRUCTURA H° A° no se especifica el consumo de cemento por m3.

RESPUESTA: en este punto la estructura de hormigón armado: nos abocamos a lo que dice en el Pliego de base y condiciones, la Resistencia Característica del Hormigón estructural será de fck 210 Kg/cm2 a los 28 días.

ACLARACIÓN Nº 01

LPN Nº 03/14: *Llamado a construcción de aulas, sanitarios sexados y aula para pre escolar a instituciones públicas del Departamento de Cordillera- FONACIDE*

CONSULTA Nº 03: Vallado de obra Se determinara la necesidad de cerrar el perímetro del obrador con un vallado, de manera a proteger a las personas que circulan en la institución. El cerco será de 2.00 m de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el perímetro que circunda la obra y obrador, serán con portones y puertas de entrada suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad de cerramiento. El cerco se colocará dentro de los 10 días contados a partir del acta de inicio. Las mismas deberán estar incluidas dentro de la oferta, por más que no esté especificado en la planilla de contrato. En que rubro se debe cotizar?

REPUESTA: El vallado de obras se cotizara en el primer punto de la planilla, el cual hace referencia a la preparación de la obra: limpieza y preparación de terreno.

CONSULTA Nº 04: Estructura de techo: no se cuenta con los planos y no está especificado las dimensiones ni la sección de las planchuelas y la viga.

RESPUESTA: se anexa plano de referencia

CONSULTA Nº 05: Instalación eléctrica**:** no se cuenta con los planos de detalles y esquema unifilar.

RESPUESTA: se anexa plano de referencia

CONSULTA Nº 06: Artefactos eléctricos: no se cuenta con detalles ni cantidad.

RESPUESTA: se anexa plano de referencia

CONSULTA Nº 07: Mobiliarios a) pizarrones no se cuenta con el plano detallado

RESPUESTA: se anexa plano de referencia

CONSULTA Nº 08: Instalación Sanitaria no se cuenta con el plano detallado

RESPUESTA: se anexa plano de referencia

CONSULTA Nº 09: Instalación hidráulica no se cuenta con el plano detallado

RESPUESTA: se anexa plano de referencia

ACLARACIÓN Nº 01

LPN Nº 03/14: *Llamado a construcción de aulas, sanitarios sexados y aula para pre escolar a instituciones públicas del Departamento de Cordillera- FONACIDE*

CONSULTA Nº 10: Dimensiones de las baldosas calcáreas las dimensiones solicitadas en el PBC no son de uso frecuente en el mercado.

RESPUESTA: en este punto se construirán de acuerdo a lo que dicta el PBC.

Lic. Blas Manuel Gini Cristaldo
ENCARGADO UOC