Gobierno Departamental De Caazapá

DICTAMEN UOC N° 01/2022

ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES CORRESPONDIENTE A LA **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 01/2022 CONSTRUCCION DE 5000 MTS2 DE EMPEDRADO EN LA FRACCION BRISAS DE CAAZAPA, ID N° 413640**.

Caazapá, 03 de mayo de 2022

VISTO Y CONSIDERANDO:

La Resolución N°1890/20, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y PUBLICIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.-

CONCLUSIÓN:

Esta Unidad, ha obtenido los precios referenciales de tres empresas del rubro, ya que no se cuenta con obras similares a lo que se estará realizando, se puede apreciar en el cuadro adjunto del presente Dictamen los tres presupuestos.-

Por lo tanto, la elaboración del precio referencial para el presente llamado se ajusta a lo establecido en el Anexo de la Resolución N°1890/20, el cual establece:

"Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones:

1. Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.

2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado,

3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.

4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo"

La Metodología utilizada ha sido el precio promedio de todos los precios obtenidos, en concordancia con la Resolución N°1890/20

OBRA.: FRACCION BRISAS

LUGAR: CAAZAPA

	Precio
Precio referencial de la Empresa Cañiza Construcciones	464.998.000
Precio referencial de la Empresa Construcciones Viales SRL.	456.440.000
Precio referencial de la Empresa JM distribuidora S.A	460.126.000
Promedio	**460.521.333**

Es mi Dictamen.-

Lic. Rodrigo Parriz
Encargado UOC

COMPAÑA DE CONSTRUCCIONES VIALES SRL

PLANILLA DE OFERTA

OBRA.: CONSTRUCCION DE 5.000 MTS2 DE EMPEDRADO EN FRACCION BRIZA
MUNICIPIO: CAAZAPA

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
N°	Rubros	Unidad de medida	Cantidad	Precio unit.	Precio Total
1	Replanteo topografico de obras	Mts2	5.000	600	3.000.000
2	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.270.000	1.270.000
3	Amojonamiento, nivelacion para apertura y preparacion de cajas para subbase de los terraplenes	Mts2	5.000	1.680	8.400.000
4	Apertura de caja: movimiento, transporte y compactacion de suelo con medios mecanicos, para la construccion de los terraplenes con tierra seleccionada, sobre subbase de suelo natural compactado	Mts2	5.000	3.800	19.000.000
5	Provision y colocacion de cordones de Hormigon de 40x 50 x10 cm	ML	1.450	22.000	31.900.000
6	Construccion de pavimento tipo empedrado,compactado	Mts2	5.000	68.900	344.500.000
7	Enripiado del pavimento petreo con arena lavada y posterior compatacion con Vibrocompactador	Mts2	5.000	5.650	28.250.000
8	Relleno con tierra para resguardo de cordon, con compactacion	Mts3	280	66.500	18.620.000
9	Limpieza final	Global	1	1.500.000	1.500.000
	TOTAL				456.440.000

Roque E. Cabañas

Compañía de Construcciones
Cel. 0984- 972 938
Viales - S.R.L

CAÑIZA CONTRUCCIONES

PLANILLA DE OFERTA

OBRA.: CONSTRUCCION DE 5.000 MTS2 DE EMPEDRADO EN FRACCION BRIZA

MUNICIPIO: CAAZAPA

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO ESTIMADO					
N°	Rubros	Unidad de medida	Cantidad	Precio unit.	Precio Total
1	Replanteo topografico de obras	Mts2	5.000	600	3.000.000
2	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
3	Amojonamiento, nivelacion para apertura y preparacion de cajas para subbase de los terraplenes	Mts2	5.000	1.680	8.400.000
4	Apertura de caja: movimiento, transporte y compactacion de suelo con medios mecanicos, para la construccion de los terraplenes con tierra seleccionada, sobre subbase de suelo natural compactado	Mts2	5.000	4.000	20.000.000
5	Provision y colocacion de cordones de Hormigon de 40x 50 x10 cm	ML	1.450	23.000	33.350.000
6	Construccion de pavimento tipo empedrado,compactado	Mts2	5.000	70.000	350.000.000
7	Enripiado del pavimento petreo con arena lavada y posterior compatacion con Vibrocompactador	Mts2	5.000	5.750	28.750.000
8	Relleno con tierra para resguardo de cordon, con compactacion	Mts3	280	66.600	18.648.000
9	Limpieza final	Global	1	1.500.000	1.500.000
	TOTAL				464.998.000

Orlando Cañiza

CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno - Paraguay

JM DISTRIBUIDORA S.A.

PLANILLA DE OFERTA

OBRA.: CONSTRUCCION DE 5.000 MTS2 DE EMPEDRADO EN FRACCION BRIZA
MUNICIPIO: CAAZAPA

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
N°	Rubros	Unidad de medida	Cantidad	Precio unit.	Precio Total
1	Replanteo topografico de obras	Mts2	5.000	600	3.000.000
2	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
3	Amojonamiento, nivelacion para apertura y preparacion de cajas para subbase de los terraplenes	Mts2	5.000	1.680	8.400.000
4	Apertura de caja: movimiento, transporte y compactacion de suelo con medios mecanicos, para la construccion de los terraplenes con tierra seleccionada, sobre subbase de suelo natural compactado	Mts2	5.000	4.000	20.000.000
5	Provision y colocacion de cordones de Hormigon de 40x 50 x10 cm	ML	1.450	23.000	33.350.000
6	Construccion de pavimento tipo empedrado,compactado	Mts2	5.000	69.000	345.000.000
7	Enripiado del pavimento petreo con arena lavada y posterior compatacion con Vibrocompactador	Mts2	5.000	5.750	28.750.000
8	Relleno con tierra para resguardo de cordon, con compactacion	Mts3	280	66.700	18.676.000
9	Limpieza final	Global	1	1.600.000	1.600.000
	TOTAL				460.126.000

Amaldo Baeza
JM DISTRIBUIDORA S.A.
RUC: 80034259-3