Mucipalidad de Tava-i

MUNICIPALIDAD DE LA CUIDAD DE TAVAI

Avda. Ntra. Señora de las Mercedes esq. Independencia Nacional

Telefax (021) 3384390

Tava-í, 20 de setiembre de 2018

Contratación Directa N° 24/2018, para "CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA VIRGEN DEL CARMEN" ID N° 352433

CÓMPUTO MÉTRICO DE LA OBRA

Item	Código Catálogo	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad
1	72131601-002	Limpieza y replanteo de obras	Gl	1,00
2	72131601-003	Cimiento de mampostería de 0,30 de ladrillo común	Ml	28,00
3	72131601-003	Zapata de H° de 1,5 x 1metro	Un.	9,00
4	72131601-004	Columna de H° vertical de 0,25 x 0,20m.	Un.	9,00
5	72131601-004	Encadenado inferior de H° de 0,13 x 0,27	Ml	28,00
6	72131601-004	Encadenado superior de H° de 0,13 x 0,27	Ml	28,00
7	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	Ml	28,00
8	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15m	m2	102,00
9	72131601-008	Revoque interior y exterior de paredes	m2	114,00
10	72131601-009	Contrapiso de cascote y carpeta	m2	48,00
11	72131601-009	Piso cerámico de alto trafico	m2	48,00
12	72131601-010	Venta de vidrio templado de 1,5 x 1,5 m.	Un.	4,00
13	72131601-010	Puerta de vidrio templado de 2x 2,10m.	Un.	1,00
14	72131601-010	Puerta tablero de madera de 0,80 x 2,10m.	Un.	1,00
15	72131601-007	Techo de Estructura metálica y de chapa N° 26	m2	60,00
16	72131601-001	Instalación eléctrica	Gl	1,00

MUNICIPALIDAD DE TAVA'I U.O.C.

ALDO HERNÁN CUBILLA SAMUDIO
RESPONSABLE DE LA UOC

Scanned by CamScanner