Municipalidad de Cnel. Oviedo

ADENDA No .04/2020.

REF: CONTRATACIÓN DIRECTA No.54/2020 FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TANQUE DE AGUA ID 384975.

Cnel. Oviedo, 01 de octubre del 2020.

SEÑORES:
OFERENTES
PRESENTE:

La UOC de la Municipalidad de Cnel. Oviedo, emite esta adenda para modificar el PBC que se detallan a continuación:

1) **A**denda 03 punto 2
   DEBE DECIR
2) **Plan de Entrega (Bienes)**

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

Ítem	Descripción del bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
1	**Electrobomba Sumergible, (bomba de 2HP)con instalación**	**1**	**Un.**	*Fracción Monte Verde*	*A los 30 días de la firma del contrato*
2	**Tanque elevado (tanque tipo copa de 20 mil litros) con accesorios e instalación**	**1**	**Un.**	**“**	**“**
3	**Tablero de mando (con accesorios para llenado de tanque e instalación**	**1**	**Un.**	**“**	**“**
4	**Cañeria y accesorios para instalación de electrobomba sumergible**	**1**	**Un.**	**“**	**“**

3) PLANILLA DE PRECIOS DEL SICP
   DEBE DECIR:

Ítem	Descripción	UM	Present.	Cant.	Precio Unitario	Total
1	**Electrobomba Sumergible, (bomba de 2HP)con instalación**	**Un**	**Un.**	*1*	*10.097.000*	*10.097.000*
2	**Tanque elevado (tanque tipo copa de 20 mil litros) con accesorios e instalación**	**Un**	**Un.**	**1**	**43.999.000**	**43.999.000**
3	**Tablero de mando (con accesorios para llenado de tanque e instalación**	**Un**	**Un.**	**1**	**8.100.000**	**8.100.000**
4	**Cañeria y accesorios para instalación de electrobomba sumergible**	**Un**	**Un.**	**1**	**9.900.000**	**9.900.000**

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS
   DEBE DECIR:

1) Electrobomba sumergible con instalación:

La bomba sumergible a instalar deberá ser de con una potencia de 2HP, monofásica y ha de poder instalarse en la profundidad requerida. Se debe evitar que se ingresen cuerpos extraños al interior del pozo.

2) Tanque elevado con accesorios e instalacion:

El tanque elevado para almacenamiento y distribución de agua deberá ser de tipo copa de 20.000 litros las dimensiones del mismo (altura, diámetro de los anillos inferiores y superiores) podrán ser definidos por el contratista, teniendo en cuenta la ubicación de la instalación y con el fin de que el mismo pueda abastecer sin problemas todas las dependencias de la institución, brindando una buena presión en la distribución.

3) Tablero de mando, con accesorios para llenado de tanque e instalacion:

Se debe contar con un buen sistema de automatización para el llenado del mismo, suministrado en un tablero de comando que también debe permitir su llenado en modo manual (esto a razón de que, si ocurre una falla en el sistema automático, pueda aún así usarse el tanque hasta que el problema sea subsanado)

4) Cañeria y accesorios para instalación de electrobomba sumergible:

El contratista debe instalar electrobomba sumergible con los accesorios y las condiciones requeridas para el buen funcionamiento en coordinación con el encargado de supervisar los trabajos por la convocante.

OBS: SE ACLARA QUE EL TRABAJO A REALIZAR ES SERVICIO DE INSTALACION CON PROVISION DE LOS BIENES REQUERIDOS.

Abg.Adalberto Aquino Godoy
Asesor UOC.