INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 122/19 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA LAS FABRICAS DE VALLEMI Y VILLETA" ID Nº 361.331.-

ADENDA Nº 1

POR LA PRESENTE COMUNICAMOS A TODOS LOS OFERENTES LA PRORROGA DE FECHAS Y LAS MODIFICACIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 122/19

1) LOS SIGUIENTES ITEMS DE LA SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS, EL PUNTO 1) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUEDAN REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

No. de Artículo	Nombre del Bien - Especificaciones Técnicas y Normas	Unidad	Cantidad
PM N° 7105/18 – GERENCIA INDUSTRIAL – DPTO. DE MANTENIMIENTO – PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI			
47	Terminal bimetálico (aluminio, cobre) de M.T. con accesorios Sección Interno: 120 mm^2 Obs. Deben ser de dos agujeros, según Normas IEC.-	Unid.	15
48	Empalmes compacto pre moldeadas en frio con recubrimiento retráctil blindado para cable aislado en M.T de 120 mm^2 Obs. son para cables subterráneos blindados	Unid.	15
49	Funda contraíble / muflas sin terminal Sección: 120 mm^2 Obs.: Son empalmes para exteriores	Unid.	15
PM N° 7116/18 – GERENCIA INDUSTRIAL – DPTO. DE MANTENIMIENTO – PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI			
50	Variador de frecuencia Normas: IEC Corriente nominal: 24A Potencia Nominal: 11 kw/15HP Tensión Nominal: 400-480V Característica de Control: Volts/Hertz. Características de Control Vectorial sin sensor Temperatura de Operación: -10 a 50 °C Opciones de Comunicación: Ethernet/IP – PROFIBUS DP Entradas digitales: 24 VCC o 220 VAC Grado de Protección: IP 54 Sobrecarga: 150 % durante 60 seg. Frenado: con transistor de frenado incorporado. Garantía del bien de 1 (uno) año. Obs: debe incluir modulo con el software.	Unid.	4
51	Arrancador suave electrónico Norma: IEC Potencia de operación 110 KW Tensión de trabajo: 200-600 VAC Tensión de control: 100-250 VAC 50/60 Hz Corriente de Trabajo: 18-370 A Comunicación: entradas digitales de 220 VAC Grado de protección: IP 00 Modos de Operación: arranque suave, arranque por impulso, arranque con límite de corriente, arranque con doble rampa, arranque a tensión plena, Aceleración de velocidad lineal, velocidad lenta preestablecida, parada suave, Bypass incorporado.	Unid.	1
PM N° 8000/19 – GERENCIA INDUSTRIAL – DPTO. DE MANTENIMIENTO – PLANTA INDUSTRIAL DE			

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

Ing. Miguel A. López
Gte. Industrial
I.N.C.
29/10/19

VALLEMI			
112	Electroválvula a diafragma de Pulso para usos en captadores Especificaciones Técnicas: Tensión de Alimentación: 24 V, 50 Hz Conexión: 1 ½ ¨., Vías: 2, Fluido: aire, entrada 90° con respecto a la salida. Presión de Trabajo: 0,35 a 9 Kgf/cm³ Debe incluirse sus respectivos juego de reparo (diafragma, filtros, resorte)	Unid.	50
PM N° 9062/19 – GERENCIA INDUSTRIAL – DPTO. DE MANTENIMIENTO – COMPLEJO INDUSTRIAL PORTUARIA DE VIILETA			
235	Descargador de sobretensión de 23 kV para red de distribución de media tensión Tensión nominal: 24 KV Norma IEC 160099-4	Unid.	15

Observación:

1. *Los Ítems N° 123 al 132. Los kits deben contener las mufas, terminales y accesorios para su uso.*

2. El punto 2. Plan de Entregas queda redactado de la siguiente manera:

Ítems	Descripción del Bien	Lugar de Entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1 al 28 y 30 al 115.-	**Repuestos eléctricos y electrónicos**	En el Depósito de Bienes de la Fca. De Vallemi de lunes a viernes de 07:00 hs. A 14:00 hs	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios posteriores a la firma del Contrato en su totalidad.
29	**Repuestos eléctricos y electrónicos**	En el Depósito de Bienes de la Fca. De Vallemi de lunes a viernes de 07:00 hs. A 14:00 hs	Dentro de los 150 (ciento cincuenta) días calendarios posteriores a la firma del Contrato en su totalidad.
116 al 244.-	**Repuestos eléctricos y electrónicos**	En el Depósito de Bienes del CIP. Villeta de lunes a viernes de 07:00 hs. a 14:00 hs	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios posteriores a la firma del Contrato en su totalidad

3) PRORROGA DE FECHAS EN EL SICP:

- Fecha tope para Consultas
- Fecha y hora tope de presentación de ofertas
- Fecha y hora tope de apertura de ofertas

Ing. Miguel A. López
Gte. Industrial
I.N.C.
24/10/19

C.P. Adriana Encina
Unidad Operativa de Contrataciones