República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 c/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Coronel José Félix Bogado, 29 de mayo de 2.017.-

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

REPARACION DE TECHOS EN UN PABELLON DE AULAS				
Nº	**Código de Catalogo**	**RUBROS**	**U.M.**	**CANTIDAD**
1	72102201-002	Reparación de instalaciones eléctricas (38 tubos fluorescentes dobles, con cables nuevos de 2 y 4 mm, punto y toma de primera calidad nuevos)	Gl.	1
2	72102201-9997	Ventiladores de techo de primera calidad de 7 velocidades	Unidad	19
3	72131601-008	Desmonte total de revoque interior 1,50 m de altura	m2	212
4	72131601-008	Revoque interior con cerecita 1,50 m de altura	m2	212
5	72131601-008	Revoque interior picar hasta eliminar pintura y revoque fino	m2	333
6	72131601-008	Desmonte total de revoque en pasillo 1,50 m de altura	m2	101
7	72131601-008	Revoque pasillo con cerecita 1,50 m de altura	m3	101
8	72131601-008	Revoque pasillo picar hasta eliminar pintura y revoque fino	m2	215
9	72131601-008	Revoque exterior picado y fino	m2	360
10	72131601-012	Limpieza y pintura de tejuelas y maderamen	m2	459
11	72131601-008	Desmonte y revoque de pilares	ml	25
12	72101607-003	Envarillado de pared en fisuras	Gl.	1
13	72102602-011	Pizarrones (acrílico de 3m x 1,20 m) con porta borrador	Unidad	5
14	72101607-005	Colocación de zócalos	m2	202
15	72131601-012	Pinturas látex interior	m2	545
16	72131601-012	Pinturas látex exterior	m2	360
17	72102602-005	Puertas de madera maciza y herrajes	Unidad	6
18	72131601-012	Pinturas de aberturas de maderas	un	6
19	72131601-012	Pinturas de aberturas metálicas y rejas	un	16
20	72101601-001	Cambios de tejas rotas	Gl.	1
21	82101502-004	Cartel de obra de 1,50 x 2 m, de estructura metálica	Unidad	1
22	72153507-001	Limpieza final	Gl.	1

Sr. Carlos A. Bareiro
MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN