UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

ADENDA N° 01 – LPN N° 126/2016

Asunción, 11 de diciembre de 2015

Señores
PRESENTE

De nuestra consideración:

En atención a lo establecido en el punto **9.1 Sección I. Datos de la Licitación (DDL) del Pliego de Bases y Condiciones**, para la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 126/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO EDILICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY – ID N° 300.855**, aprobada por **Resolución N° 1, Acta N° 85, de fecha 20 de noviembre de 2015 del Directorio de la Institución**, cumplimos en informar las modificaciones al PBC para el presente llamado:

Punto 1

En la Sección I. Datos de la Licitación, Instrucciones a los Oferentes (IAO), las IAO 1.2b, 2.1, 8.1, 22.1 y 25.1, quedan redactadas de la siguiente manera:

IAO 1.2b	La descripción y número del llamado a Licitación son: **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 126/2016 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO EDILICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY – AD REFERENDUM.**
IAO 2.1	Los rubros para la licitación están previstos en el: Objeto de Gasto 240 del Presupuesto General de Gastos del BCP del ejercicio 2016. La presente licitación será financiada con Recursos Institucionales (Fondos Propios – FF30).
IAO 8.1	**Para propósitos de aclaración solamente, la fecha, hora límites, dirección y otros datos para realizar consultas son:** **Fecha: 18/12/2015** **Hora: 09:30** Atención: Unidad Operativa de Contratación del BCP Funcionarios Responsables: Alcibiades Maricevich, Alba Patricia Galeano Zárate Calle y No.: Av. Federación Rusa y Av. Augusto Roa Bastos Piso/Oficina: 4° Piso – Unidad Operativa de Contratación Ciudad: Asunción País: Paraguay Teléfono: (021) 6192939/ 6192022 Correo electrónico: uoc@bcp.gov.py Las aclaraciones sobre el contenido de la licitación se podrán realizar a la dirección precitada, por medio de una carta que podrá ser remitida vía fax. La convocante no se hará responsable de solicitudes de aclaraciones realizadas vía electrónica, que por algún inconveniente técnico no sean recepcionadas.-
IAO 22.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es:** Atención: Unidad Operativa de Contratación del BCP Calle y No.: Av. Federación Rusa y Av. Augusto Roa Bastos Piso/Oficina: 4° Piso – Unidad Operativa de Contratación (ventanilla) Ciudad: Asunción País: Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: **Fecha: 28/12/2015** **Hora: 09:30**
IAO 25.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** Calle y No.: Av. Federación Rusa y Av. Augusto Roa Bastos Piso/Oficina: 4to. Piso – Oficinas de la Unidad Operativa de Contratación Ciudad: Asunción País: Paraguay **Fecha: 28/12/2015** **Hora: 09:45**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

ADENDA N° 01 – LPN N° 126/2016

Punto 2

En la Sección V. Modelo de Contrato, los puntos 1. OBJETO, 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051), y 5. VIGENCIA DEL CONTRATO, quedan redactados de la siguiente forma:

1. OBJETO

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 126/2016 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY – AD REFERENDUM

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. Los rubros para la licitación están previstos en el: Objeto de Gasto 240 del Presupuesto General de Gastos del BCP del ejercicio 2016. La presente licitación será financiada con Recursos Institucionales (Fondos Propios – FF30).
3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID. Nº **300.855**.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del contrato será de ciento ochenta (180) días desde la orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Punto 3

En la Sección III. Alcance de las Obras, LOTE 4 – ANEXO TÉCNICO. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE SOCIAL, el Ítem 3. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN, queda redactado de la siguiente forma:

3.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

Se procederá a la revisión, verificación y corrección de toda la instalación eléctrica desde el transformador de media tensión hasta los circuitos en cada sector de la sede, incluyendo el tablero general, los de distribución y los seccionales, así como algunas líneas de distribución de circuitos, que permitan un normal y correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas del predio, para este fin mencionamos en la siguiente lista los puntos más evidentes a tener en cuenta, sin que eso excluya otros que se encuentren al hacer el mantenimiento:

3.-1.- MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO:

En el polideportivo se deberán realizar los siguientes trabajos;

- Reposición de dos (2) reflectores de 400 W tipo HQIT.-
- Mantenimiento correctivo de 5 reflectores existentes renovando el cableado y todos los componentes que sean necesarios, para el perfecto funcionamiento de los mismos.-
- En los Tableros de Iluminación del polideportivo y el de la Cantina: Se deben efectuar una limpieza y reacondicionamiento a fondo de los mismos, calibrar todos los cables y llaves, cambiar los tornillos de barras. A fin de cotizar se debe considerar los siguientes materiales:
  - Llave TM 3x32A cantidad 2 unid
  - Llave TM 3x25A cantidad 2 unid
  - Llave TM 1x25A cantidad 5 unid
  - Llave TM 1x32A cantidad 2 unid
  - Bulón de 1/4x1/2 con tuerca y arandela galvanizada: 24 unid.
  - Cable de NYY de 4 mm^2 : 50 ml
- Se deberán reponer lámparas de bajo consumo 23 W, y lámparas fluorescentes de 40 W, que se encuentran quemadas, como así también los tomas corrientes de embutir (luces y toma) que se encuentran dañadas previa verificación de las instalaciones. En los casos de arrancadores o resistencias con fallas serán proveídos los materiales para la sustitución de los mismos, para tal efecto se debe considerar los siguientes materiales:

Lámparas de bajo consumo de 23W:	10 unid
Tubos fluorescentes de 40 W:	10 unid
Placa de un punto con pico toma de embutir:	3 unid
Placa de un punto con pico de luz de embutir:	3 unid
Placa de dos puntos con pico toma de embutir:	3 unid
laca de dos puntos con pico de luz de embutir:	3 unid
Reactancias de 40W y arrancadores:	3 unid c/u
Zócalos:	6 pares
Cable de NYY de 2 mm^2:	50 ml

3.2.- ILUMINACIÓN CANCHA DE FUTBOL: en dicho sector se realizarán los siguientes trabajos: Mantenimiento del tablero principal de las torres de iluminación, incluyendo el cambio de los componentes averiados y readecuación del cableado interno existente de dos (2) tableros de las columnas de iluminación incluyendo la sustitución de cables, terminales y accesorios correspondientes.

- Mantenimiento de los 24 reflectores de 2000 W y otros componentes que están instaladas en las cuatro torres de iluminación, incluyendo el cambio de los componentes averiados conforme al siguiente detalle: Sustitución de veinte (20) unidades de capacitores elect. 380/400 VAC 25 mf, seis (6) unidades de reactor VMET 2000 (40 mf-8,8 A-N), ocho (8) unidades de ignitor IVM-1300 P/HQI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

ADENDA N° 01 – LPN N° 126/2016

2000W, y ocho (8) unidades de lámparas vapor metálico HQI de 2.000 W de tal forma que funcionen correctamente la iluminación de la totalidad de los reflectores instalados.

3.3.- ILUMINACIÓN DE PATIO: En dicho sector se deberán realizar los siguientes trabajos:

- Serán proveídos e instalados en los lugares que se indiquen, 2 reflectores de 400 W tipo HQIT con sus respectivos soportes, incluyendo cableado tipo NYY de 2 x 4 mm² y llaves termo magnéticas de medidas compatibles con las cargas a soportar y accesorios necesarios.-
- Sustitución de 20 unidades de lámparas de bajo consumo de 45 W, lámpara fluorescente compacta espiral 60, rosca gruesa
- Sustitución de 20 unidades de lámparas de bajo consumo de 85 W, lámpara fluorescente compacta espiral 60, rosca gruesa.
- Sustitución de 20 unidades de lámparas de bajo consumo de 105 W, lámpara fluorescente compacta espiral 60, rosca gruesa
- Mantenimiento de 40 Artefactos de iluminación tipo fluorescentes 2x40 W, incluyendo el cambio de lámparas y todos sus componentes en los casos que sean necesarios. A fin de cotizar se debe considerar los siguientes materiales:
- Tubos fluorescentes de 40 W : 30 unid
  Reactancias de 40W: 6 unid
  Arrancadores: 20 unid
  Zócalos: 15 pares
  Cable de NYY de 2 mm²: 30 ml

- En el Banco de Capacitores se deben efectuar una limpieza y reacondicionamiento a fondo del mismo, calibrar todos los cables y llaves, se deben cambiar aquellos componentes que ya no alcancen sus valores nominales e instalar TM a cada circuito. A fin de cotizar se debe considerar los siguientes materiales:
  - Capacitor trifásico 30kvar : 2unid
  - TM 3x50 A: 1 unid
  - Cable NYA 16 mm² : 10ml

- En el **Tablero General** se deberá efectuar un reacondicionamiento eléctrico y limpieza general del mismo, incluyendo cambio de cables, chapería y pintura y reposición de 6(seis) llaves TM de 1x25 A, 3(res) llaves TM de 32 A, incluyendo cables en sustitución de los deteriorados que permitan el correcto funcionamiento de las instalaciones del local.
- **Tablero exterior para eventos:** En un sector cercano al baño de damas del quincho nº 1, se deberá instalar un tablero para eventos con una toma trifásica y cuatro tomas monofásicas directamente desde el tablero de la muralla cerca del quincho. A fin de cotizar se debe considerar los siguientes materiales:

  - Tablero externo metálico 30x40 : 1 unid
  - TM 3x32 A: 1 unid
  - TM 3x25 A : 1 unid
  - TM 1x25 A : 4 unid
  - Cable NYA de 4x6 mm² : 50 ml
  - Cable NYY de 4 mm² : 50 ml

3.4.- CANCHA DE TENIS TECHADA: en dicho sector se realizarán los siguientes trabajos:

- Mantenimiento correctivo de 12 reflectores existentes renovando todos los componentes que sean necesarios, para el perfecto funcionamiento de los mismos.
- Reacondicionamiento eléctrico del tablero de control de luces, incluyendo cambio de cables, chapería y pintura y reposición de 4 (cuatro) llaves termo magnético de 1x25A.

3.5.- CANCHA DE TENIS SIN TECHO: en dicho sector se realizarán los siguientes trabajos:

- Mantenimiento correctivo de 48 reflectores de 400 W. con cambio de cableado y accesorios necesarios (lámparas de 400 W 10 unid, ignitores 10 unid, reactancias de 400 W 10 unid, capacitores 20 unid), cable NYY de 4 mm2: 50 ml, que permitan el correcto funcionamiento de la iluminación de la totalidad de los artefactos instalados.
- Mantenimiento correctivo de 6 Tableros de luces de las torres de iluminación incluyendo prolijeado de cables, chapería y pintura.

3.6.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO:

- Mantenimiento correctivo de equipos de aire acondicionado tipo Split. 3 unid de 36.000 BTU, 2 unid de 24.000 BTU, 2 unid. de 18.000 BTU y tres equipos de ventana de 12.000 BTU, incluido cambio de componentes y/o accesorios dañados, carga de gas etc.

Atentamente,

ALCIBIADES MARICEVICH
Director
Unidad Operativa de Contratación

SILVIA PATRICIA NUÑEZ M.
Gerente
Gerencia de Patrimonio y Logística

CARLOS BENITEZ VIEIRA
Sub Gerente General
Sub Gerencia Gral. de Adm. y Finanzas

ROLANDO ARRELLAGA YALUK
Gerente General
Banco Central Paraguay