ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL CENTRO CÍVICO DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

1. SERVICIO DE PINTURA (PINTURA DE GRADERÍAS CON LATEX EXTERIOR A DOS MANOS, COLOR A DEFINIR)

La superficie deberá ser preparada convenientemente por el Contratista, quien deberá dejarla en condiciones antes de proceder a la aplicación del material.
Se realizará con pintura látex exterior, a dos manos, dejando en condiciones satisfactorias para la Fiscalización. El color, de igual manera, será definido por la Fiscalización.
Se deberán respetar las condiciones climáticas adecuadas para la realización del trabajo, llevando en cuenta las especificaciones del producto.

2. SERVICIO DE PINTURA (PINTURA ANTIÓXIDO 3 EN 1 COLOR ALUMINIO PARA GRADERÍA Y TARIMA)

La superficie deberá ser preparada convenientemente por el Contratista, quien deberá dejarla en condiciones antes de proceder a la aplicación del material.
Se realizará con antióxido 3 en 1 color aluminio, dejando en condiciones satisfactorias para la Fiscalización.
Se deberán respetar las condiciones climáticas adecuadas para la realización del trabajo, llevando en cuenta las especificaciones del producto.

3. SERVICIO DE PINTURA (PINTURA ANTIÓXIDO 3 EN 1 COLOR ALUMINIO PARA VALLADO)

La superficie deberá ser preparada convenientemente por el Contratista, quien deberá dejarla en condiciones antes de proceder a la aplicación del material.
Se realizará con antióxido 3 en 1 color aluminio, dejando en condiciones satisfactorias para la Fiscalización.
Se deberán respetar las condiciones climáticas adecuadas para la realización del trabajo, llevando en cuenta las especificaciones del producto.

4. DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE MAMPARAS (PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS MULTILAMINADAS DE 20 MM)

Se deberán colocar las placas multilaminadas de 20 mm y recubrimiento de film poliéster autoadhesivo en los palcos y las tarimas. Primeramente, se colocarán las placas perfectamente alineadas. Serán sujetas con tornillos autoperforantes en las ranuras correspondientes, de tal manera que queden sujetas a la estructura.