PLANILLA DE OBRA: **REPARACIÓN DE AULAS COLEGIO NACIONAL ENRIQUE DE OSSO**.

Nº	RUBROS	UNID.	CANT.
1	Demolición de techo sin recuperación	m2	156,40
2	Demolición de pilares de galería 0,30x0,30	ud	5,00
3	Apuntalamiento de techo en galería	ud	1,00
4	Dados de fundación 0,50x0,50x0,30	un	5,00
5	Viga de fundación 13x27	ML.	14,70
6	Pilar de H° A° 15x30	ML.	15,65
7	Mampostería de ladrillo común 0,15 a revocar, macizada viga de galería	M2	2,94
8	En varillado de mampostería	ML.	5,40
9	Reposición de Revoque de paredes interior, exterior	m2	45,60
10	Revoque de pilares	m2	9,32
11	Revoque de vigas de galería y macizada	m2	14,55
12	Cambio total de tejas y parcial de tejuelones colocación de tensores de tirantes con caño 20x40	m2	156,40
13	Pintura de paredes, pilares y vidas al látex	M2	335,84
14	Revoque de Mochetas 1:3 cemento y arena	m2	23,20
15	Pintura de techo con pintura sintética maderamen y latez tejuelones	m2	156,70
16	Colocación de tablero seccional con alimentación de la red principal con cableado de 4mm, alimentación de TP a TS, alimentación a ventiladores y luces punto, toma y placa	gl	1,00
17	Colocación de Pantalla acrílica con lámparas led de 30ws	UN.	12
18	Porta lamparás tipo plafón con lamparás Led de 30ws	ud	4
19	Desmonte, mantenimiento y reubicacion de ventiladores de techo	UN.	4
20	Limpieza Periodica y limpieza final de obra	UN.	1,00