UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

LPN - Nº 26/2013 – ADENDA Nº 01

Asunción, 14 de noviembre de 2013

Señores

PRESENTE

De nuestra consideración:

En atención a lo establecido en el punto 9.1 de la Sección I – Datos de la Licitación, del pliego de bases y condiciones para la **"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 26/2013 PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL COMPLEJO EDILICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY - ID 255.903"**, aprobada por Resolución N° 13 Acta N° 71, de fecha 15 de octubre de 2013 del Directorio del Banco Central del Paraguay, cumplimos en informar las siguientes modificaciones al pliego de bases y condiciones:

Pliego de Bases y Condiciones	Adenda N° 01
En la Sección III. Alcance de las Obras, en el numeral 2. Especificaciones Técnicas – CONDICIONES GENERALES, donde dice:	**Queda establecido de la siguiente forma:**
El adjudicatario (contratista) deberá ejecutar la obra conforme a los plazos siguientes: Lote 1 (210) doscientos diez días calendarios, Lote 2 - (180) ciento ochenta días, razón por la cual dentro de los plazos previstos se deberá presentar un programa de los trabajos donde se indicarán todas las actividades en forma clara precisa y concreta.	El adjudicatario (contratista) deberá ejecutar la obra conforme a los plazos siguientes: Lote 1 (210) doscientos diez días calendarios, Lote 2 - (180) ciento ochenta días, razón por la cual dentro de los plazos previstos se deberá presentar un programa de los trabajos donde se indicarán todas las actividades en forma clara precisa y concreta. Los plazos serán contados a partir de la orden de inicio de los trabajos dados por el Banco. Se aclara que la orden de inicio será emitida una vez que la convocante cuente con los documentos habilitantes expedidos por la Municipalidad de Asunción y por la SEAM, respectivamente.-
En la Sección III. Alcance de las Obras, en el numeral 2. Especificaciones Técnicas, en el ANEXO TÉCNICO del LOTE N° 02 – ACONDICIONAMIENTO AREA DE ESTACIONAMIENTO – el apartado COBERTURA PARA GUARDAS DE PROTECCIÓN, donde dice:	**Queda establecido de la siguiente forma:**

Ana Patricia Galeano
UOC - BCP

Silvia Núñez
Gerente "GPL"

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

LPN - Nº 26/2013 – ADENDA Nº 01

En el sector indicado en los planos, (cabecera sur del Centro Cultural) se procederá a la ejecución de cobertura para la circulación peatonal la que será ejecutada en estructura metálica de chapas dobladas reticuladas soldadas y chapa del tipo Polygal. Previa a la colocación el adjudicatario someterá a la aprobación del Banco el proyecto ejecutivo. La oferta deberá incluir todos los materiales, mano de obra, insumos para la fundación, pintura y todo lo necesario para la perfecta y segura entrega de los trabajos. Toda la estructura deberá ser entregada pintada con pintura sintética color verde inglés con base de pintura sintética anti oxido. Cantidad: una cobertura de 50 ml de largo X 2,50 m de ancho. Deben restituir toda la parte afectada por la ejecución de los trabajos tales como jardinería, albañilería e instalaciones, revestidos de canteros.	En los sectores indicados en los planos, (cabecera sur del Banco y del Centro Cultural) se procederán a la provisión y colocación de coberturas para la circulación de peatones, cuya estructura portante (pilares), distribuidos cada 4,50-5,00 m serán de sección rectangular de 10 cm de ancho por 35 cm de largo, reticulada de forma similar a la existente en el complejo, la cobertura serán en chapa traslúcidas de policarbonato del tipo Polygal de 4 mm de espesor mínimo la que ira fijada a un perfil metálico U para garantizar su aseguro funcionamiento. Previo a la colocación el contratista deberá presentar el proyecto ejecutivo. La oferta deberá incluir todos los materiales, mano de obra, insumos para la fundación, pintura y todo lo necesario para la perfecta y segura entrega de los trabajos. Toda la estructura deberá ser entregada pintada con pintura sintética color verde inglés con base de pintura sintética anti oxido. A los efectos de cotización se deberá considerar la provisión y colocación de: Cantidad: Una cobertura de 50 ml de largo X 2,50 m de ancho X 2,50 m de alto (Cabecera Sur del C .Cultural). Una cobertura de 15,50 ml de largo X 2,00 m de ancho X 2,40 m de alto (Salida de emergencia sur del Banco). La oferta debe incluir la restitución de toda la parte afectada en la ejecución de los trabajos tales como jardinería, albañilería e instalaciones, revestidos de canteros, piso.
En la Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) – cláusula CGC 21.1, donde dice:	**Queda establecido de la siguiente forma:**
Plazo de ejecución de las obras: El plazo previsto para la ejecución de los trabajos solicitados se realizarán conforme a lo estipulado en la Sección III. Alcance de las Obras que reza: El adjudicatario (contratista) deberá ejecutar la obra conforme a los plazos siguientes: Lote 1 (210) doscientos diez días calendarios, Lote 2 - (180) ciento ochenta días, razón por la cual dentro de los plazos previstos se deberá presentar un programa de los trabajos donde se indicarán todas las actividades en forma clara precisa y concreta. Los plazos serán contados a partir de la orden de inicio de los trabajos dados por el Banco.	Plazo de ejecución de las obras: El plazo previsto para la ejecución de los trabajos solicitados se realizarán conforme a lo estipulado en la Sección III. Alcance de las Obras que reza: El adjudicatario (contratista) deberá ejecutar la obra conforme a los plazos siguientes: Lote 1 (210) doscientos diez días calendarios, Lote 2 - (180) ciento ochenta días, razón por la cual dentro de los plazos previstos se deberá presentar un programa de los trabajos donde se indicarán todas las actividades en forma clara precisa y concreta. Los plazos serán contados a partir de la orden de inicio de los trabajos dados por el Banco. Se aclara que la orden de inicio será emitida una vez que la convocante cuente con los documentos habilitantes expedidos por la Municipalidad de Asunción y por la SEAM, respectivamente.-

Alba Patricia Galeano
UOC - BCP

Silvia Núñez
Gerente "GPL"

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

LPN - Nº 26/2013 – ADENDA Nº 01

En la Sección VI. Formularios, el Formularios N° 2, Composición de Precios Unitarios, El LOTE N° 2 ACONDICIONAMIENTO AREA DE ESTACIONAMIENTO, queda redactado de la siguiente forma:

LOTE N° 02 – ACONDICIONAMIENTO AREA DE ESTACIONAMIENTO

Lista de Cantidades y sus Precios.
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Fecha:_____
LPN N°

1	2	3	4	5	6	7
Ítem No	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72101903-001	Desmontaje de estructura metálica de cobertura de mediasombra e instalaciones afectadas	Gl	1		
		Estructura de H° A°				
2	72131601-004	Excavación y carga de cimiento	Gl	1		
		Hormigón Armado para pilares, losas, Vigas, rampas, escalera				
3	72131601-004	Hormigón Visto para pilares - Nivel 1	Gl	1		
4	72131601-004	H° Visto para losas y vigas Nivel 1	M3	320		
5	72131601-004	H° rampa vehicular de acceso Nivel 1	Gl	1		
6	72131601-004	Hormigón Visto para pilares Nivel 2	Gl	1		
7	72131601-004	H° Visto para losas y vigas Nivel 2	M3	320		
8	72131601-004	H° para rampa vehicular de acceso Nivel 2	Gl	1		
9	72131601-004	Hormigón para pilares, losas y vigas para cobertura de techo	M3	320		
10	72131601-004	Escalera de H° A° de Planta baja al Nivel 1 y 2	Gl	1		
11	72131601-012	Pintura general rampas, de pilares, losas y vigas	Gl	1		
12	72131601-001	Instalación eléctrica	Gl	1		
13	72102201-003	Provisión y colocación de artefactos de iluminación	Unidad	75		
14	72101903-001	Provisión y colocación de barandas metálicas	Ml	350		
15	72102702-002	Ejecución de topes y marcación de lugares de estacionamiento	Gl	1		
16	92121701-003	Instalación de Seguridad electrónica	Gl	1		
17	92121701-003	Extintores de incendio	Unidad	15		
18	72131601-004	Construcción Rampa de Acceso de funcionarios incluida cobertura	Gl	1		
19	72131601-001	Coberturas de áreas de guarda cabecera sur del cc cultural y Banco	Gl	1		
20	72131601-001	Restitución de partes afectadas de área de estacionamiento	Gl	1		
21	72131601-006	Aislación horizontal de techo de estacionamiento	M2	1800		
22	72131601-001	Refuerzo de soportes de placas de cada muro	unidad	3		
23	72131601-001	Remontaje de estructura de mediasombra	Gl	1		
24	72131601-013	Limpieza Final de obra	Gl	1		
					Precio Total	

Atentamente,

ALBA P. GALEANO ZÁRATE
Encargada de Despacho
Unidad Operativa de Contratación

SILVIA P. NÚÑEZ MAZACOTTE
Gerente
Gerencia de Patrimonio y Logística

CARLOS BENITEZ VIEIRA
Sub-Gerente General de Adm. y Finanzas
Banco Central Paraguay

JORGE A. VILLALBA LEGUIZAMON
Gerente General
Banco Central Paraguay